

PAR

01 Opdrachtgever

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam

02 Directie

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op 3 locaties in of nabij de kern van Veendam:

- de locatie van het voormalige terrein van Accres ligt aan Adriaan Tripweg 13a;
- voormalige vuilstort De Wigge aan de Zuidwending;
- 2 percelen op bedrijventerrein De Dallen II.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- ontgraven en vervoeren van (verontreinigde) grond;
- keuren van grond;
- inrichten reinigingslocaties;
- reinigen van verontreinigde grond;
- verwerken van grond;
- afvoeren van verontreinigde grond.

05 Tijdsbepaling

1. Het volledige werk opleveren op of vóór 1 juli 2029.

Het gedeelte van het werk bestaande uit het ontmantelen van het voormalige Accres terrein moet uiterlijk 25 weken na start werkzaamheden voltooid zijn om, overeenkomstig lid 3 van paragraaf 10 uit de UAV, tot een voortijdige ingebruikname over te kunnen gaan. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

De ontmanteling wordt als voltooid beschouwd als alle activiteiten, zoals deze in dit bestek omschreven staan en plaats vinden op dit terrein, uitgevoerd zijn en het terrein volledig beschikbaar is gesteld aan de directie.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt 1.150,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 5,00% van de aannemingssom.

3. De korting conform lid 2 geldt niet voor het niet voldoen aan de datum voor de voortijdige ingebruikname van het gedeelte van het werk bestaande uit het ontmantelen van het voormalige terrein van Accres. Dit gedeelte wordt conform paragraaf 9 en 10 van de UAV afzonderlijk behandeld.

Het bedrag van korting voor het niet tijdig ontmanteld opleveren van het Accres terrein bedraagt 15.000,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 5,00% van de aannemingssom.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

PAR

08 Onderaanneming

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt zal deze afgestemd op het gestelde in lid 26 van paragraaf 6 uit de UAV een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring (U.E.A) moeten indienen welke als model bij de inschrijving voor dit bestek is verstrekt.

09 Social Return on Investement (SROI)

Deze aanbesteding is door de opdrachtgever aangemerkt als project voor toepassing van Social Return on Investment. Voor informatie over het toepassen wordt verwezen naar deel 3 artikel 01.26.01 en bijlagen 10 en 11.

Behoort bij: ARC-2025-026

BRM Accres Veendam

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	A A N V A N G S W E R K E N				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1111	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
111110	Tijdelijk hekwerk t.b.v. scheiding verkeer en voetgangers	m	125,00	V	
1113	<u>Rijplaten</u>				
111310	Tijdelijke rijplaten in twee rijsporen.	EUR		N	
111320	Tijdelijke rijplaten De Wigge	EUR		N	
111330	Tijdelijke rijplaten De Dallen II	EUR		N	
1114	<u>Borstelplaats</u>				
111430	Borstelplaats(en) t.b.v. verontreinigde grond.	EUR		N	
118	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
1182	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
118210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
1188	<u>Schonen terrein</u>				
118810	Schonen terrein Accres	EUR		N	
118820	Schonen terrein De Wigge	EUR		N	
12	SANERING EN VERVUILDE GROND				
121	Veiligheidsaspecten				
1210	<u>Veiligheidsklasse Oranje</u>				
121010	Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig.	EUR		N	
121020	Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig.	EUR		N	
1211	<u>Veiligheidsklasse Rood</u>				
121110	Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig.	EUR		N	
122	Veiligheidsvoorzieningen				
122010	Drietraps sanitaire unit Accress	keer	1,00	N	
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	Maaien terrein				
1611	<u>Kruidachtigen</u>				
161110	Maaien gewas.	are	942,00	V	
162	Verwijderen begroeiingen				
162010	Verwijderen begroeiing.	are	148,00	V	
18	OVERIGE OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
183	Verwijderen overig				
183010	Verwijderen grondfolie	m2	7.000,00	V	
2	G R O N D W E R K E N				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	GROND ONTGRAVEN				
221	Ontgraven uit bestaand depot				
2210	<u>Depot 2</u>				
221030	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	3.000,00V		
221040	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	5.881,00V		
2211	<u>Depot 3</u>				
221120	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	500,00V		
221130	Grond ontgraven uit depot - extractief reinigbaar	m3	1.500,00V		
221140	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	2.135,00V		
2212	<u>Depot 4</u>				
221220	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	2.000,00V		
221230	Grond ontgraven uit depot - extractief reinigbaar	m3	500,00V		
221240	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	3.960,00V		
2213	<u>Depot 5 noord</u>				
221310	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	3.000,00V		
221320	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	410,00V		
221330	Grond ontgraven uit depot - extractief reinigbaar	m3	1.560,00V		
221340	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	2.155,00V		
2214	<u>Depot 5 zuid</u>				
221450	Grond ontgraven uit depot - niet reinigbaar	m3	440,00V		
2215	<u>Depot 7</u>				
221520	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	3.558,00V		
221530	Grond ontgraven uit depot - extractief reinigbaar	m3	380,00V		
221540	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	1.035,00V		
2216	<u>Depot 8</u>				
221640	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	1.028,00V		
2217	<u>Depot 10</u>				
221710	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	500,00V		
221720	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	920,00V		
221730	Grond ontgraven uit depot - extractief reinigbaar	m3	1.600,00V		
221740	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	1.525,00V		
2218	<u>Depot 12</u>				
221810	Grond ontgraven uit depot - landbouw/natuur	m3	875,00V		
221820	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	3.940,00V		
221840	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	790,00V		
2219	<u>Depot 134</u>				
221940	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	924,00V		
222	Ontgraven uit bestaand depot (vervolg)				
2220	<u>Depot A</u>				
222020	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	4.674,00V		
222030	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	1.000,00V		
222040	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	2.507,00V		
2221	<u>Depot B</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222120	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	1.644,00V		
222130	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	2.000,00V		
222140	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	3.207,00V		
2222	<u>Depot C</u>				
222220	Grond ontgraven uit depot - industrie	m3	4.300,00V		
222230	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	1.500,00V		
222240	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	3.450,00V		
2223	<u>Depot D</u>				
222330	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	2.000,00V		
222340	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	4.468,00V		
2224	<u>Verzameldepot</u>				
222420	Grond ontgraven uit depot - thermisch reinigbaar	m3	4.000,00V		
222430	Grond ontgraven uit depot - extractief reinigbaar	m3	2.250,00V		
222440	Grond ontgraven uit depot - biologisch reinigbaar	m3	6.834,00V		
222450	Grond ontgraven uit depot - niet reinigbaar	m3	3.600,00V		
223	Ontgraven uit tijdelijk depot reinigingslocatie				
223010	Grond ontgraven uit depot gereinigde grond	m3	39.499,00V		
24	GROND VERVOEREN				
241	Grond vervoeren naar reinigingslocatie				
2412	<u>Reinigbare grond</u>				
241210	Grond vervoeren biologisch reinigbaar naar De Wigge	m3	4.499,00V		
241220	Grond vervoeren biologisch reinigbaar naar De Dallen II	m3	35.000,00V		
242	Grond afvoeren				
2421	<u>Afvoeren naar een inrichting</u>				
242110	Grond afvoeren naar een inrichting	ton	6.414,00V		
2422	<u>Vervallen aan de aannemer</u>				
242210	Grond afvoeren extractief reinigbaar.	ton	13.050,00V		
242220	Grond afvoeren thermisch reinigbaar.	ton	32.831,00V		
243	Grond vervoeren vanuit depot				
2431	<u>Grond vervoeren vanuit bestaand depot</u>				
243110	Grond vervoeren landbouw/natuur	m3	875,00V		
243120	Grond vervoeren industrie naar De Wigge.	m3	19.446,00V		
2432	<u>Grond vervoeren vanuit depot reiniging</u>				
243210	Grond vervoeren vanuit depot De Dallen II	m3	35.000,00V		
243220	Grond vervoeren vanuit depot De Wigge	m3	4.499,00V		
25	GROND VERWERKEN				
251	Verwerken in tijdelijk depot				
2512	<u>Verwerken in tijdelijk depot t.b.v. reinigen</u>				
251210	Grond verwerken t.b.v. reiniging De Wigge	m3	4.499,00V		
251220	Grond verwerken t.b.v. reiniging De Dallen II	m3	35.000,00V		
252	Verwerken in bekleding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2521	<u>Verwerken in ophoging - uitspreiden</u>				
252110	Grond verwerken in ophoging - uitspreiden - landbouw/natuur	m3	875,00V		
252120	Grond verwerken in ophoging - uitspreiden - industrie	m3	19.446,00V		
252130	Profileren van oppervlakken.	m2	32.750,00V		
252140	Verdichten grond.	m2	32.750,00V		
2522	<u>Verwerken in ophooglaag</u>				
252210	Grond verwerken in ophoging - ophooglaag	m3	39.499,00V		
252220	Profileren van oppervlakken.	m2	32.750,00V		
252230	Verdichten grond.	m2	32.750,00V		
26	GRONDBEWERKINGEN				
261	Grond reinigen				
261010	Doorspitten grond.	m3	2.567.435,00V		
261020	Toevoegen nutriënten	m2	236.994,00V		
261030	Bewateren depots.	m2	789.980,00V		
261040	Monitoring voortgang afbraakproces	keer	10,00V		
262	Grond zeven				
262010	Grond scheiden in deelstromen	m3	2.000,00V		
262020	Puin afvoeren	m3	400,00V		
263	Inrichten reinigingslocatie				
263010	Grond ontgraven uit terrein	m3	17.500,00V		
263020	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	35.500,00V		
263030	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	35.000,00V		
263040	Aanbrengen drainage 125 mm.	m	3.500,00V		
263050	Aanbrengen verzameldrain 200 mm.	m	350,00V		
263060	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	35,00V		
263070	Aanbrengen olieafscheider met slibvang.	st	1,00V		
263080	Aanbrengen PVC-buis 315 mm	m	50,00V		
263090	Maken pneumatische boring: staal.	m	10,00V		
263100	Aanbrengen PVC buis in mantelbuis.	EUR	N		
263110	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
263120	Maken aansluiting drainage op put.	st	2,00V		
263130	Aanbrengen doek tegen verstuiving.	m2	35.000,00V		
264	Opruimen reinigingslocatie				
264010	Opruimen reinigingslocatie.	EUR	N		
27	ONDERZOEK				
271	Keuringen bestaande depots				
271010	Uitvoeren AP04 keuringen in-situ.	st	50,00V		
272	Keuringen na grondreiniging				
272010	Uitvoeren AP04 keuringen na grondreiniging.	st	7,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	TERREINAFSCHEIDINGEN				
711	Afrasteringen				
711010	Aanbrengen toegangspoort voor voertuigen	st	3,00V		
711020	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	500,00V		
711030	Aanbrengen schoorpalen.	st	40,00V		
711040	Aanbrengen puntdraden, 5 stuks	m	2.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711050	Aanbrengen waarschuwborden.	st	18,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	Werkplannen				
8211	<u>Algemeen</u>				
821130	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N	
821140	Opstellen Rij- en Werkstrokenplan.	EUR		N	
821190	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
8213	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
822	Administratie				
822010	Administratie aannemer	EUR		N	
822020	Toepassen mobiele weegbrug, Accres	week	25,00V		
822030	Toepassen mobiele weegbrug, bio. gereinigde grond	week	10,00V		
825	Aanleveren revisiegegevens				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
83	ENGINEERING				
831	Vooropnamen en inmetingen				
831110	Inmeten landbodem ter vaststelling hoeveelheden.	EUR		N	
831120	Uitmeten landbodem ter vaststelling hoeveelheden.	EUR		N	
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
841	Directieverblijf / keet				
841010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
843	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
8431	<u>Inzetten werknemers - algemeen</u>				
843110	Inzetten werknemer.	uur	120,00V		
843120	Inzetten werknemer - verkeersregelaar	uur	500,00V		
845	Inzetten materieel (t.b.s.)				
845020	Inzetten hydraulische graafmachine - rupsbasis.	uur	60,00V		
845030	Inzetten hydraulische graafmachine - wielbasis.	uur	60,00V		
845040	Inzetten tractor + dumper; laadvermogen 10 m3.	uur	60,00V		
845070	Inzetten vrachtauto; laadvermogen 30 ton.	uur	60,00V		
845080	Inzetten wiellader; bakinhoud 1,50 m3.	uur	60,00V		
847	Inzetten apparatuur en PBM's (t.b.s.)				
847010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
847020	Gebruik PBM's	EUR		N	
85	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
857	Tijdelijke voorzieningen omgeving				
857010	Uitzetten begrenzings sanering	EUR		N	
86	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
862	Milieuhygiëne				
862010	Toolbox Kickoff verontreinigde grond.	EUR		N	
862020	Milieukundige begeleiding.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910050	Toolbox Kickoff ecologie en Omgevingswet	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	150.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	10.000,00V		
950060	Stelpost tijd. verkeersmaatregelen	EUR	10.000,00V		
950070	Stelpost meerkosten invasieve exoten.	EUR	20.000,00V		
950080	Stelpost uitvoeringskosten ecologisch werkprotocol	EUR	30.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				