



Opmerkingen	
Algemeen	
- architecturaal materiaal in kantoren en bergplaats in de kleur wit (zomer)	
- Zwakrook- en sterkrookaanwijzingen mogen niet tezamen onder een gemeenschappelijke afdekkingsplaat worden gemonteerd	
- * beklemt installatie boven plafond	
Op deze tekening is de nieuwe situatie aangegeven, indien de bestaande situatie niet is aangegeven dient deze getoond te blijven.	
Voor demontage zie bestaande tekeningen.	
Bij oplevering dient de complete installatie incl. groepsnummering op tekening te zijn aangegeven.	
Demontage werkzaamheden zie tekening: E DD 53 XX	
Groepsnummering zie tekening: E DD 54 XX	
Dak installatie zie tekening: E DD 55 XX	
24 uur zone en postbestelzone zie tekening: E DD 56 XX	
Hoogte schakelmateriaal tenzij anders aangegeven:	
- Hoogte schoonmaakcontactdozen	: 1050+vl
- Hoogte overige sterkstroomcontactdozen	: 1050+vl
- Hoogte schakelaars	: 1050+vl
- Hoogte schakelmateriaal boven aanrecht	: 1050+vl
- Hoogte schakelmateriaal boven ventilat	: 1200+vl
- Hoogte contactdozen VAV-boxen	: op kabelgoot
Hoogte zekerschakel materiaal tenzij anders aangegeven:	
- Hoogte afsluitkruisje mindervalvelektronica	: 1050+vl
- Hoogte groepsrelektronica mindervalvelektronica	: 1050+vl
- Hoogte brandmelders en/of brandmeldingsapparaat	: 1050+vl
- Hoogte windroosters	: 1050+vl
- Hoogte alarmgereguleerder	: 1800+vl (in bovenkant kozijn)
- Hoogte signaallampen mindervalvelektronica	: 2250+vl
- Hoogte trichtschakelaars	: 2500+vl
- Hoogte bewegingsdetectoren inbraak	: 2500+vl of 200 onder plafond
- Hoogte slow-whop	: 200 onder plafond
- Hoogte camera	: 200 onder plafond
- Hoogte centrale antenne	: 1050+vl
- Hoogte data	: 1050+vl
- Hoogte telefoon	: 400+vl
- Hoogte bedieningspanelen	: 1050+vl
- Hoogte bedieningspanelen	: 1050+vl
Kabelvoorzieningen en/of kabelkasten:	
- Hoogte wandgoot op vloerniveau	
- Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot onderkant kabelgoot	
- Bovenzijde zandcement dekplaat is +1.0	
- De gemiddelde kabelgoot is de nieuwe nog te plaatsen goot	
Armaturen	
- Het # symbol bij de armatuurnummers, betekent dat het een kleine letter is op de armatuurnummers (Bijv.: BA1a)	
- * beklemt schakelaar op bestaande schakelmateriaal en nooduit	

BVO bestaand = 1.452,15 m²
BVO nieuw = 425.70m²