

Opmerkingen

- Algemeen**
- schakelmateriaal in kartonnen en dergelijke in de kleur wit (creme)
 - Zwaaielen- en draadtoemaansluitingen mogen het beamen onder een gemeenschappelijke afdekking worden gemonteerd
 - bekabeling installatie boven plafond
 - Op deze tekening is de nieuwe situatie aangegeven, indien de bestaande situatie niet is aangegeven dient deze getekend te zijn.
 - Voor demontage zie tekening E DO 53 01
 - Bij oplevering dient de complete installatie incl. groepsnummering op tekening te zijn aangegeven.
- Hoogte schakelmateriaal tenzij anders aangegeven**
- Hoogte schoorsteencontactdozen : 1050-nl
 - Hoogte overige sterkstroomcontactdozen : 1050-nl
 - Hoogte schakelaars : 1050-nl
 - Hoogte schakelmateriaal boven aanrecht : 1050-nl
 - Hoogte schakelmateriaal boven werkblad : 1200-nl
 - Hoogte contactdozen VAV-boven : op kabelgoot
- Hoogte zwelstroom materiaal tenzij anders aangegeven**
- Hoogte afsluitkraan: mindervaldelektoren : 1050-nl
 - Hoogte oproepcontact: mindervaldelektoren : 1050-nl
 - Hoogte handdruknoppen naast brandingshappels : 1050-nl
 - Hoogte wandloze telefoon : 1800-nl (in bovenkant kozijn)
 - Hoogte draadmagneetcontact : 2250-nl
 - Hoogte signallampen mindervaldelektoren : 2250-nl
 - Hoogte trekschakelaars : 2250-nl
 - Hoogte bewegingsdetectoren inbraak : 2250-nl of 200 onder plafond
 - Hoogte slow-whop : 200 onder plafond
 - Hoogte camera : 200 onder plafond
 - Hoogte centrale antenne : 1050-nl
 - Hoogte data : 1050-nl
 - Hoogte telefoon : 400-nl
 - Hoogte internet : 1050-nl
 - Hoogte bedrading : 1050-nl
- Kabelvoorwerpen en/of kabeldozen**
- Hoogte wandgoot op vloerniveau
 - Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot onderkant kabelgoot
 - Bovenzijde zandarmat divider is +VL
 - De geventeerde kabelgoot is de nieuwe rug te plaatsen goot

- Armaturen**
- Het # symbol bij de armatuurods, betekent dat het een kleine letter is op de armatuurlijst (bijv.: BA-A)
 - * betekent schakelen op bestaande schermstakeleer en noodpunt

