

Opmerkingen

- Algemeen**
- schakelmateriaal in kantoren en dergelijke in de kleur wit (creme)
 - Zwaakstroom- en sterkstroomaansluitingen mogen niet tezamen onder een gemeenschappelijke afdekplaat worden gemonteerd
 - bestaand installatie boven plafond
 - Op deze tekening is de nieuwe situatie aangegeven, indien de bestaande situatie niet is aangegeven dient deze gehandhaafd te blijven.
 - Voor demontage te bestaande leidingen.
 - Bij opbrenging dient de complete installatie incl. groepsnummering op tekening te zijn aangegeven.
 - Demontage werkzaamheden zie tekening: E DD 53 01
 - Groepsnummering zie tekening: E DD 54 01
 - Data installatie zie tekening: E DD 55 01
- Hoogte schakelmateriaal (incl.) anders aangegeven:**
- Hoogte schakelmateriaal contactdozen: 1050+vl
 - Hoogte overige sterkstroomcontactdozen: 1050+vl
 - Hoogte schakelaars: 1050+vl
 - Hoogte schakelmateriaal boven aanrecht: 1050+vl
 - Hoogte contactdozen VAV boven: 1200+vl
 - op kabelgoot
- Hoogte zwaakstroom materiaal (incl.) anders aangegeven:**
- Hoogte afdekplaat: 1050+vl
 - Hoogte oproepcontact: 1050+vl
 - Hoogte handbrandmelders naast brandmeldingshoorn: 1050+vl
 - Hoogte wandrozetter: 1050+vl
 - Hoogte deurmagneetcontact: 1050+vl (in bovenkant kozijn)
 - Hoogte signaalringen rookmelders: 2250+vl
 - Hoogte reekschakelaars: 2500+vl
 - Hoogte bewegingsdetectoren: 2500+vl of 200 onder plafond
 - Hoogte slow whoop: 200 onder plafond
 - Hoogte camera: 200 onder plafond
 - Hoogte centrale antenne: 1050+vl
 - Hoogte data: 1050+vl
 - Hoogte trekkoord: 400+vl
 - Hoogte intercom: 1050+vl
 - Hoogte bedieningspanelen: 1050+vl
- Kabelvoertuigen en/of kabeldozen**
- Hoogte wandgoot op vloerniveau
 - Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot onderkant kabelgoot
 - Bovenzijdig zandcement dekvoet is -VL
 - De gaande kabelgoot is de nieuwe nog te plaatsen goot
- Armaturen**
- Het F symbool bij de armatuurodoos, betekent dat het een kleine letter is op de armaturenlijst (Dit: -F-A-v)
 - " " betekent schakelen op bestaande schakelmateriaal en noodunit

