

Opmerkingen

Algemeen

- scheikundemateriaal in kantoren en dergelijke in de kleur wit (creme)
- Zwaartoom- en startkroonansluitingen mogen niet tezamen onder een gemeenschappelijke afdekplaat worden gemonteerd
- * betekent installatie boven plafond
- Op deze tekening is de nieuwe situatie aangegeven, indien de bestaande situatie niet is aangegeven dient deze gehandhaafd te blijven
- Voor demontage de bestaande leidingen
- Op opening dient de complete installatie incl. groepsumringing op leiding te zijn aangegeven
- Grondrekening zie tekening E D0 54 DK
- Data isolatie zie tekening E D0 55 DK

Hoogte scheikundemateriaal tenzij anders aangegeven

- Hoogte schoonmaakcontactdozen : 1050+vl
- Hoogte overige startkrooncontactdozen : 1050+vl
- Hoogte schakelaars : 1050+vl
- Hoogte schakelmateriaal boven aanrecht : 1050+vl
- Hoogte schakelmateriaal boven werkblad : 1200+vl
- Hoogte contactdozen VAV-boven : op kabelgoot

Hoogte zwaartoom- en startkroon- en startkroonmateriaal

- Hoogte afsluitknop mindervalveloletten : 1050+vl
- Hoogte opvoertknopcontact mindervalveloletten : 1050+vl
- Hoogte handdrankdetectors naast brandmeldingsapparaat : 1500+vl
- Hoogte wandrooster telefoon : 1500+vl
- Hoogte deurslagdetectoren : 1800+vl (in bovenkant kozijn)
- Hoogte signaallampen mindervalveloletten : 2250+vl
- Hoogte trukschakelaars : 2500+vl
- Hoogte bewegingsdetectoren inbraak : 2500+vl of 200 onder plafond
- Hoogte stuw-wirop : 200 onder plafond
- Hoogte camera : 200 onder plafond
- Hoogte centrale antenne : 1050+vl
- Hoogte data : 1050+vl
- Hoogte trakoord : 400+vl
- Hoogte intercom : 1050+vl
- Hoogte bedienpanelen : 1050+vl

Kabel (overstegen) en/of kabelkasten

- Hoogte wandpost op vloerniveau
- Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot onderkant kabelgoot
- Bovenzijde afdakmunt dekken is +VL
- De genoemde kabelgoot is de nieuwe nog te plaatsen goot

Amalun

- Het symbol bij de armatuurcodes, betekent dat het een kleine letter is op de armatuurlijst (bijv.: 8A-c)
- * betekent schakelen op bestaande schakelkast en nooduit

