

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 25-569

Project: Groot onderhoud sportvelden - natuurgras
Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Besteksnummer: 25-569

Datum: 8 december 2025
Onderdeel: Nota van inlichtingen

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Voorstraat 43
2201 HW Noordwijk
Tel: 071 36 60 000

Bestek: Viridas
Ondernemingsweg 34
2404 HN, Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 748 620

Opgesteld: R. Dorrestein
Vrijgave: P. van der Graaf

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
115010			Bestekspost gewijzigd - levering					
115010	513104		Doorzaaien sportveld.	are	13,30	V		
			Betreft: het doorzaaien van het 16 meter gebied van					
			natuurgras sportvelden					
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar					
			maken door middel van gaten prikken.					
			Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 x in de					
			lengte richting					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100	kg			26,60	L
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm					
		. .3. . . .	Aantal werkgangen: 3					
								
115020			Bestekspost gewijzigd - levering					
115020	513104		Doorzaaien sportveld.	are	303,60	V		
			Betreft: het doorzaaien van natuurgras sportvelden					
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar					
			maken door middel van gaten prikken.					
			Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 x in de					
			lengte richting					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7	kg			607,20	L
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm					
		. .3. . . .	Aantal werkgangen: 3					
								
215010			Bestekspost gewijzigd - levering					
215010	513104		Doorzaaien sportveld.	are	13,30	V		
			Betreft: het doorzaaien van het 16 meter gebied van					
			natuurgras sportvelden					
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar					
			maken door middel van gaten prikken.					
			Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 x in de					
			lengte richting					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100	kg			26,60	L
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm					
		. .3. . . .	Aantal werkgangen: 3					
								
215020			Bestekspost gewijzigd - levering					
215020	513104		Doorzaaien sportveld.	are	303,60	V		
			Betreft: het doorzaaien van natuurgras sportvelden					
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar					
			maken door middel van gaten prikken.					
			Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 x in de					
			lengte richting					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar.					
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7	kg			607,20	L
			Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm					
		. .3. . . .	Aantal werkgangen: 3					
								
								