



**inkooporganisatie**  
jeugdhulp zeeland

# Jeugdhulp catalogus 2026

INKOOPORGANISATIE JEUGDHULP ZEELAND

8 januari 2026

Bijgewerkte versie n.a.v. Nvl3

## Inhoud

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perceel 1: Extra- Intensieve behandelprogramma's –hoogcomplexere jeugdhulpvragen .....  | 2  |
| Prestaties.....                                                                         | 3  |
| Perceel 2 Subregionale Jeugdhulp: behandelprogramma's en (intensieve) begeleiding ..... | 19 |
| Prestaties, hoog-complexe jeugdhulpvragen.....                                          | 21 |
| Prestaties, midden-complexe jeugdhulpvragen .....                                       | 31 |
| Prestaties, laag-complexe jeugdhulpvragen .....                                         | 39 |
| Prestaties, basis jeugdhulpvragen.....                                                  | 47 |
| Perceel 3: Crisisvoorziening J&O/LVB .....                                              | 54 |
| Prestaties.....                                                                         | 56 |
| Perceel 4: Crisisvoorziening J-GGZ .....                                                | 60 |
| Prestaties.....                                                                         | 62 |
| Perceel 5: Collectief aanbod scholen – FTE bekostiging .....                            | 65 |
| Prestaties.....                                                                         | 66 |
| Perceel 6 : Subregionale jeugdhulp: ernstige dyslexie.....                              | 69 |
| Prestaties.....                                                                         | 70 |
| Perceel 7 Diensten voor de Toegang (FTE bekostiging) .....                              | 72 |
| Prestaties.....                                                                         | 73 |

## Perceel 1: Extra- Intensieve behandelprogramma's –hoogcomplexere jeugdhulpvragen

### Kenmerken/omschrijving van de jeugdhulpvraag:

1. Sector-overstijgende hulpvraag met forse kind-eigen problemen en forse problemen tussen de Cliënt en zijn/haar systeem (veelal intergenerationeel) die minstens 3 levensdomeinen uit de ZRJ<sup>1</sup> omvat en daarmee vraagt om brede en integrale/complementaire samenwerking (jeugddomein overstijgend) tussen het systeem en aanbieders in organisatie-overstijgende zorgarrangementen.
2. Veelal onvoorspelbaarheid van verloop van (jeugd)hulpverlening door de problematiek van de Cliënt en zijn omgeving.
3. Individueel maatwerk is noodzakelijk, hetgeen vraagt om af te stappen van (standaard) gedefinieerde zorgpaden/hulpprogramma's.
4. Effect van ondersteuning wordt behaald via zeer intensieve behandeling, eventueel in combinatie met begeleiding. Verblijf kan een afgeleid/tijdelijk product zijn van de ambulante behandeling.
5. Motiveren van Cliënt en zijn systeem is vaak onderdeel van het behandeltraject, het hiervoor inzetten van ervaringsdeskundigen is een mogelijkheid.
6. Casusregie en behandelverantwoordelijkheid zijn vastgelegd en onderdeel van het totale arrangement.
7. Hoge frequentie/intensiteit van interventies is nodig

### Resultaat

Het ontwikkelperspectief van de Cliënt en zijn/haar systeem is positief hersteld en zodanig toekomstbestendig gestabiliseerd dat afschalen naar een vorm van lichtere jeugdhulp of voorliggende voorziening verantwoord is.

---

<sup>1</sup> De levensdomeinen van de Zelfredzaamheidsmatrix Jeugd (ZRJjeugd) zijn: Financiën, Werk & Opleiding, Tijdsbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Middelengebruik, Basale activiteiten dagelijks leven, Instrumentele activiteiten dagelijks leven, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie, Justitie

## Prestaties

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>50Z04<br/>50Z38</b> | <b>Specialistische J-GGZ – extra zwaar<br/>Op locatie<br/>Ambulant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omschrijving                         | Behandeling van ernstige of complexe psychische problematiek, waarbij sprake is van een (vermoeden van) een DSM benoemde stoornis, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen zoals psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte en verstoring met ouder/ of systeemproblematiek (co-morbiditeit).<br>De verzwarende omstandigheid is dat er sprake is van jeugddomein-overstijgende problematiek die leidt tot ontwrichting van het systeem, veroorzaakt door factoren vanuit de omgeving van de Cliënt/jeugdige. |
| Resultaat                            | De Cliënt/jeugdige en zijn omgeving kan naar omstandigheden omgaan met zijn stoornis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eisen aan ondersteuning              | Bestaat uit een mix aan therapeutische behandelingen en farmaco.<br>Tijdens de behandeling vindt procesdiagnostiek plaats, als aanvulling op eerdere diagnostiek<br>Ingezette interventies worden frequent geëvalueerd op hun bijdrage aan het gestelde doel<br>Tijdens de behandeling wordt continue geanticipeerd op problemen van buitenaf.<br>Bij beëindiging van de behandeling worden afspraken gemaakt over de wijze waarop bestendiging van het aangeleerde wordt geborgd en over nazorg om terugval te voorkomen.                                                                                                        |
| Eisen aan beroepskrachten            | Behandelverantwoordelijkheid ligt bij psychiater en deze is direct betrokken.<br>Mede-behandeling vindt plaats door wo+ of wo-specialisten, ondersteund door hbo+-ers.<br>Een psychiater en een multidisciplinair team is via een vast dienstverband verbonden aan de onderneming. De Opdrachtnemer kan aantonen dat er afspraken zijn over deze beschikbaarheid.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan locatie                    | Behandeling vindt op de behandellocatie of in de thuissituatie plaats. Indien nodig, kan tijdelijke, klinische opname plaatsvinden onder een verblijfsproductcode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bijzonderheden                       | Een combinatie met GGZ Verblijf is mogelijk. Dit is altijd zo kort als mogelijk.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarief                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Prestatie:     | Functie-mix                                | Taken medewerker              | Gemiddelde inzet per week                                                      | Locatie                                     | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                     | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie      |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 50Z04<br>50Z38 | wo++ 15%<br>wo + 30%<br>wo 35%<br>hbo+ 20% | Zie eisen aan beroepskrachten | Op basis van noodzakelijkheid, uitgaand van een gemiddelde van 8 uur per week. | op locatie aanbieder of in de thuissituatie | n.v.t.         | n.v.t.  | Twee tarieven: één exclusief en één inclusief. | Energie ja indien op locatie aanbieder |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 54006</b>    | <b>Verblijf GGZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omschrijving              | Hoewel het effect van de jeugdhulp behaald wordt via behandeling, kan het tijdelijk noodzakelijk zijn om een Cliënt op te nemen in de kliniek door de week of in het weekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resultaat                 | Door de inzet van verblijf ontstaat er een basale structuur zodat de ambulante behandeling een positieve wending krijgt. Ontregeling is beëindigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan ondersteuning   | VOV-personeel is direct beschikbaar, gemiddeld 1 fte per bed/plaats.<br>Wat betreft de verzorging/begeleiding is structureel toezicht noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan beroepskrachten | Uitvoering door VOV (Verplegend, Opvoedkundig en Verzorgend) -personeel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan locatie         | Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten blijven voornamelijk in een besloten setting die gemiddelde tot intensieve bescherming biedt.<br>Opdrachtnemer biedt eten, drinken, verpleging en verzorging aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bijzonderheden            | Een verblijfsdag met overnachting mag alleen worden geregistreerd als de Cliënt-'s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daaropvolgende nacht gelden als één verblijfsdag. De ontslag dag telt niet mee.<br>Er kan maximaal 365 aaneengesloten dagen onder de verblijfsprestatie gedeclareerd worden.<br>Verblijf is een afgeleid product van de ambulante. Uitgangspunt is dat behandelaren meegaan naar de klinische opname. Of een sluitende overdracht realiseren.<br>Indien noodzakelijk kan externe dagbesteding via een aparte toekenning toegewezen worden.<br>Het verblijf kan ook onder de WVGZ plaatsvinden.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a> |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Prestatie: | Functie-mix                                                                                                                                    | Taken medewerker                | Gemiddelde inzet per week                                                                                                                                                   | Locatie              | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten Voeding Energie |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 54006      | <del>wo++ / AMS</del><br>5%<br><del>wo+</del> 10%<br><del>hbo+</del> 50%<br><del>hbo</del> 60%<br><del>mbo-4</del> 10%<br>hbo 60%<br>mbo-4 40% | Zie eisen aan beroepsmedewerker | 5 etmalen per week ervan uitgaand dat in de weekenden de Cliënten naar huis gaan. Is opname in het weekend ook noodzakelijk is toekennen van 7 etmalen natuurlijk mogelijk. | Op locatie aanbieder | Max. 6         | 1 Fte per bed                                | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja alle drie                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A68</b>    | <b>Specialistische J-GGZ – dagbehandeling – zwaar, inclusief behandeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omschrijving              | Een klinisch verblijf met overnachting is niet noodzakelijk, maar voortgezette intensieve psychiatrische behandeling met dagbehandeling/-verblijf in de instelling is noodzakelijk. Tijdelijk worden meerdere behandelingen gedurende de dag aangeboden waarbij spreiding over de dag noodzakelijk is. Vanwege de intensiteit van deze noodzakelijke behandelmomenten is aanvullend begeleiding nodig om het verhoogde risico op ontregeling te beperken, dan wel adequate maatregelen te nemen zodat de psychiatrische behandeling en de stabilisatie van psychische functies succesvol kunnen verlopen. De psychische stoornis heeft de sociale redzaamheid en dagritme ontregeld en begeleide dagstructuur is voorwaarde voor een succesvolle psychiatrische behandeling en stabilisatie van psychische functies. Het risico van terugval naar volledig verblijf met overnachting is aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resultaat                 | De Cliënt kan door inzet van dagbehandeling meerdere behandelingen krijgen op één dag, waardoor de ambulante behandeling een positieve impuls krijgt en het behalen van het resultaat toeneemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan ondersteuning   | Minimaal 1 uur begeleiding gedurende het dagdeel, tussen de individuele- en groepsbehandelingen. Vanuit de dagbehandeling wordt een koppeling met de thuissituatie en het gezinssysteem van de Cliënt gemaakt waardoor de effecten van de behandeling ook in de thuissituatie maximaal worden benut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan beroepskrachten | Uitvoering door VOV (Verplegend, Opvoedkundig en Verzorgend) -personeel. Mix van (groep) therapeutisch, gedragstherapeutisch of gezin therapeutisch werker, werkend onder supervisie van de behandelverantwoordelijke. De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4 -6 Cliënten, begeleid door 2 professionals op de groep. De lengte van een dagdeel is 3 uur. Er kan nooit meer dan 2 dagdelen per dag toegewezen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan locatie         | Op locatie Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijzonderheden            | <p>De prestatiecode dagbehandeling mag onder de volgende voorwaarden geregistreerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliënt is aanwezig op dagbehandeling, geen minimum aan de duur van de aanwezigheid.</li> <li>• Goede ondersteuning van VOV-activiteiten en MMZ-activiteiten is essentieel voor het succesvol verlopen van diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten.</li> <li>• Er is geen sprake van een aaneengeschaalde behandeling van de Cliënt binnen één dagdeel. In dat geval moeten de behandelaren de afzonderlijke behandelactiviteiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden, registreren.</li> <li>• Dagbehandeling mag niet worden gecombineerd met: consult, begeleiding, verblijfsprestatie, dagbesteding en/of crisiszorg.</li> <li>• De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten (minimaal 2) maken onderdeel uit van de dagbehandeling en kunnen niet apart worden gedeclareerd.</li> </ul> <p>Indien er sprake is van GGZ-behandeling bij kind-eigenproblematiek (door een externe zorgaanbieder) is een extra zorgtoewijzing mogelijk. Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.</p> <p>Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groeps grootte te bepalen.</p> |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Prestatie: | Functie-<br>mix                            | Taken medewerker                                                                | Gemiddelde inzet<br>per week | Locatie                 | Groeps-<br>grootte | Aantal<br>groepsmedewerkers<br>per aantal cliënten | Vervoer                | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie<br>Spelmateriaal |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 45A68      | wo++ 15%<br>wo+ 15%<br>hbo+ 30%<br>hbo 40% | Verplegend,<br>opvoedkundig,<br>verzorgend.<br>Therapeutisch en<br>behandelend. | 5 dagdelen                   | Op locatie<br>aanbieder | 4-6                | 2 per 4                                            | Nee, apart<br>geregeld | N.V.T.     | Ja, voeding,<br>energie en<br>spelmateriaal        |

| <b>Prestatie<br/>44A31</b>   | <b>Verblijf extra zwaar - inclusief behandeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving                 | De Cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een beschermde omgeving waar de leefsfere, te weten wonen, onderwijs en vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsfere plaatsvindt.<br>Er is sprake van zeer ernstige gedragsproblematiek. De Cliënt heeft continu sturing, regulering, behandeling, ondersteuning en toezicht nodig. De Cliënt heeft een sterke neiging zich aan begeleiding te onttrekken en/of een gevaar voor zichzelf of de omgeving te vormen. Er is vaak sprake van ernstige GGZ-problematiek. <a href="#">Het behandelingsdeel als onderdeel van het verblijf kan ook elders plaatsvinden.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resultaat                    | Er is een veilig orthopedagogisch behandelklimaat gerealiseerd voor de Cliënt waardoor behandelresultaten worden behaald. Het opbouwen van een vertrouwens- en behandelrelatie met Cliënt en zijn/haar systeem is primair. De Cliënt/jeugdige is weer in staat te participeren op school. De risico's in de vrijetijdsbesteding zijn verminderd. Gedragsproblemen zijn afgenomen. Positief gedrag is toegenomen. Het gezin en sociale contacten zijn gedurende de plaatsing direct en/of indirect betrokken. De Cliënt/jeugdige heeft een concreet toekomstperspectief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan<br>ondersteuning   | Er is sprake van een samenhangende visie op behandeling en opleiding binnen het behandelprogramma. Diagnostiek en behandeling vinden multidisciplinair plaats. Behandeling is gericht op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheid, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale net werk en seksuele opvoeding. Het Multidisciplinair Team, waarbinnen ook een behandelaar met GGZ-deskundigheid, is verantwoordelijk voor het opstellen en het evalueren van het behandelplan. Individuele risico's zoals agressie en veiligheidsaspecten worden vastgelegd in het Cliëntdossier. Door de behandelaar wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders/thuissituatie en verder met bijvoorbeeld de gezinsvoogd, maatschappelijk werk en eventueel anderen externe betrokkenen. |
| Eisen aan<br>beroepskrachten | Betrokken behandelaar, (AVG) arts of gedragsdeskundige is beschikbaar voor advies, zo nodig 24/7 bereikbaar. Er vindt periodieke scholing plaats voor agressieregulering, gedragsproblemen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen aan locatie | Dag en nacht toezicht en permanente alertheid op eventueel onveilige situaties. Er is een adequaat alarmeringssysteem en direct back-up van collega's aanwezig. Er is sprake van een prikkelarme voorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bijzonderheden    | <p>Inzet in de weekenden is onderdeel van deze prestatie. Ook als de groep doorgaans in de weekenden gesloten is kan en mag deze prestatie in de weekenden worden ingezet.</p> <p>Indien er sprake is van GGZ-behandeling bij kind-eigenproblematiek (door een externe zorgaanbieder) is een extra zorgtoewijzing mogelijk.</p> <p>Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</p> |
| Tarief            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Prestatie<br>: | Functie-<br>mix                                | Taken<br>medewerker         | Gemiddelde inzet<br>per week | Locatie               | Groeps-<br>grootte | Aantal<br>groepsmedewerkers<br>per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten                  | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 44A31          | wo+ 15%<br>wo/hbo+ 20%<br>hbo 40%<br>mbo-4 25% | Zie eisen aan ondersteuning | 7 etmalen                    | Zie eisen aan locatie | 6                  | 2 per 6                                            | n.v.t.  | Ja, In het behandelingsdeel | Ja, Zie eisen aan locatie         |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50Z36</b>    | <b>Verblijf extra zwaar – inclusief individuele behandeling CONCEPT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omschrijving              | De Cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een beschermde omgeving waar de leefsfere, te weten wonen, onderwijs en vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsfere plaatsvindt. Er is sprake van zeer ernstige en complexe gedragsproblematiek. De Cliënt heeft continu sturing, regulering, behandeling, ondersteuning en toezicht nodig. De Cliënt heeft een sterke neiging zich aan begeleiding te onttrekken en/of een gevaar voor zichzelf of de omgeving te vormen. Er is vaak sprake van ernstige GGZ-problematiek. Schooluitval komt regelmatig voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resultaat                 | Er is een veilig orthopedagogisch behandelklimaat gerealiseerd voor de Cliënt waardoor behandelresultaten worden behaald. Er is een aanzet tot het opbouwen van een vertrouwens- en behandelrelatie met Cliënt en zijn/haar systeem. De Cliënt/jeugdige is weer in staat te participeren op school. De risico's in de vrijetijdsbesteding zijn verminderd. Gedragsproblemen zijn afgenomen. Positief gedrag is toegenomen. Het gezin en sociale contacten zijn gedurende de plaatsing direct en/of indirect betrokken. De Cliënt/jeugdige heeft een concreet toekomstperspectief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisen aan ondersteuning   | Er is sprake van een samenhangende visie op behandeling en opleiding binnen het behandelprogramma. Diagnostiek en behandeling vinden multidisciplinair plaats. Medicatie instelling en opvolging kan onderdeel zijn van de behandeling. Individuele behandeling is indien noodzakelijk een onderdeel van het product. Behandeling is gericht op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheid, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale net werk en seksuele opvoeding. Het Multidisciplinair Team, waarbinnen ook een behandelaar met GGZ-deskundigheid, is verantwoordelijk voor het opstellen en het evalueren van het behandelplan. Individuele risico's zoals agressie en veiligheidsaspecten worden vastgelegd in het Cliëntdossier. Door de behandelaar wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders/thuissituatie en verder met bijvoorbeeld de gezinsvoogd, maatschappelijk werk en eventueel anderen externe betrokkenen. De complexiteit van de problematiek vereist een kleine groepssetting, zware inzet van groepsbegeleiding. |
| Eisen aan beroepskrachten | Betrokken behandelaar, (AVG) arts of gedragsdeskundige is beschikbaar voor advies, zo nodig 24/7 bereikbaar.<br>Er vindt periodieke scholing plaats voor agressieregulering, gedragsproblemen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan locatie         | Dag en nacht toezicht en permanente alertheid op eventueel onveilige situaties. Er is een adequaat alarmeringssysteem en direct back-up van collega's aanwezig. Er is sprake van een prikkelarme besloten voorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bijzonderheden            | Deze prestatiecode is in conceptvorm beschreven. Naar aanleiding van de bevindingen en resultaten van de Pilot 'Kleinschalig Verblijf' wordt deze prestatie aangevuld en definitief gemaakt.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |             |                  |                           |         |               |                   |         |            |                                   |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groepsgrootte | Aantal groepsmede | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------------|

|       |                                                                |                                |           |                         |   |                                   |        |        |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------|--------|---------------|
|       |                                                                |                                |           |                         |   | werkers per<br>aantal<br>cliënten |        |        |               |
| 50Z36 | wo++ 10%<br>wo+ 15%<br>wo /hbo+<br>10%<br>hbo 40%<br>mbo-4 25% | Zie eisen aan<br>ondersteuning | 7 etmalen | Op locatie<br>aanbieder | 6 | 2 per 6                           | n.v.t. | n.v.t. | Ja, alle drie |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>44A30</b>   | <b>Verblijf zwaar – inclusief behandeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omschrijving                 | Bedoeld voor jongeren met zeer complexe gedragsproblematiek, waarbij het nodig is om een spiraal van emotionele, gedrags- en/of gezinsproblemen te doorbreken. Wordt ingezet waar de (ontwikkelings-) veiligheid van een jeugdige in het geding is. Bijkomende psychiatrische problematiek komt regelmatig voor.<br>Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om tijdelijk afstand te nemen van de thuissituatie, school en het sociaal netwerk.                                                                                                              |
| Resultaat                    | De Cliënt/jeugdige kan weer terugkeren naar huis of een andere stabiele situatie doordat hij en het systeem zeer intensieve ondersteuning hebben gehad bij het verminderen van gedragsproblematiek en het aanleveren en eigen maken van vaardigheden die voorkomen dat problematiek zich weer voor gaat doen.<br>De jeugdige heeft weer een zinvolle dagbesteding, kan weer gezonde relaties aangaan, staat open voor verdere behandeling of begeleiding.                                                                                                         |
| Eisen aan<br>ondersteuning   | De behandeling is multidisciplinair, de orthopedagogische en gedragsinterventies worden afgestemd op de Cliënt zowel in het dagprogramma en de avonden als in de afstemming met de thuissituatie. Er is een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid. De behandeling is zeer integraal en in hoge mate afgestemd met het onderwijs.<br>De complexiteit van de problematiek vereist een kleine groepssetting, zware inzet van groepsbegeleiding.<br><a href="#">Het behandelingsdeel als onderdeel van het verblijf kan ook elders plaatsvinden.</a> |
| Eisen aan<br>beroepskrachten | Inzet van hbo-groepsleiding, met veel deskundigheid op herkenning en aanpak van psychiatrische problematiek, op het gebied van emotie-regulatie etc.<br>De behandelaars werken op wo-niveau. Een wo+ professional is beschikbaar voor consultatie en advies.<br>De inzet van een MBO-4 is mogelijk, en werkt volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling, altijd in samenwerking met een SKJ-geregistreerde professional.                                                                                                                                   |
| Eisen aan locatie            | Dag- en nacht toezicht, permanent alertheid op onveilige situaties, adequaat alarmeringssysteem en directe back-up.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bijzonderheden               | Inzet in de weekenden is onderdeel van deze prestatie. Ook als de groep doorgaans in de weekenden gesloten is kan en mag deze prestatie in de weekenden worden ingezet.<br>Indien er sprake is van GGZ-behandeling bij kind-eigenproblematiek (door een externe zorgaanbieder) is een extra zorgtoewijzing mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen. |
| Tarief |                                                                                                                                                                                                        |

| Prestatie: | Functie-mix                                   | Taken medewerker            | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Aantal groepsmede werkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten                  | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 44A30      | wo+ 5%<br>wo/hbo+ 15%<br>hbo 40%<br>mbo-4 40% | Zie eisen aan ondersteuning | 7 etmalen                 | Op locatie aanbieder | 6              | 2 per 6                                       | n.v.t.  | Ja, In het behandelingsdeel | Ja, alle drie                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 43A31</b>    | <b>Gezinshuis - behandelvariant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving              | <p>Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere Cliënten worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Deze ouders bieden op professionele wijze 24 uur per dag / 7 uur per week verzorging, opvoeding, begeleiding en behandeling bij complexe gedragsproblematiek. Bij de behandeling is sprake van planmatige, systeemgerichte gedragsinterventies die beschreven of uitgevoerd worden door een ambulant pedagogisch medewerker, een gedragsdeskundige of andere professionals.</p> <p>Indien er sprake is van GGZ-behandeling bij kind-eigenproblematiek door een externe zorgaanbieder, is een extra zorgtoewijzing mogelijk.</p> <p>Het wonen is inclusief vrijetijdsbesteding, als ook bij incidenteel en kortdurend schoolverzuim.</p> <p>Er worden maximaal 4 kinderen met een behandelvariant opgenomen in het gezinshuis.</p> <p>Biologische en juridisch ouders blijven onderhoudsplichtig. In bepaalde gevallen is de Handreiking Zak- en kleedgeld van toepassing. Zie daarvoor de Handreiking Zak- en kleedgeld.</p> |
| Resultaat                 | De Cliënt heeft een plaats waar hij langdurig kan wonen; zijn gedragsproblematiek is verminderd, er is perspectief voor een reguliere ontwikkeling. Het wonen kent een rustige, stabiele en veilige gezinsomgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan ondersteuning   | Behandeling bestaat uit planmatige gedragsinterventies voor de Cliënt en/of ouders en/of gezinshuisouders. Het gezinshuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor gezinshuizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan beroepskrachten | Eén van de gezinshuisouders is SKJ-geregistreerd en heeft een relevante hbo-opleiding. <a href="#">SKJ-registratie kan ook gerealiseerd worden met een zorg gerelateerd MBO-4 diploma via een EVC-traject</a> . De betrokken professional is wo+ -opgeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan locatie         | Het woonhuis voldoet aan alle eisen van brandveiligheid, hygiëne etc. Er is voldoende toezicht mogelijk op de Cliënten, ook als ze niet in de gezamenlijke ruimten aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijzonderheden            | <a href="#">Het gezinshuis is aangesloten bij een professionele overkoepelende organisatie. Deze organisatie voert de gezamenlijke administratie en aanmelding.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Prestatie: | Functie-mix         | Taken medewerker              | Gemiddelde inzet per week | Locatie       | Groepsgrootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 43A31      | wo+ 10%,<br>hbo 90% | Zie eisen aan beroepskrachten | 7 etmalen                 | In gezinshuis | 2-4           | 1 per 4                                      | n.v.t.  | n.v.t.     | Incl.                             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A16</b>    | <b>Systeemgerichte opvoedinterventies - extra zwaar - individueel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omschrijving              | Systeembehandeling, gericht op systemen rond de Cliënt die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Niet alle partijen hoeven gemotiveerd te zijn, de betrokkenheid komt in de loop van het traject. Hulpverlening wordt ingezet om verder crimineel gedrag, plaatsing in een Jeugdzorg+ of Justitiële jeugd Inrichting af te wenden, ernstige gedragsproblematiek te keren. De systeembehandeling richt zich en werkt vanuit alle domeinen die de Cliënt / het systeem aangaan. Doel is dat Cliënten “thuis” blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Ook moet dagbesteding of school gerealiseerd worden. Deze doelen worden behaald door de gedragsproblemen van kinderen te reduceren, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het (sociaal) netwerk intensief te betrekken bij het gezin. De behandeling duurt gemiddeld vijf maanden, waarin de hulpverlener het gezin meerdere keren per week opzoekt. De problematiek van de Cliënt wordt gezien als zeer ernstig, er is veelal sprake van een zeer zware stagnatie in de ontwikkeling van de Cliënt. |
| Resultaat                 | De klachten die samenhangen met de beperking, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zijn verminderd en hanteerbaar. Zware uithuisplaatsing of verder crimineel gedrag is voorkomen. Er is sprake van herstel van functioneren thuis en buitenshuis, bijvoorbeeld in het onderwijs. De Cliënt ontwikkelt zich positief, binnen de mogelijkheden. Ouders beschikken over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van de Cliënt positief te stimuleren. Ouders en Cliënt/jeugdige hebben weer regie, zo nodig met een steunend netwerk om het gezin/huishouden heen. De Cliënt kan “thuis” blijven wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan ondersteuning   | Domeinoverstijgend, multidisciplinair, hoge intensiteit. De behandeling bestaat uit effectieve interventies met een systematische en methodische werkwijze. Protocollering van de methodiek is vereist, evenals het hebben van een licentie. De inzet van de hulpverlening is zeer intensief, er is een maximum caseload van 4 à 5 Cliënten. De hulpverlening kent veelal een aantal fases (van motivering en verbinding via gedragsverandering naar generaliseren). Na afsluiting van het intensieve traject is er een periode van pedagogisch contact van de hulpverlener met het gezin. Er is een gemiddelde inzet nodig van ongeveer 5 uur per week gedurende het gehele traject. Er kunnen binnen het grote geheel verschillende therapievormen worden toegepast. De methodiek is evidence-based. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde inzet van 1,3 FTE per traject.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan beroepskrachten | Een wo+ opgeleide professional is beschikbaar voor consultatie en advies en medeverantwoordelijk voor de behandeling, de uitvoerend hulpverlener (minimaal hbo+) is gecertificeerd voor het uitvoeren van de interventie. Hulpverlener is, zeker in de eerste fase, 24 uur bereikbaar voor de Cliënt. De hulpverlener kent een geprotocolleerd traject van intervisie en supervisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan locatie         | De behandeling vindt plaats op de locatie die het gezin aangeeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bijzonderheden            | Onder deze prestatie vallen o.m. de behandelingen, zoals MST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Prestatie: | Functie-mix         | Taken medewerker               | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                               | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A16      | wo+ 15%<br>hbo+ 85% | Zie eisen aan beroepskracht en | 5 uur per week            | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | ja alle inzet is in cliënt/gezinssysteem | n.v.t.                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>45B24</b> | <b>Systeemgerichte opvoedinterventies - extra zwaar – groep</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving               | Groepsgewijze benadering van ouders en kinderen die verward zijn in systeemproblematiek. Het kan gaan b.v. om systemen in zeer problematische echtscheidingen of in gezinnen waarbij ouders volkomen machteloos staan bij het gedrag van hun kinderen. Bij de bijeenkomsten zijn zo veel mogelijk “stakeholders” van het gezin aanwezig. Ouders zien en herkennen de effecten van hun strijd met of om de kinderen en gaan aan de slag om escalerende en destructieve patronen te doorbreken.<br>De benadering is het meest effectief als de groep niet te groot is (max. 6 ouderparen). Gewoonlijk bestaat een training uit 6 tot 8 bijeenkomsten. Ook is het mogelijk dat er nog individuele contactmomenten gepland worden in het traject. |
| Resultaat                  | De strijd is gede-escaleerd en de ontwikkeling van kinderen staat weer centraal. Er is een veilig opvoedingsklimaat voor de kinderen waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders kunnen vanuit voldoende vertrouwen samenwerken of er is een klimaat gekomen waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen los kunnen laten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan ondersteuning    | Het traject kan bestaan uit een intake met ouders, vragenlijsten kunnen verder helpen om zicht te krijgen op de problematiek, op de behaalde verbeteringen maar ook om de interventie te monitoren en verder te onderzoeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan beroepskrachten  | Per training zijn er minimaal 2 begeleiders aanwezig. Zij hebben een hbo+ of wo- opleiding met een gedegen behandelervaring, en hebben de specifieke methodiek-aanpak gevolgd. De Jeugdhulpaanbieder neemt deel aan onderzoeken naar de effecten van de interventie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisen aan locatie          | De training kan ingezet worden op locatie van de Jeugdhulpaanbieder of op een locatie in de omgeving van de ouderparen die voldoet aan specifieke eisen rondom veiligheid, bereikbaarheid etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bijzonderheden             | Kan ingezet worden bij trainingen als Kinderen uit de Knel, Geweldloos Verzet, verhoogde Autoriteit etc.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Prestatie: | Functie-mix     | Taken medewerker            | Gemiddelde inzet per week | Locatie                                 | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten Voeding Energie |
|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 45B24      | wo 50% hbo+ 50% | Zie eisen aan beroepskracht | 6-8 bijeenkomsten         | Op locatie aanbieder of gekozen locatie | 6 ouderparen   | 2 per 12 ouders (6 ouderparen)               | n.v.t.  | N.V.T.     | energie                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A41</b>    | <b>Systeemgerichte opvoedinterventies – zwaar - individueel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omschrijving              | <p>Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien, daarnaast zijn er problemen op de andere domeinen (problematiek ouders, huisvesting, inkomen). Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Dit kan tevens van invloed zijn op de looptijd van de behandeling.</p> <p>Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten, positieve verandering teweeg te brengen in de problemen op de andere domeinen en door het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De intensieve behandeling duurt gemiddeld acht maanden, waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele Cliënt en de hulpverlener. Het volume bedraagt gemiddeld over de 8 maanden 3 uren interventie per week.</p> |
| Resultaat                 | Er is sprake van herstel van functioneren thuis en buitenshuis (onderwijs en vrijetijdsbesteding). De Cliënt ontwikkelt zich positief, binnen de mogelijkheden. Ouders beschikken over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van de Cliënt positief te stimuleren. Ouders hebben de eigen regie over de opvoeding van hun jeugdige weer in handen, zo nodig met een steunend netwerk om het gezin/huishouden heen. Problemen op andere domeinen zijn hanteerbaar, onder controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan ondersteuning   | De behandeling bestaat uit effectieve interventies met een systematische en methodische werkwijze, evidence-based. Veranderingsgericht, veranderingen zijn geborgd voor langere tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan beroepskrachten | <p>Een wo+ opgeleide professional is beschikbaar voor consultatie en advies, hulpverlener is hbo+ geschoold, heeft intensieve training gehad op het stuk behandeling i.p.v. begeleiding.</p> <p>Hulpverlener is hbo+ geschoold; heeft namelijk een aanvullende hbo-opleiding gevolgd gericht op ambulante gezinsondersteuning. Hulpverlener voldoet aan de competenties Jeugd en Gezinsprofessional zoals omschreven bij SKJ. <a href="#">Competenties-jeugd-en-gezinsprofessional-1.pdf</a> Hulpverlener heeft competenties en ervaring in het voeren van domeinoverstijgende, inhoudelijke regie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan locatie         | <p>De behandeling vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin en de Cliënt.</p> <p>Valt onder de procesregie van de gemeente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bijzonderheden            | Onder deze prestatie vallen o.m. de behandelingen, zoals MDFT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Prestatie: | Functie-mix         | Taken medewerker           | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A41      | wo+ 15%<br>hbo+ 85% | Zie eisen beroepskracht en | 5 uur                     | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | ja alle inzet is in cliënt/gezin ssysteem | n.v.t.                            |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie</b><br><b>45B04</b><br><b>45B07</b> | <b>Observatiediagnostiek Zwaar</b><br><b>Op locatie</b><br><b>Ambulant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omschrijving                                     | Observatiediagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de Cliënt te zien en te duiden bij zijn dagelijks functioneren. Observatiediagnostiek kan een aantal componenten bevatten: observatie (thuis, op school, vrije tijd), dossieronderzoek, (neuro) psychologisch, sociaal-emotioneel, of persoonlijkheidsonderzoek, afname IQ-testen, afname anamnese, interviews met ouders, leerkrachten. Het biedt de mogelijkheid tot het stellen van een diagnose. |
| Resultaat                                        | Er is duidelijkheid over de ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de Cliënt, er is een integratief beeld met beschermende en belemmerende factoren, er is zicht op de interactie tussen de Cliënt en zijn omgeving. Dit resulteert in een advies voor de aanpak van het specifiek (probleem)-gedrag van de Cliënt.                                                                                                                    |
| Eisen aan ondersteuning                          | De uitvoering van de onderzoeken vindt ambulant plaats, zowel op locatie van de Opdrachtnemer als in de natuurlijke leefomgeving van de Cliënt. De observatie wordt uitgevoerd met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten.                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan beroepskrachten                        | Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een professional met een wo+-niveau, de afnames van testen en observaties kunnen uitgevoerd worden door een hbo+-medewerker of gedragsdeskundige wo.<br>Kinder- Jeugd psychiater is op afroep beschikbaar. Een overeenkomst daarvan is gedeeld met de opdrachtgever.                                                                                                                         |
| Eisen aan locatie                                | Wordt zowel in de leefomgeving van de Cliënt uitgevoerd als op de locatie van de Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bijzonderheden                                   | Observatiediagnostiek kan vanuit diverse onderzoeksvragen ingezet worden en beperkt zich daarmee niet tot één van de sectoren binnen de jeugdhulp. Deze prestatie kan en mag indien noodzakelijk ook in de avonduren en weekenden worden ingezet.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.                                                                                          |
| Tarief                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Prestatie:     | Functie-mix                               | Taken medewerker           | Gemiddelde inzet per week | Locatie                                                          | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                                                                                                                                                       | Hotelkosten Voeding Energie        |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 45B04<br>45B07 | wo++ 10%<br>wo+ 20%<br>wo 40%<br>hbo+ 30% | Zie eisen beroepskracht en | 3 uur                     | Op locatie aanbieder en op locatie waar observaties plaatsvinden | n.v.t.         | n.v.t.  | Ja twee tarieven:<br>Een tarief inclusief reiskosten indien zorg op locatie aanbieder plaatsvindt en een tarief zonder, voor als de zorg in de gezins/thuissituatie plaatsvindt. | Indien op locatie dan energie, ja. |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50Z08</b>    | <b>Casusregie – zwaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omschrijving              | <p>Casusregie zwaar is aan de orde bij gezinnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als sprake is van een zeer complexe situatie waarbij moet worden afgewogen of een gesloten machtiging noodzakelijk is of wanneer een gesloten machtiging moet worden ingezet.</li> <li>Als sprake is van een gezinssysteem met kenmerken die gelden voor perceel 1, namelijk hoog – risico en hoog - complexe casuïstiek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resultaat                 | De resultaten uit het perspectiefplan worden bereikt. Regievoering kan weer opgepakt worden door betrokken hulpverlening of gezin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisen aan ondersteuning   | Regie voeren op gehele proces van zeer complexe jeugdhulptrajecten, waarbij sprake is van hoog-risico en hoog-complexiteit, als ook bij plaatsing in de jeugdzorg +, proces rondom Rechtbank. Regie voeren op het gezamenlijk perspectiefplan van en uitvoering van ondersteuning aan de Cliënt en zijn pedagogische systeem (thuis, vrije tijd en onderwijs) – systeemgericht. Contacten onderhouden met alle betrokkenen binnen het jeugdhulptraject zodat sprake is van eenduidige informatie. Motivering van partijen zodat constant gewerkt wordt aan het doel. Heeft doorzettingsmacht verkregen vanuit gemeentelijke toegang. De beroepskracht krijgt intensieve begeleiding vanuit de moederorganisatie. Een gedragsdeskundige wo en wo+ opgeleide professional zijn beschikbaar voor consultatie en advies binnen de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan beroepskrachten | <p>Hbo+-er, (SKJ geregistreerd) die beschikt over doorzettingsvermogen en stressbestendig is. De plus kan ook verkregen zijn door werkervaring. Heeft expertise door middel van aanvullende opleiding / training op het gebied van regievoering.</p> <p>Heeft kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De sociale kaart en werking van de gemeentelijke rol in het jeugddomein.</li> <li>Het gehele sociale domein, incl. aanpalende domeinen.</li> <li>Veiligheid, en kan van daaruit veiligheidsrisico's inschatten en hierop acteren.</li> <li>Richtlijnen en interventies, en geeft op basis daarvan advies over de inzet van de juiste interventies. En durft hierbij af te stappen van het geijkte aanbod.</li> </ul> <p>Heeft de volgende competenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is cultureel sensitief en daadkrachtig.</li> <li>Kan (complexe) relaties opbouwen en onderhouden, groepsgericht leiderschap op zich nemen, meervoudige partijdigheid toepassen.</li> <li>Heeft aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, organisatietalent, helicopterview.</li> </ul> |
| Eisen aan locatie         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bijzonderheden            | Uit te voeren onder procesregie van gemeente. Uit te voeren door gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder in Zeeland die onpartijdigheid voor deze taak waarborgt. De casusregisseur zal de gemeente (met mandaat) vertegenwoordigen waar nodig, zoals bij de Rechtbank. Het gaat om intensieve inzet van minimaal 5 uur per week per casus. Indien vanuit inhoudelijke noodzaak gecombineerd met een product waar inhoudelijke regievoering ook een onderdeel van is, worden uren en taken op elkaar afgestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tarief                    | <del>* Bij bezoek aan buiten provinciale locaties is een reiskostenvergoeding beschikbaar: de helft van de reistijd tegen het uurtarief + € 0,39 per kilometer. Dit geldt in situaties als Woonplaatsbeginsel in Zeeland ligt, maar het kind buiten de provincie feitelijk verblijft.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Prestatie: | Funciemix                     | Taken medewerker           | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 50Z08      | wo+ 15%<br>wo 15%<br>hbo+ 70% | Zie eisen beroeps krachten | 5 uur                     | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | Ja         | n.v.t.                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50Z02</b>    | <b>Instemmingsverklaring Gesloten Jeugdzorg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving              | <p>Wanneer er sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen van de jeugdige en als plaatsing noodzakelijk is om de jeugdige tegen zichzelf of de buitenwereld in bescherming te nemen, dan kan een machtiging gesloten jeugdzorg worden afgegeven door de kinderrechter, aangezien niemand zonder tussenkomst van de rechter van zijn/haar vrijheid beroofd mag worden.</p> <p>Een spoedmachtiging kan door de kinderrechter worden afgegeven wanneer een jeugdige in een crisissituatie verkeerd. Er is sprake van een crisissituatie als er ernstig en onmiddellijk gevaar/onveiligheid is voor de jeugdige of zijn/haar omgeving. De plaatsing van de jeugdige moet dan meteen plaatsvinden. Onderdeel van de procedure voor het verkrijgen van de machtiging tot gesloten jeugdhulp is de instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragsdeskundige. Dit geldt voor jeugdigen met en zonder maatregel jeugdbescherming.</p> |
| Resultaat                 | Er is een instemmingsverklaring beschikbaar en het proces om de jeugdige, (al dan niet met spoed-) machtiging te plaatsen in gesloten jeugdzorg kan zijn voortgang vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan ondersteuning   | De uitvoering en levering van instemmingsverklaringen vinden plaats conform geldende voorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan beroepskrachten | Uitvoering door een gekwalificeerde gedragswetenschapper wo+, zoals beschreven in de <a href="#">handreiking voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper bij instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan locatie         | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijzonderheden            | De instemmingsverklaring gesloten Jeugdhulp wordt gemaakt conform artikel 6.1.2 Jeugdwet, indien het een spoed machtiging betreft, artikel 6.1.3 Jeugdwet. Tevens zijn de eisen uit artikel 2 van de Regeling Jeugdwet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tarief                    | <p>Zie tariefblad.</p> <p>Een reiskostenvergoeding is beschikbaar: de helft van de reistijd tegen het uurtarief + € 0,39 per kilometer.</p> <p>Voor een spoedverzoek mag 10 uur gerekend worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker           | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten Voeding Energie |
|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------|
| 50Z02      | wo+ 100%    | Zie eisen beroepskracht en | 10 uur in totaal          | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | Zie Tarief | n.v.t.                      |

## Perceel 2 Subregionale Jeugdhulp: behandelprogramma's en (intensieve) begeleiding

### Kenmerken/omschrijving van de jeugdhulpvraag

1. Veel voorkomende, (complexe) problematiek, hoofdzakelijk gelegen binnen het jeugddomein onderverdeeld in hoog-, midden- laag-complexe problematiek en basis jeugdhulp.
2. Effect van de ondersteuning wordt primair via ambulante trajecten behaald, die bestaan uit effectieve, methodische interventies.
3. Een ondersteuningstraject (diagnostiek/screening en behandeling en/of begeleiding) wordt vanuit de verschillende benodigde disciplines integraal aangeboden.
4. De regie over het zorgtraject vindt door het eigen systeem plaats. Als dit niet mogelijk is, dan voert één van de betrokken Opdrachtnemers de casusregie als onderdeel van de behandeling/begeleiding. Als in hoog-complexe casuïstiek casusregie noodzakelijk is, kan dit apart worden toegewezen. Als er sprake is van een maatregel, ligt de casusregie bij de Gecertificeerde Instelling.
5. Ambulante Ondersteuning duurt in beginsel maximaal 1 jaar.
6. Verblijf is mogelijk, maar altijd kort en een tijdelijke afgeleide van de ambulante hulp.
7. Gericht op tegengaan van verergering van (dreigende) ontwikkelingstagnatie en voorkomen van terugval (secundaire en tertiaire preventie).
8. Gericht op (groepen) ouders met specifieke ontwikkelingsvragen van hun kind(eren) met als doel het leren omgaan met specifieke beperkingen/aandoeningen.
9. Groepsgerichte interventies voor jeugdigen om vaardigheden aan te leren en waarvoor in het voorliggend veld geen aanbod is omdat de ondersteuningsvraag hiervoor te specialistisch is.

### Afbakening hoog- midden- en laagcomplexe jeugdhulpvragen en basisjeugdhulp:

Hoog, met meerdere contactmomenten per week, (2 of meer):

Weinig beschermende factoren en veel risicofactoren.

1. Meervoudige complexe vraag van de Cliënt en het pedagogisch systeem.
2. Beperkte zelfstandigheid en daardoor deskundige sturing nodig.
3. Beperkte of weinig motivatie bij Cliënt.
4. Onvoorspelbaarheid in gedrag en ondersteuning behoeft.
5. Er zijn veiligheidsrisico's aanwezig.

Midden, met enkele contactmomenten per week (1 tot 2 per week):

1. Beschermende en risicofactoren zijn in gelijke mate aanwezig.
2. Meervoudige vraag van de Cliënt en het pedagogisch systeem.
3. Zelfstandigheid van de Cliënt is niet vanzelfsprekend en er is bijsturing vereist.
4. Goede motivatie bij Cliënt niet vanzelfsprekend.
5. Geen of nauwelijks veiligheidsrisico's.

Laag, met een lage frequentie contactmomenten (enkele contactmomenten per maand tot 1 per week):

1. Veel beschermende factoren en weinig risicofactoren.
2. Enkelvoudige vraag van de Cliënt en het pedagogisch systeem.
3. Hoge mate van zelfstandigheid, maar bijsturing gewenst.
4. Goede motivatie bij Cliënt.
5. Veiligheid niet in geding.

Basisjeugdhulp:

1. Enkelvoudige en meestal lichte hulpvraag van de cliënt en/of het pedagogische systeem
2. De hulpvraag is gericht op uitstroom of een duurzame inzet.
3. Bestaat uit het oefenen en/of eigen maken van vaardigheden of handelingen of het aanbrengen van structuur of het voeren/terugpakken van regie door de Cliënt en/of het systeem zelf.
4. Gericht op aanwenden eigen kracht/netwerk.

Resultaat hoog-midden-laag-complex:

De problematiek van de Cliënt en zijn/haar systeem is door interventies in het jeugddomein, eventueel in combinatie met WMO en/of voorliggende voorzieningen binnen 1 jaar te herstellen. Het systeem kan op eigen kracht, zonder hulp of met lichte begeleiding verder.

Resultaat basis jeugdhulp:

Verbeteren/oplossen/leren omgaan met de gevolgen van aandoeningen/beperkingen door het eigen maken van vaardigheden/handelingen/regie waarmee deelname door de Cliënt en/of het systeem aan de samenleving wordt bereikt (geldt alleen voor basis jeugdhulp).

## Prestaties, hoog-complexe jeugdhulpvragen

| Prestatie<br>54004        | Diagnostiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving              | Diagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de Cliënt te duiden en als van tevoren niet duidelijk is of behandeling nodig is. Diagnostiek betreft het proces waarbij de probleemgebieden in het functioneren van de Cliënt genuanceerd wordt beschreven. Hierbij hoort een inventarisatie van verschillende omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Cliënt. Diagnostiek is gericht op de volle breedte van de ontwikkeling van de Cliënt, de in de ontwikkeling optredende problemen en kansen en de mogelijkheden voor behandeling en/of begeleiding. |
| Resultaat                 | Er is duidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Cliënt, gerelateerd aan zijn omgeving. Op basis van de diagnostiek wordt een advies gemaakt voor de begeleiding/behandeling van de Cliënt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan ondersteuning   | De uitvoering vindt plaats op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.<br>De diagnostiek bestaat uit de noodzakelijke onderdelen bepaald door de behandelverantwoordelijke om tot een totaalbeeld te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan beroepskrachten | Behandelverantwoordelijkheid ligt bij een wetenschappelijk opgeleide GGZ-professional (wo+), deze is direct betrokken. Een psychiater met aantoonbare ervaring in het jeugddomein is op afroep beschikbaar. Hierover heeft de Opdrachtnemer afspraken gemaakt en kan deze overleggen. Onderdelen kunnen worden uitgevoerd door een hbo+-er.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan locatie         | Wordt op locatie van de Opdrachtnemer uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijzonderheden            | Diagnostiek kan vanuit diverse onderzoeksvragen ingezet worden en beperkt zich dan ook niet tot één van de sectoren binnen de jeugdhulp. Diagnostiek kan niet ingezet worden voor niveaubepaling in het onderwijs.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-mix                                        | Taken medewerker               | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 54004      | wo++ / AMS<br>10%<br>wo+ 35%<br>wo 30%<br>hbo+ 25% | Zie eisen aan beroepskracht en | 3 uur                     | Op locatie aanbieder | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | Energie ja                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>45A40</b> | <b>Systeemgerichte opvoedinterventies - individueel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omschrijving               | Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De ontwikkelingsgerichte, intensieve behandeling duurt gemiddeld acht maanden, waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele Cliënt en de hulpverlener.<br>De problemen zijn multi-complex, er kan (tijdelijk) sprake zijn van een onveilige situatie. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Dit kan tevens van invloed zijn op de looptijd van de begeleiding. |
| Resultaat                  | Er is sprake van herstel van functioneren thuis en buitenshuis (onderwijs en vrijetijdsbesteding). De Cliënt ontwikkelt zich positief, binnen de mogelijkheden. Ouders beschikken over kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van de Cliënt positief te stimuleren. Ouders hebben de eigen regie over de opvoeding van hun jeugdige weer in handen, zo nodig met een steunend netwerk om het gezin/huishouden heen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan ondersteuning    | De intensieve behandeling bestaat uit effectieve interventies met een systematische en methodische werkwijze. Dit is navolging van de eisen aan een gezinsprofessional zoals omschreven bij de SKJ. <a href="#">Competenties-jeugd-en-gezinsprofessional-1.pdf</a><br>Een voorbeeld van deze inzet is IAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eisen aan beroepskrachten  | Hulpverlener is hbo+ geschoold; heeft een aanvullende hbo-opleiding gevolg gericht op ambulante gezinsondersteuning. Een gedragsdeskundige wo is beschikbaar voor consultatie en advies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan locatie          | De behandeling vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin en de Cliënt, dat zal grotendeels in de thuissituatie zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bijzonderheden             | Inzet in de avonden en de weekenden is een uitzondering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Prestatie: | Functie-<br>mix    | Taken<br>medewerker                  | Gemiddelde inzet per week                                                                               | Locatie | Groeps-<br>grootte | Vervoer | Reiskosten                                  | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A40      | wo 15%<br>hbo+ 85% | Zie eisen aan<br>beroepskracht<br>en | 3 uur zonder inhoudelijke<br>casusregie (wanneer zorg<br>afgestemd verloopt) en 5 uur<br>met casusregie | n.v.t.  | n.v.t.             | n.v.t.  | ja alle inzet is in<br>cliënt/gezinssysteem | n.v.t.                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 54003</b>    | <b>Specialistische J-GGZ – hoog specialistisch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving              | S-GGZ richt zich op het herstel of voorkomen van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. S-GGZ bevat de behandeling van Cliënten met ernstige of complexe psychische problemen. Naar de S-GGZ hoog complex wordt verwezen als er (een vermoeden van) een DSM benoemde stoornis bestaat, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen. Ook als er sprake is van een combinatie tussen kind-eigen problematiek met ouder-of systeemproblematiek is er sprake van complexiteit. Het verschil met S-GGZ extra-zwaar uit perceel 1 is dat de systeemproblematiek met name voortvloeit uit de kind-eigen problematiek. |
| Resultaat                 | De Cliënt en zijn ouders ervaren een vermindering van de problemen en deze zijn hanteerbaar. Na het ontslag/aflopen van de ondersteuning weten jeugdige/ouders en andere betrokken, als bijvoorbeeld het onderwijs, adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn ontwikkeling te stimuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan ondersteuning   | Diagnostiek en behandeling zijn multidisciplinair. Het traject bestaat uit intake, diagnostiek, behandeling en evaluatie. Een mix van methodische, effectieve interventies worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan beroepskrachten | De behandeling wordt verleend onder verantwoordelijkheid van minimaal een wo+-er<br>Klinisch psycholoog<br>Klinisch neuropsycholoog<br>Psychotherapeut<br>GZ-psycholoog<br>Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP –SKJ<br>Orthopedagoog-Generalist NVO<br><br>Medebehandelaars hebben een passende opleiding en ervaring op wo-niveau eventueel aangevuld met een hbo+-er voor de uitvoering van praktische zaken.<br>Een psychiater met aantoonbare ervaring in het jeugddomein is en een multidisciplinair team zijn op afroep beschikbaar. Hierover heeft de Opdrachtnemer afspraken gemaakt en kan deze overleggen.                                                                                                            |
| Eisen aan locatie         | De behandeling vindt op locatie van de aanbieder plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden            | Indien blijkt dat Cliënt geen stoornis heeft, dan neemt Jeugdhulpaanbieder contact op met de gemeentelijke toegang om tot een goede verwijzing te komen.<br>Indien noodzakelijk, kan een beroep op klinische opname gedaan worden.<br>De maximale looptijd is één jaar.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Prestatie: | Functie-<br>mix                                                    | Taken medewerker        | Gemiddelde inzet per week | Locatie           | Groeps-<br>grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 54003      | wo++ / <a href="#">AMS</a><br>15%<br>wo+ 30%<br>wo 20%<br>hbo+ 35% | Zie eisen beroepskracht | 3u per week               | Zie eisen locatie | n.v.t.             | n.v.t.  | n.v.t.     | Energie ja                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50A01</b>    | <b>Fasehuizen - groepswonen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omschrijving              | In een fasehuis wonen Cliënten die (nog) niet geheel zelfstandig hun bestaan kunnen inrichten. Het is meestal een afbouw van wonen met intensieve behandeling naar wonen met minder begeleiding. De Cliënten kunnen nog niet zelfstandig wonen, maar staan minder open voor hulpverlening. De begeleiding betreft training gericht op zelfstandigheid en is veelal ingericht vanuit een drietal fasen (van 24-uurs toezicht naar volledige zelfstandigheid). De Cliënten gaan nog naar school of hebben dagbesteding (of worden door het fasehuis begeleid naar deze invulling van de dag). Fasehuizen kunnen er zijn voor verschillende doelgroepen: jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met psychiatrische problematiek maar er is ook een traject denkbaar voor jonge moeders. |
| Resultaat                 | Het leven van de Cliënt/jeugdige is genormaliseerd, de vaardigheden zijn positief versterkt, hun toekomstperspectief is gerealiseerd, ze kunnen zelfstandig verder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan ondersteuning   | In de verschillende fasen van de ondersteuning zijn ook verschillende vormen van begeleiding of toezicht nodig. In fase 1 nog veelal 24/7 en in de laatste fase zal er nog maar sprake zijn van hulp op afstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan beroepskrachten | Beroepskrachten zijn hbo+ geschoold, hebben kennis van de sociale kaart en wetgeving rondom leerplicht, participatie etc. Werken domeinoverstijgend. Indien nodig kan de hulpverlener een beroep doen op consultatie en advies van een gedragsdeskundige in of buiten de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eisen aan locatie         | De locatie voldoet in de breedste zin aan de eisen van “kamerbewoning” (van eigen kamer met gedeelde keuken, woonkamer tot een appartement waar de jongere geheel zelfstandig kan wonen). Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep kunnen er eisen gesteld worden aan de ruimtelijke omgeving van de woning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bijzonderheden            | Inzet in de weekenden is onderdeel van deze prestatie. Ook als de groep doorgaans in de weekenden gesloten is kan en mag deze prestatie in de weekenden worden ingezet.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Prestatie: | Functie-mix                         | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week                                                                | Locatie              | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerker s per aantal cliënten          | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten Voeding Energie                                        |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 50A01      | wo/hbo+ 10%<br>hbo+ 60%<br>mbo-4 30 |                  | Fase 1: 24/7<br>Fase 2: 6u per dag<br>Fase 3: hulp op afstand<br>Zie eisen ondersteuning | Op locatie aanbieder | 4-6            | Fase 1: 1 per 6<br>Fase 2: 1 per 24<br>Fase 3 : N.v.t. | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja,<br>bij fase 1 alle 3<br>Fase 2 alle 3<br>Fase 3 zonder voeding |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 43B16</b>    | <b>Verblijf – inclusief behandeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omschrijving              | Verblijf met behandeling is er voor Cliënten met gedrags-, cognitieve of psychiatrische problemen die stabiliserende begeleiding en/of behandeling nodig hebben. De Cliënt verblijft in een omgeving waar 24/7 huisvesting en begeleiding met een behandelend karakter worden geboden. De hulpinzet van de Jeugdhulpaanbieder richt zich op terugkeer naar huis, naar een vorm van “thuis” of naar zelfstandig (begeleid) wonen. De Cliënt gaat overdag naar school of heeft professionele dagbesteding. De behandeling heeft een “normaliserend” karakter, de kind-eigen behandeling vindt niet plaats binnen het verblijf. <a href="#">Het behandelingsdeel als onderdeel van het verblijf kan ook elders plaatsvinden.</a> |
| Resultaat                 | De verstoorde ontwikkeling van de jeugdige is bijgestuurd, de jeugdige en zijn omgeving hebben geleerd met problemen om te gaan en/of deze worden hanteerbaar. Er wordt toegewerkt naar verblijf binnen het eigen gezinssysteem. Indien dat niet mogelijk blijkt wordt toegewerkt naar een vorm van verblijf binnen gezinsgericht verblijf (pleegzorg / gezinshuis) of verblijf met begeleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan ondersteuning   | Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak, de ondersteuning is niet alleen gericht op de Cliënt zelf, maar kent ook een systemische aanpak zodat de overgang naar vervolg verblijf kan verlopen zonder aanpassingsproblemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eisen aan beroepskrachten | De medewerkers kennen een opleiding op mbo, hbo, hbo+, wo en wo+ niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan locatie         | De locatie is zo dicht mogelijk bij de woonsituatie van het oorspronkelijk systeem van de Cliënt; blijven volgen van onderwijs op dezelfde locatie dient zoveel mogelijk nagestreefd te worden. Door veiligheidsaspecten kan van dit standpunt afgeweken worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bijzonderheden            | Inzet in de weekenden is onderdeel van deze prestatie. Ook als de groep doorgaans in de weekenden gesloten is kan en mag deze prestatie in de weekenden worden ingezet.<br>Indien er sprake is van GGZ-behandeling bij kind-eigenproblematiek (door een externe zorgaanbieder) is een extra zorgtoewijzing mogelijk.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Prestatie: | Functie-mix                                    | Taken medewerker          | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten                                  | Hotelkosten Voeding Energie |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 43B16      | wo+ 10%<br>wo/hbo+ 10%<br>hbo 40%<br>mbo-4 40% | Zie eisen beroepskrachten | 24/7                      | Op locatie aanbieder | 6              | 2 per 6                                      | n.v.t.  | <a href="#">Ja, in het behandelingsdeel</a> | Ja alle 3                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>41A13</b> | <b>Dagbehandeling - Hoog-complex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omschrijving               | <p>Dagbehandeling kan ingezet worden in alle sectoren van de Jeugdhulpverlening waarbij er intensieve, methodische begeleiding, gecombineerd met behandeling nodig is, gericht op veelal kind-eigenproblematiek. De behandeling in een groep kent meerwaarde boven de individuele behandeling omdat de Cliënt in de groep kan profiteren van de sociale groepsdynamiek en omdat er meerdere disciplines binnen 1 tijdsbestek ingezet kunnen worden. De problematiek waar de Cliënt mee kampt belemmert ernstig zijn functioneren, vaak kan hij (gedeeltelijk) geen onderwijs volgen. Vanuit de dagbehandeling wordt een koppeling met de thuissituatie en het gezinssysteem van de Cliënt gemaakt waardoor de effecten van de behandeling ook in de thuissituatie maximaal worden benut.</p> <p>Er is sprake van een hoogcomplex hulpvraag, maar er is geen sprake van domeinoverstijgende, systeemontwrichtende problematiek.</p> <p>De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4 Cliënten, begeleid door 2 professionals op de groep. De lengte van een dagdeel is <b>3 uur</b>. Er kan nooit meer dan 2 dagdelen per dag toegewezen worden.</p> |
| Resultaat                  | De problemen zijn verminderd in die zin dat er weer deelname mogelijk is aan onderwijs of (aangepaste) arbeid en ook de relaties in het gezin, het systeem worden niet meer bepaald door het gedrag van de jeugdige. Voor een specifieke doelgroep, namelijk jeugdigen met een ernstige lichamelijk en/of verstandelijke beperking, is doorstroming c.q. afschaling naar minder intensieve groepsbehandeling mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan ondersteuning    | Inzet veelal gespecialiseerde deskundigheid op de domein-problematiek. De begeleiding en inzet behandeling is multidisciplinair en onderling afgestemd en gericht op uitstroom naar onderwijs, arbeid of reguliere dagbesteding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisen aan beroepskrachten  | De behandeling wordt gegeven door wo, hbo(+) geschoolden. De wo+ opgeleide professional heeft mede behandelverantwoordelijkheid en is beschikbaar voor consultatie en advies. <b>Inzet van mbo'ers is mogelijk via de verlengde arm constructie, onder verantwoordelijkheid van een SKJ'er.</b> Er is ondersteuning van VOV- en MMZ-activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan locatie          | De dagbehandeling wordt gegeven op locatie van de opdrachtnemer, zo nabij mogelijk de plaats waar de Cliënt woont. De locatie heeft de beschikking over voldoende ruimtes en materialen om de vereiste discipline en interventie in te zetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijzonderheden             | <b>Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groeps grootte te bepalen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-mix                              | Taken medewerker            | Gemiddeld e inzet per week | Locatie           | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer            | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie<br>Spelmateriaal |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 41A13      | wo+ 15%<br>wo 20%<br>hbo+ 30%<br>hbo 35% | Zie eisen aan ondersteuning | 5 dagdelen                 | Locatie aanbieder | 4              | 2 per 4                                      | Nee apart geregeld | n.v.t.     | Energie ja<br>Voeding ja<br>Spelmateriaal Ja       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50Z26</b>  | <b>Dagbehandeling GGZ – hoog complex – <a href="#">Inclusief individuele behandeling</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omschrijving            | Dagbehandeling kan ingezet worden in de specialistische J-GGZ waar er intensieve, methodische begeleiding, gecombineerd met behandeling nodig is, gericht op psychiatrische problematiek. De behandeling in een groep kent meerwaarde boven de individuele behandeling omdat de Cliënt in de groep kan profiteren van de sociale groepsdynamiek en omdat er meerdere disciplines binnen 1 tijdsbestek ingezet kunnen worden. De problematiek waar de Cliënt mee kampt belemmert ernstig zijn functioneren, vaak kan hij geen onderwijs volgen.<br>Er is sprake van een hoogcomplexere hulpvraag, maar er is geen sprake van domeinoverstijgende, systeemontwrichtende problematiek.                                                                                                                                                                                                                 |
| Resultaat               | De problemen zijn verminderd in die zin dat er weer deelname mogelijk is aan onderwijs of (aangepaste) arbeid en ook de relaties in het gezin, het systeem worden niet meer bepaald door het gedrag van de jeugdige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan ondersteuning | Inzet GGZ-deskundigheid op de psychiatrische problematiek. De begeleiding en inzet behandeling is multidisciplinair en onderling afgestemd en gericht op uitstroom naar onderwijs, arbeid of reguliere dagbesteding.<br>De prestatie kan ingezet worden bij deeltijdbehandeling of dagbehandeling. <a href="#">Diagnostiek en medicatie-instelling kan onderdeel uitmaken van het aanbod. Er is dus diagnostiek en individuele behandeling mogelijk binnen het product.</a> Vanuit de dagbehandeling wordt een koppeling met de thuissituatie en het gezinssysteem van de Cliënt gemaakt waardoor de effecten van de behandeling ook in de thuissituatie maximaal worden benut. De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4 -6 Cliënten, begeleid door 2 professionals op de groep. De lengte van een dagdeel is <b>3 uur</b> . Er kan nooit meer dan 2 dagdelen per dag toegewezen worden. |
| Eisen aan professional  | De groepsleiding en behandelaars zijn grotendeels wo en hbo(+)-opgeleid. De hoofdbehandelaar is wo+ -opgeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan locatie       | De dagbehandeling wordt gegeven op locatie van de opdrachtnemer, zo nabij mogelijk de plaats waar de Cliënt woont. De locatie heeft de beschikking over voldoende ruimtes en materialen om de vereiste discipline en interventie in te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bijzonderheden          | Groepsbehandeling wordt aangevuld met individuele diagnostiek en/of behandeling, zoals bedoeld bij de prestatiecode 54002.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarief                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Prestatie: | Functie-mix                                          | Taken medewerker            | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-Grootte | Aantal groepsmedewerkers /aantal cliënten | Vervoer            | Reiskosten | Hotelkosten Voeding Energie |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 50Z26      | wo++ 10%<br>wo+ 15%<br>wo 15%<br>hbo+ 20%<br>hbo 40% | Zie eisen aan ondersteuning | 5 dagdelen                | Op locatie aanbieder | 4-6            | 2 per 6                                   | Nee apart geregeld | n.v.t.     | Voeding en energie ja       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>49B02</b> | <b>Casusregie - regulier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omschrijving               | <p>Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en omdat de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. Casusregie kan pas worden ingezet wanneer het niet lukt door de al betrokken hulpverlening (eventueel na ophoging van de beschikbare uren) om regie te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan. Het gaat hierbij meestal om die casuïstiek op de grens van vrijwillige hulpverlening naar dwangkader, waarbij veiligheid een groot punt van zorg is. De inzet van casusregie werkt op deze grens preventief.</p> <p>Er is sprake van een gezinssysteem met kenmerken die gelden voor perceel 2, namelijk meervoudig – complex, onvoorspelbaarheid en veiligheidsrisico's. De problematiek van het gezinssysteem is van grote invloed op het behalen van de jeugdhulpverleningsdoelen.</p> <p>De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Het bevat domeinoverstijgend analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/ opvoedings-/ veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en zorgtoeleiding.</p> <p>Casusregie regulier is de functie, die het proces, de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg regelt voor en met gezinnen en Jeugdhulpaanbieders. Het opstellen van rapportages met verzoek tot raadsonderzoek valt hier ook onder.</p> |
| Resultaat                  | <p>Het gezin is in staat zelf de regie te voeren, eventueel met ondersteuning vanuit het sociale netwerk en/of met ondersteuning of begeleiding van het professionele netwerk. Betrokken hulpverleners werken integraal effectief samen waardoor er geen behoefte is aan casusregie-regulier of de nog wenselijke coördinatie overgedragen kan worden naar het voorliggend veld of één van de betrokken Jeugdhulpaanbieders. Casusregie leidt tot een sluitend zorg- hulpaanbod voor het gezin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan ondersteuning    | <p>Voert regie op het gezamenlijk perspectiefplan en uitvoering van ondersteuning aan de Cliënt en zijn pedagogische systeem (thuis, vrije tijd en onderwijs) – systeemgericht. Bewaakt de voortgang op de gestelde doelen. Onderhoudt contacten met alle betrokkenen binnen het jeugdhulptraject zodat sprake is van eenduidige informatie.</p> <p>Spreekt de betrokken professionals aan op inzet en lost eventuele knelpunten op. Schakelt procesregie van de gemeente in als de hulpverlening structureel vastloopt. Koppelt de voortgang van de casus periodiek terug aan de gemeente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan beroepskrachten  | <p>Hbo+-er, (SKJ geregistreerd) die beschikt over doorzettingsvermogen en stressbestendig is. De plus kan ook verkregen zijn door werkervaring. Heeft expertise doormiddel van aanvullende opleiding/ training op het gebied van regievoering.</p> <p>Heeft kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De sociale kaart en werking van de gemeentelijke rol in het jeugddomein.</li> <li>• Het gehele sociale domein, incl. aanpalende domeinen.</li> <li>• Veiligheid en kan van daaruit veiligheidsrisico's inschatten en hierop acteren. Stelt het veiligheidsplan op en zet het netwerk (zowel professioneel als eigen) in om dit plan uit te voeren. Draagt zorg voor uitvoering en naleving van gemaakte afspraken binnen het veiligheidsplan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Richtlijnen en interventies, en geeft op basis daarvan advies over de inzet van de juiste interventies. En durft hierbij af te stappen van het geijkte aanbod.</li> </ul> <p>Heeft de volgende competenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is bekwaam in het oplossingsgericht werken.</li> <li>Kan (complexe) relaties opbouwen en onderhouden, groepsgericht leiderschap op zich nemen, meervoudige partijdigheid toepassen.</li> <li>Heeft aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, organisatietalent, helicopterview.</li> </ul> <p>De beroepskracht krijgt intensieve begeleiding vanuit de moederorganisatie. Een gedragsdeskundige wo en wo+ opgeleide psycholoog zijn beschikbaar voor consultatie en advies binnen de eigen organisatie.</p> |
| Eisen aan locatie | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bijzonderheden    | <p>Uit te voeren onder procesregie van gemeente.</p> <p>Uit te voeren door gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder in Zeeland die onpartijdigheid voor deze taak waarborgt.</p> <p>Indien vanuit inhoudelijke noodzaak gecombineerd met een product waar inhoudelijke regievoering ook een onderdeel van is, worden uren en taken op elkaar afgestemd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tarief            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-mix                   | Taken medewerker               | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 49B02      | wo+ 10%<br>wo 10%<br>hbo+ 80% | Zie eisen aan beroepskracht en | 2 uur                     | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | Ja         | n.v.t.                            |

## Prestaties, midden-complexe jeugdhulpvragen

| Prestatie<br>41A15        | Dagbehandeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving              | De problemen van de Cliënt (vanuit gedrag, ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek) zijn dusdanig groot dat hij niet adequaat kan functioneren thuis, op school, kinderdagverblijf. Er is sprake van kind-eigen problematiek maar deze kan versterkt zijn doordat het netwerk van de Cliënt deze problematiek niet kan hanteren. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door het hanteren van een gestructureerd dagprogramma waarbij diverse disciplines worden ingezet. De Cliënt is (nog) niet in staat onderwijs te volgen, de kwaliteit van leven wordt ernstig belemmerd als deze dagbehandeling niet wordt ingezet. Er is sprake van veelal zware problematiek en noodzakelijke behandeling, maar de behandeling kenmerkt zich door gestaag aanbieden van methodische interventies en wordt dikwijls ingezet in een aangepaste accommodatie.<br>De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4-6 Cliënten, begeleid door 2 professionals op de groep.<br>De lengte van een dagdeel is <b>3 uur</b> . Er kan nooit meer dan 2 dagdelen per dag toegewezen worden. |
| Resultaat                 | De problemen op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak/taal of motoriek zijn verminderd of aanvaardbaar voor de jeugdige en zijn omgeving. De ontwikkeling van de jeugdige heeft in het relevante stadium het hoogst haalbare niveau bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan ondersteuning   | De ondersteuning is multidisciplinair, naast de ondersteuning voor de Cliënt worden ouders betrokken bij de behandeling en krijgen zij ook handvatten om thuis de Cliënt op adequate manier te begeleiden.<br>De inzet kan ook een paramedische invalshoek omvatten, bij de behandeling wordt dan gebruik gemaakt van verschillende accommodaties en toegepaste materialen (b.v. bij meervoudig beperkte Cliënten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan beroepskrachten | De groepsleiding en behandelaars zijn grotendeels wo en hbo-opgeleid. Een behandelaar op wo+ niveau is medeverantwoordelijk voor de behandeling. <a href="#">Inzet van mbo'ers is mogelijk via de verlengde arm constructie, onder verantwoordelijkheid van een SKJ'er.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan locatie         | De behandeling wordt gegeven op locatie van de Opdrachtnemer, zo nabij mogelijk de plaats waar de Cliënt woont. De locatie heeft de beschikking over voldoende ruimtes en materialen om de vereiste discipline en interventie in te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijzonderheden            | <a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie<br><a href="#">Spelmateriaal</a> |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |             |                  |                           |         |                |                                              |         |            |                                                                    |



|       |                                          |                                      |            |                            |     |         |                          |        |                                         |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|-----|---------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 41A15 | wo+ 10%<br>wo 10%<br>hbo+ 20%<br>hbo 60% | Zie eisen aan<br>beroepskrach<br>ten | 5 dagdelen | Ja op locatie<br>aanbieder | 4-6 | 2 per 6 | Nee, apart<br>ingeregeld | n.v.t. | Ja voeding, energie<br>en spelmateriaal |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|-----|---------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>44A08</b> | <b>Gezinshuis – begeleidingsvariant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omschrijving               | <p>Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder. Er is geen sprake (meer) van complexe gedragsproblematiek, de jeugdige kan echter ook niet meer thuis wonen. De gezinshuisouders zijn als vaste opvoeders veelal 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bieden de jeugdige op professionele wijze een zo “normaal” mogelijk gezinsleven waarbij de jeugdige profiteert van stabiliteit, veiligheid en continuïteit.</p> <p>Indien er sprake is van noodzakelijke behandeling bij kind-eigen problematiek door een externe zorgaanbieder, is een extra zorgtoewijzing voor die aanbieder mogelijk.</p> <p>Het wonen is inclusief vrijetijdsbesteding, als ook bij incidenteel en kortdurend schoolverzuim.</p> <p>Er worden minimaal 2, maximaal 6 kinderen opgenomen. Er mag een combinatie gemaakt worden met de prestatie Gezinshuis – behandelvariant.</p> <p>Het maximumaantal kinderen ligt dan op maximaal 4 kinderen met een behandelvariant per gezinshuis.</p> <p>Biologische en juridisch ouders blijven onderhoudsplichtig. In bepaalde gevallen is de Handreiking Zak- en kleedgeld van toepassing. Zie daarvoor de Handreiking Zak- en kleedgeld.</p> |
| Resultaat                  | <p>De jeugdige heeft een plaats waar hij langdurig kan wonen, er is perspectief voor een reguliere ontwikkeling.</p> <p>Het wonen kent een rustige, stabiele en veilige gezinsomgeving.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan ondersteuning    | <p>De begeleiding heeft aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind, signaleert en initieert interventies bij mogelijke verbreking van de continuïteit in de ontwikkeling.</p> <p>Het gezinshuis voldoet aan de kwaliteitscriteria gezinshuizen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisen aan beroepskrachten  | <p>Een van de gezinshuisouders is SKJ-geregistreerd. <a href="#">SKJ-registratie kan ook gerealiseerd worden met een zorg gerelateerd MBO-4 diploma via een EVC-traject</a>. Hij/zij is professioneel opvoeder, de partner heeft daar affiniteit mee. Het gezinshuis wordt bijgestaan door een gedragsdeskundige (wo) die toeziet op de mogelijkheden van de gezinshuisouder, het pedagogische klimaat binnen het gezin en op het uitvoeren van het ontwikkelplan van de jeugdige. <a href="#">Aanvullend op de gezinshuisouder kan een MBO-4 zorgprofessional via de verlengde arm constructie, onder verantwoordelijkheid van een SKJ’er ingezet worden. De aanvullende inzet naast de gezinshuisouders is onderdeel van het integrale tarief.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisen aan locatie          | <p>Het woonhuis voldoet aan alle eisen van brandveiligheid, hygiëne etc. Er is voldoende toezicht mogelijk op de jeugdigen, ook als ze niet in de gezamenlijke ruimten aanwezig zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bijzonderheden             | <p><a href="#">Het gezinshuis is aangesloten bij een professionele overkoepelende organisatie.</a></p> <p><a href="#">Deze organisatie voert de gezamenlijke administratie en aanmelding.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Prestatie: | Functie-mix       | Taken medewerker              | Gemiddelde inzet per week | Locatie    | Groeps-grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkost en Voeding Energie |
|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|
| 44A08      | wo 10%<br>hbo 90% | Zie eisen aan beroepskrachten | 24/7                      | gezinshuis | 2-6            | 1 per 6                                      | n.v.t   | n.v.t      | Incl.                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A53</b>    | <b>Vaktherapie inclusief Speltherapie en Psychomotorische therapie - individueel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omschrijving              | <p>Bij PMT wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van werkvormen, gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Bewegingssituaties en diverse creatieve materialen geven de jeugdigen de gelegenheid uit te drukken wat zij in woorden vaak niet kunnen. Naast het aanleren van andere coping en gedrag kan het werken aan de acceptatie van de moeilijkheden en/of het gepast kunnen omgaan met de moeilijkheden.</p> <p>PMT kan nooit een op zichzelf staande therapie zijn maar de omgeving moet afgestemd zijn op de ervaringen van de Cliënt in de therapie. PMT is geschikt voor zowel jongere als oudere Cliënten.</p> <p>Speltherapie is een middel om de gestagneerde ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 12 jaar weer op gang te brengen. Door het spel in de spelkamer kan het kind laten zien wat hij voelt en ervaart. De speltherapeut observeert, speelt mee en verplaatst zich in het kind. Van daaruit stimuleert hij de Cliënt om de problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken waardoor de Cliënt weer evenwicht ervaart. Theraplay is bijvoorbeeld een vorm van speltherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie. Ook beeldcommunicatie is een vorm van speltherapie.</p> |
| Resultaat                 | De gestagneerde ontwikkeling is weer op gang gebracht, het kind / de jeugdige heeft de problemen verwerkt of geaccepteerd en kan ook in andere situaties gepast omgaan met moeilijkheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan ondersteuning   | De ondersteuning dient ook gericht te zijn op de omgeving van de Cliënt. Als de omgeving van de Cliënt de inhoud en resultaten niet (onder) kent, zal het resultaat veel minder bereikt kunnen worden. Samenwerking met andere hulpverleners is evident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan beroepskrachten | De therapeut is opgenomen in het Kwaliteitsregister vaktherapie of BIG geregistreerd, heeft een erkende vakopleiding, post hbo of een wo-opleiding met aanvullende module /vakopleiding gevolgd, heeft kennis van de systemische aspecten op de leefwereld van de Cliënt. Consultatie en advies van een wo+ opgeleide professional is mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan locatie         | Speltherapie wordt gegeven in een spelkamer op locatie van de Opdrachtnemer, voor PMT wordt een locatie gezocht die zo nabij mogelijk is in de leefomgeving van de Cliënt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bijzonderheden            | PMT is een van de geregistreerde vaktherapeutische beroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Prestatie: | Functie-mix             | Taken medewerker            | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 45A53      | wo+ 10%<br>wo /hbo+ 90% | Zie eisen aan beroepskracht | 3 uur                     | Op locatie aanbieder | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja energie                        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Prestatie<br/>45A72<br/>45A75</b> | <b>Vertrektraining - deeltijd en voltijd<br/>Op locatie<br/>Ambulant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Omschrijving                         | Vertrektraining is een vorm van begeleiding voor jongeren vanaf 17 jaar die hulp nodig hebben bij zelfstandig leven en wonen. Er wordt gewerkt naar een stabiele leefomgeving, dagbesteding en inkomen. De begeleiding kenmerkt zich door stimuleren, training van sociale vaardigheden, realisatie van ondersteunend sociaal netwerk. De hulpverlener heeft vooral een coachende rol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultaat                            | De jeugdige heeft zijn doelen wat betreft wonen, inkomen en dagbesteding gerealiseerd. Hij kan zelfstandig, zonder begeleiding of coaching verder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen aan ondersteuning              | De hulpverlening kenmerkt zich door stimulerende coaching. Is veelal op de achtergrond aanwezig maar intensificeert de hulpverlening als halverwege het traject blijkt dat de jongere nog niet voldoende op weg is om de doelen te bereiken. Oplossingsgericht werken is een vereiste. De training kan heel goed ingericht worden op arrangementsbasis. De deeltijd Vertrektraining wordt ingezet als de Cliënt nog een stabiele thuis/ uitvalsbasis heeft en het traject in tijd en intensiteit daardoor minder uitgebreid is. De voltijdtraining start vanuit een niet stabiele woonsituatie van de Cliënt. Daardoor is er een hogere intensiteit van de interventies en een langer tijdsbestek nodig. Vertrektraining vindt plaats in de thuissituatie of het pleeggezin, niet zijnde gezinshuizen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen aan beroepskrachten            | De hulpverlener werkt op hbo+-niveau, heeft een goede kennis van het brede sociale domein incl. participatiewet en WMO. Ook is hij goed bekend met de positieve en negatieve factoren en omstandigheden rond de Cliënt die zijn functioneren beïnvloeden. Indien nodig kan de hulpverlener een beroep doen op consultatie en advies van een gedragsdeskundige in of buiten de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen aan locatie                    | De gesprekken en interventies vinden plaats op de locatie van de aanbieder of in het gezinssysteem / thuissituatie van de Cliënt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijzonderheden                       | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarief                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |

| Prestatie:     | Functie-mix        | Taken medewerker        | Gemiddelde inzet per week              | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                                                                                      | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A72<br>45A75 | wo 10%<br>hbo+ 90% | Zie eisen beroepskracht | Deeltijd: 2-5 uur<br>Voltijd: 7-10 uur | n.v.t.  | n.v.t.         |         | Ja twee tarieven:<br>Een tarief inclusief reiskosten indien zorg op locatie aanbieder plaatsvindt en een tarief | n.v.t.                            |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | zonder, voor als de zorg in de gezins/thuissituatie plaatsvindt |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 54002</b>    | <b>Specialistische-GGZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omschrijving              | Specialistische-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. Deze prestatie (S-GGZ, midden complex) bevat de behandeling van Cliënten met matige tot ernstige psychische problemen. Deze prestatie wordt ingezet als er (een vermoeden is van) een DSM benoemde stoornis, met minimaal een matige complexiteit en/of enig risico. Onder matige complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen of een stoornis die niet door de B-GGZ kan worden behandeld. Het verschil met S-GGZ hoog complex is dat het systeem van de cliënt voldoende tot steun (te verkrijgen) is om een succesvolle behandeling te realiseren. |
| Resultaat                 | De jeugdige en zijn ouders ervaren een vermindering van de problemen en deze zijn hanteerbaar. Na het ontslag/aflopen van de ondersteuning weten jeugdige/ouders en andere betrokken, als bijvoorbeeld het onderwijs, adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugdige en weten zijn ontwikkeling te stimuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisen aan ondersteuning   | Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.<br>Behandeling bestaat uit effectieve, methodische interventie(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan beroepskrachten | Diagnose en behandeling door of onder verantwoordelijkheid van een specialist op wo+-niveau:<br>Klinisch psycholoog<br>Klinisch neuropsycholoog<br>Psychotherapeut<br>GZ-psycholoog<br>Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP –SKJ<br>Orthopedagoog-Generalist NVO<br><br>Mede-behandeling vindt plaats door specialist met minimaal een hbo+-er of wo-er wb opleiding en ervaring.<br><a href="#">Een psychiater met aantoonbare ervaring in het jeugddomein is op afroep beschikbaar. Hierover heeft de Opdrachtnemer afspraken gemaakt en kan deze overleggen.</a>                                                                                                                                               |
| Eisen aan locatie         | De behandeling vindt op de behandellocatie plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bijzonderheden            | <a href="#">Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |             |                  |                           |         |                |         |            |                                   |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|

|       |                                                     |                         |       |                      |        |        |        |            |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|------------|
| 54002 | wo++ / AMS<br>15 %<br>wo+ 20%<br>wo 35%<br>hbo+ 30% | Zie eisen beroepskracht | 3 uur | Op locatie aanbieder | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Ja energie |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Prestatie</b><br><b>45A04</b><br><b>45A13</b> | <b>Begeleiding - middelzwaar</b><br><b>Op locatie</b><br><b>Ambulant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Omschrijving                                     | Bieden van ondersteuning of begeleiding aan Cliënten, ouders en/of hun omgeving gericht op het verbeteren van het gedrag van de Cliënt. Ouders en Cliënt ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Problematiek wordt als zwaar ervaren maar is niet multi-complex. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis.<br>Bij begeleid bezoek wordt de veiligheid van het kind gewaarborgd doordat de begeleider onpartijdigheid toont, bezoek voorbereid en nabespreekt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultaat                                        | Draagkracht van betrokkenen is vergroot, gezin kan weer samen verder, probleemgedrag van de jeugdige is verminderd, er is een steunend netwerk. Problematiek is vrijwel niet meer aanwezig of men heeft handvatten om hier zelfstandig mee verder te gaan.<br>Begeleid bezoek heeft plaatsgevonden zonder voor het kind belastende gebeurtenissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen aan ondersteuning                          | De Opdrachtnemer zorgt voor een verantwoorde werktoedeling waarbij ervan uitgegaan wordt dat de medewerker toegerust is op de problematiek in het gezin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen aan beroepskrachten                        | De medewerker heeft een relevante hbo-opleiding met een aanvullende scholing, toegespitst op ambulante gezinsondersteuning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Eisen aan locatie                                | Afhankelijk van de interventie vindt de zorg plaats op locatie van de aanbieder of in het gezinssysteem / de thuissituatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijzonderheden                                   | Deze prestatie kan en mag indien noodzakelijk ook in de avonduren en weekenden worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarief                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| Prestatie:     | Functie-mix       | Taken medewerker               | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                                                                                                                               | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A04<br>45A13 | wo 15%<br>hbo 85% | Zie eisen aan beroepskracht en | 3 uur                     | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | Afhankelijk van de interventie worden reiskosten wel of niet gemaakt, dus graag twee tarieven berekenen. Een tarief met en een tarief zonder reiskosten. | n.v.t.                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>44A27</b> | <b>Verblijf – tijdelijk – inclusief begeleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omschrijving               | Korte periode van verblijf in een neutrale omgeving voor Cliënten die korter of langer niet thuis kunnen wonen. Het tijdelijk verblijf geeft de Cliënt de mogelijkheid om extra begeleid te worden bij het trainen van vaardigheden, veranderen van gedrag. Het tijdelijk verblijf kan ook een opvang zijn voor jeugdigen waar er eerst rust en duidelijkheid moet komen voordat er een ander toekomstperspectief verwezenlijkt kan worden.<br>Kenmerk van tijdelijk verblijf is dat er specifieke begeleiding en structuur wordt ingezet, er wordt gewerkt aan het realiseren van doelen.<br>Bij Tijdelijk Verblijf is dagbesteding, dagbegeleiding inbegrepen.<br>Tijdelijk Verblijf is méér dan logeren, maar niet zo intensief als Verblijf met Behandeling. |
| Resultaat                  | Jongere heeft zich vaardigheden en gedragsverandering eigen gemaakt in een veilige omgeving waardoor zijn maatschappelijk functioneren meer mogelijk is gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan ondersteuning    | De ondersteuning kenmerkt zich door een grote flexibiliteit van de medewerker op de steeds veranderende instroom van Cliënten. De ondersteuning is gericht op het geven van structuur en begeleiding.<br>Aanleren van vaardigheden op basis van het geven van inzicht in het eigen handelen zodat verandering van het gedrag wordt bereikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eisen aan beroepskrachten  | De begeleiding wordt gerealiseerd vanuit de verantwoorde werktoedeling. Toezicht op het behalen van de doelen en de aanpak van het gedrag van de Cliënt wordt ingezet door een gedragsdeskundige op wo-niveau.<br>De uitvoerend medewerker is werkzaam op hbo of mbo-4 niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisen aan locatie          | De locatie voldoet aan alle eisen die wettelijk gesteld worden aan een Jeugdhulpaanbieder van gespecialiseerde verblijfsjeugdhulp. De locatie biedt de jongere een beschermende woonomgeving waarbij het passende pedagogisch klimaat, de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bijzonderheden             | Inzet in de weekenden is onderdeel van deze prestatie. Ook als de groep doorgaans in de weekenden gesloten is kan en mag deze prestatie in de weekenden worden ingezet.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Prestatie: | Functie-mix                          | Taken medewerker            | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps - grootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 44A27      | wo /hbo+ 10%<br>hbo 50%<br>mbo-4 40% | Zie eisen aan beroepskracht | 24/7                      | Op locatie aanbieder | 6 – 8            | 2 per 8                                      | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja, alle drie                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A52</b>    | <b>Kort Ambulant – individueel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omschrijving              | Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een korte termijn nodig heeft van hulpverlening (het zgn. 5-gesprekkenmodel). Voorliggend veld voldoet net niet genoeg maar met een korte inzet kan gespecialiseerde jeugdhulp worden voorkomen. Kort ambulant wordt het meest ingezet in de Toegang van de gemeente maar kan ook een opdracht zijn aan een Jeugdhulpaanbieder. Ook kan dit ingezet worden als jeugdhulp-ondersteuning in huisartsenpraktijken. |
| Resultaat                 | Jeugdige / het systeem kan verder zonder gespecialiseerde jeugdhulp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan ondersteuning   | De ondersteuning is vooral gericht op het stimuleren van eigen kracht, er wordt gewerkt vanuit oplossingsgerichte methodiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan beroepskrachten | Hulp kan gegeven worden door een hbo-opgeleide medewerker, indien nodig kan een gedragsdeskundige wo in of buiten de organisatie geconsulteerd worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan locatie         | De hulp wordt gegeven op de locatie die de Cliënt/ het systeem aanwijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden            | Kan ook gaan om inzet van POH-ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-mix       | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie   | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                                                                         | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A52      | wo 20%<br>hbo 80% | Zie eisen        | 5 gesprekken in totaal    | Zie eisen | n.v.t.         | n.v.t.  | Product kent een collectieve financiering waarbij reiskosten moeten worden opgenomen in het tarief | n.v.t.                            |

## Prestaties, laag-complexe jeugdhulpvragen

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 54001</b>    | <b>Basis-GGZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omschrijving              | B-GGZ is gericht op het herstel of voorkoming van (verergering van) een psychische stoornis. BGGZ omvat de behandeling van Cliënten met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. Naar de B-GGZ wordt verwezen als er een vermoeden bestaat van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Er is sprake van een goed sociaal ontwikkeld netwerk met een grote kans op herstel op korte termijn. Het kan ook gaan om Cliënten met ernstige maar stabiel psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven.  |
| Resultaat                 | De jeugdige en zijn ouders ervaren een vermindering van de problemen en deze zijn hanteerbaar. Na het ontslag/aflopen van de ondersteuning weten jeugdige/ouders en andere betrokken, als bijvoorbeeld het onderwijs, adequaat om te gaan met het gedrag van de jeugd en weten zijn ontwikkeling te stimuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan ondersteuning   | Inzet van B-GGZ is alleen mogelijk bij een (vermoeden van) een DSM-stoornis en een noodzaak tot inzet van B-GGZ. Het traject bestaat uit een intake, (meestal) diagnostiek, behandeling en evaluatie. Met de behandeling wordt gewerkt aan herstel van Cliënt, op basis waarvan eventueel vaardigheden aangeleerd kunnen worden.<br>Binnen de behandeling worden effectieve, methodische interventies ingezet die worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Binnen de behandeling zijn verschillende behandelvormen beschikbaar en er is voldoende mogelijkheden te variëren tussen Face-to-face behandelingen en E-Health behandelingen of een combinatie daarvan. |
| Eisen aan beroepskrachten | Behandelverantwoordelijkheid ligt bij een wetenschappelijk opgeleide GGZ-professional (wo+) deze is direct betrokken. Mede-behandeling vindt plaats door specialisten op minimaal een hbo+-niveau.<br>De nadruk ligt op behandeling en niet op diagnostiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisen aan locatie         | Behandeling vindt op locatie van de aanbieder plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bijzonderheden            | Als tijdens de behandeling blijkt dat er toch sprake is van complexere en meer risicovolle problematiek, dan neemt Opdrachtnemer contact op met de gemeentelijke toegang om tot een verwijzing naar Specialistische GGZ te komen. Tevens wordt de oorspronkelijk verwijzer hierover geïnformeerd.<br>Het aantal sessies is beperkt, namelijk 8 -12.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.                                                                                                                                                                                                          |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Prestatie: | Functie-mix                                    | Taken medewerker               | Gemiddelde inzet per week | Locatie                 | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 54001      | wo++ / AMS 5%<br>wo+ 10%<br>wo 40%<br>hbo+ 45% | Zie eisen aan beroepskracht en | 2                         | Ja op locatie aanbieder | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja, energie                       |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>45A63</b> | <b>Begeleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omschrijving               | Deze vorm van begeleiding richt zich veelal op de zich nog voordoende kenmerken van kind-eigenproblematiek. Behandeling is afgeschaald, maar de Cliënt, het gezin moet de positieve resultaten uit de behandeling nog verder kunnen inzetten in het algemeen dagelijks leven. Herhaling is nog nodig, de eigen kracht is nog niet volledig bereikt. |
| Resultaat                  | Ouders en jeugdige hebben geen begeleiding meer nodig om adequaat te kunnen handelen, ook in situaties die zich niet dagelijks voordoen.                                                                                                                                                                                                            |
| Eisen aan ondersteuning    | Ondersteuning is sterk gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, stimulering en activering.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan beroepskrachten  | De ondersteuning kan gegeven worden door zowel een hbo als een mbo-opgeleide medewerker, het is wel nodig dat de medewerker kennis heeft van de specifieke problematiek en dat hij ervaring heeft met oplossingsgericht werken.                                                                                                                     |
| Eisen aan locatie          | Er wordt gewerkt vanuit de door het gezin gewenste locatie, dit betreft meestal de thuissituatie.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden             | Deze prestatie kan en mag indien noodzakelijk ook in de avonden en weekenden worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Prestatie: | Functie-<br>mix      | Taken<br>medewerker              | Gemiddelde inzet per<br>week | Locatie | Groeps-<br>grootte | Vervoer | Reiskosten                                    | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A63      | hbo 30%<br>mbo-4 70% | Zie eisen aan<br>beroepskrachten | 3                            | n.v.t.  | N.v.t.,            | n.v.t.  | ja alle inzet is in cliënt/ gezins<br>systeem | n.v.t.                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 53Z00</b>    | <b>Kindergeneeskundige GGZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omschrijving              | Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen betreft behandeling van Cliënten met ADHD of niet nader geduide psychosociale problematiek bij Cliënten. Ingezet wordt op stabiliseren en signaleren of terugval aan de orde is. Behandeling vindt plaats door een kinderarts. Curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een eerder jeugdhulptraject een diagnose is gesteld en behandeling heeft plaatsgehad. Het gaat veelal om medicatie-onderhoud. |
| Resultaat                 | De jeugdige en zijn ouders ervaren een vermindering van de problemen en deze zijn hanteerbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan ondersteuning   | De behandelend arts zal zo nodig ruggespraak houden met de gedragsdeskundige betrokken bij de therapie van de Cliënt. De Cliënt wordt fysiek “gezien”, eerste keer via fysieke aanwezigheid van Cliënt, vervolgafspraken mogen ook via “screen-to-screen” plaatsvinden. Telefonische consulten zijn uitgesloten.                                                                                                                            |
| Eisen aan beroepskrachten | Uitvoering door (Kinder)arts KNMG of kind en jeugdpsychiater wo++-niveau.<br>Praktische ondersteuning door een specialist op minimaal hbo+-niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisen aan locatie         | Somatisch onderzoek en controle momenten vinden plaats op locatie van de aanbieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijzonderheden            | De kosten van de behandeling vallen onder de Jeugdwet, de kosten van de medicatie onder de Zorgverzekering Wet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Prestatie: | Functie-mix                    | Taken medewerker           | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 53Z00      | wo++ 60%<br>wo 20%<br>hbo+ 20% | Zie eisen beroepskracht en | 0.5 uur                   | Op locatie aanbieder | n.v.t.         | N.v.t.  | n.v.t.     | Ja energie                        |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie</b><br><b>44B09</b><br><b>44B10</b> | <b>Pleegzorg voltijd</b><br><b>Pleegzorg deeltijd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omschrijving                                     | <p>Vorm van zorg waarbij pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, pleegouders en de ouders door een Jeugdhulpaanbieder. Bij pleegzorg is er meestal sprake van langdurige situaties.</p> <p>Er zijn verschillende varianten van pleegzorg, zie handreiking Pleegzorg: (hyperlink opnemen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvoedingsvariant: het langdurig voorzien in een nieuwe gezinscontext voor het kind.</li> <li>• Deeltijdvariant.</li> <li>• Crisisvariant.</li> </ul> <p>Pleegouders kunnen in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders worden gezocht. Deze vorm wordt “netwerkpleegzorg” genoemd.</p> |
| Resultaat                                        | Creëren van een zo normaal mogelijke, veilige gezinssituatie, waarin het pleeggezin zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden, behorend bij de leeftijd van de jeugdige. Er wordt gewerkt aan een positieve relatie tussen ouders, pleegouders en pleegkind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan ondersteuning                          | <p>Pleegzorgouders zorgen voor een stabiel, veilig en positief opvoedklimaat. De Jeugdhulpaanbieder die pleegzorgbegeleiding biedt draagt zorg voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning van pleegouders door een jeugdzorgprofessional op hbo-niveau.</li> <li>• Screening van pleegouders.</li> <li>• Deskundigheid en scholing voor (aspirant) pleegouders.</li> <li>• Informatiebijeenkomsten voor (aspirant) pleegouders.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eisen aan beroepskrachten                        | Pleegouders voldoen aan de wettelijke en landelijke criteria voor pleegzorg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan locatie                                | Voor het pleegkind is een aparte slaapkamer beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bijzonderheden                                   | <p>Pleegouders zijn in het bezit van een Verklaring van geen bezwaar door de Raad voor de Kinderbescherming</p> <p>Eventueel aan te vullen met extra begeleiding via een aparte toewijzing.</p> <p><a href="#">De meest recente vastgestelde versie ‘Handreiking tarifiering en inkoop pleegzorg’ wordt gevolgd.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarief                                           | "Bestaat uit de wettelijk vastgestelde pleegoudervergoeding en toeslagen, inclusief de bijzondere kosten <b>in het gedwongen kader</b> en de begeleiding van het pleegoudergezin door de aanbieder."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |             |                  |                           |         |                |         |            |                                   |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|

|                |                                   |                                                      |                                                                                                      |               |      |        |        |   |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|---|
| 44B09<br>44B10 | wo/wo+ 15%<br>hbo+ 80 %<br>hbo 5% | Zie eisen aan<br>ondersteuning en<br>beroepskrachten | Deeltijd: 1- 3 etmalen /week<br>Voltijd 4-7 etmalen / week<br>In navolging van handreiking pleegzorg | In pleeggezin | Nv.t | n.v.t. | n.v.t. | ? |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|---|

| <b>Prestatie<br/>43A27</b> | <b>Pleegzorg specialistisch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving               | <p>Kinderen van 0-18 jaar met complex kind-eigen problematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Het gaat om complexe problematiek gelegen binnen het jeugddomein en om sector-overstijgende hulpvraag met forse kind-eigen problemen en forse problemen tussen de Cliënt en zijn/haar systeem.</p> <p>Vorm van zorg waarbij pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met intensieve professionele begeleiding van het pleegkind, pleegouders en de ouders door een Jeugdhulpaanbieder. Bij pleegzorg is er meestal sprake van langdurige situaties, waarbij de specialistische inzet zo lang als noodzakelijk is, wordt ingezet.</p> <p>Er zijn verschillende varianten van pleegzorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltijdvariant: het langdurig voorzien in een nieuwe gezinscontext voor het kind. 4- 8 etmalen per week</li> <li>• Deeltijdvariant. 1-3 etmalen per week</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resultaat                  | De inzet van Pleegzorg Specialistisch in het pleeggezin maakt het mogelijk dat de Cliënt in het pleeggezin kan blijven wonen, we voorkomen overplaatsing, breakdown en inzet van zwaardere zorg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan ondersteuning    | <p>Pleegzorgouders zorgen voor een stabiel, veilig en positief opvoedklimaat. De Jeugdhulpaanbieder die pleegzorgbegeleiding biedt draagt samen met de pleegouders zorg voor methodisch werken volgens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Pleegzorg begeleiden is een vak!”.</li> <li>• IAG-methodiek.</li> <li>• Video interactiebegeleiding (VIB).</li> </ul> <p>Aanpak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het kind wordt een veilige, stabiele woonplek geboden bij een door de pleegzorgorganisatie gescreend pleeggezin, dit kan ook een vertrouwde volwassene/gezin zijn uit het eigen netwerk van de jeugdige en ouders.</li> <li>• Er wordt gezorgd voor een zorgvuldige “match” tussen pleegkind; ouders en pleegouders.</li> <li>• Er wordt intensieve begeleiding aan het pleeggezin met specifieke trauma- en gehechtheidsgerichte behandeling van de jeugdige geboden.</li> <li>• Het geven van psycho-educatie.</li> <li>• <a href="#">Er vindt gemiddeld 3 uur per week inzet plaats, uitgevoerd door een HBO+-er.</a></li> <li>• Pleegouders meer inzicht en/of handelingsmogelijkheden bieden in de specifieke opvoeding van hun pleegkind.</li> <li>• Regelmatig in kaart brengen van de ontwikkelingsmogelijkheden en de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.</li> <li>• Multidisciplinaire diagnostiek.</li> </ul> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coördinatie van de hulp rondom de jeugdige. Werken in zorgteams, afstemmen van samenwerking.</li> <li>• Opstellen begeleidingsplan voor pleegouders.</li> <li>• Uitvoeren van een perspectief onderzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor terug naar huistraject.</li> <li>• ondersteunen van het contact tussen biologische ouders en pleegouders.</li> <li>• Contacten met ouders in relatie tot het pleegzorgtraject, inclusief opstellen en evalueren hulpverleningsplan.</li> <li>• Pleegouders worden betrokken bij de begeleiding van de ouders in hun nieuwe ouderrol.</li> <li>• Alertheid op signalen van onveiligheid en risico's voor de jeugdige.</li> <li>• Blijvende begeleiding van de pleegouders op thema's als ontwikkeling, opvoeding, hechting, trauma, veiligheid en samenwerking.</li> <li>• Ervoor zorgen dat de veiligheid van het pleeggezin is geborgd.</li> </ul> <p>Ondersteuning is inclusief: Diagnostiek: ja; Therapie: nee; Training: ja</p> |
| Eisen aan beroepskrachten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pleegouders voldoen aan de eisen van de pleegzorgbegeleidingsorganisatie.</li> <li>• Pleegouders zijn in het bezit van een Verklaring van geen bezwaar door de Raad voor de Kinderbescherming.</li> <li>• Van pleegouders wordt specifieke interesse, veerkracht en een gezinscontext gevraagd waarbinnen een intensieve hulpvraag passend is.</li> <li>• Ondersteuning van pleegouders door een jeugdzorgprofessional op hbo-niveau met kennis van complexiteit van problematieken.</li> <li>• Behandeling door een pleegzorgbegeleider geschoold in videofeedback, oudertraining.</li> <li>• Consultatie en advies aan het pleeggezin door een gedragswetenschapper bij het omgaan met kind(eigen)problematiek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan locatie         | Voor het pleegkind is een aparte slaapkamer beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bijzonderheden            | <p>Pleegouders zijn in het bezit van een Verklaring van geen bezwaar door de Raad voor de Kinderbescherming</p> <p>Eventueel aan te vullen met extra begeleiding via een aparte toewijzing.</p> <p><a href="#">De meest recente vastgestelde versie 'Handreiking tarifiering en inkoop pleegzorg' wordt gevolgd, als basis van dit product.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tarief                    | <p>Het tarief is opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De wettelijk vastgestelde pleegoudervergoeding en toeslagen,</li> <li>• Inclusief de bijzondere kosten bij een juridische maatregel,</li> <li>• basis respijtzorg (1x per maand een weekendpleeggezin of verblijf tijdelijk met begeleiding)</li> <li>• Intensieve begeleiding en ondersteuning van het pleeggezin door de pleegzorgaanbieder uitgevoerd door pleegzorgbegeleider en gedragswetenschapper.</li> </ul> <p>De inzet van Pleegzorg specialistisch vervangt gedurende de looptijd de zorgtoewijzing voor pleegzorg regulier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|            |             |                  |                           |         |                |         |            |                                   |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|

|       |                                        |                                                |                                                                                                    |               |       |        |        |   |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|---|
| 43A27 | wo+ 5%<br>wo 20%<br>hbo+ 70%<br>hbo 5% | Zie eisen aan ondersteuning en beroepskrachten | Deeltijd: 1- 3 etmalen /week<br>Vroeg 4-7 etmalen / week<br>In navolging van handreiking pleegzorg | In pleeggezin | N.v.t | n.v.t. | n.v.t. | ? |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|---|

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie</b><br><b>50Z09</b><br><b>50Z10</b><br><b>50Z11</b> | <b>Groepstraining</b><br><b>4</b><br><b>8</b><br><b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving                                                     | De trainingen worden gegeven door trainers, bekend met behandelingsinzet bij specifieke problematiek. De problematiek van de Cliënten is niet meer zwaar genoeg of niet zwaar genoeg voor behandeling, maar loslaten of niet aanpakken is (nog) niet aan de orde. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de Cliënt gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of Cliënten én ouders. |
| Resultaat                                                        | De behaalde vaardigheden uit de behandeling zijn nog verder ontwikkeld en meer ingebed in het reguliere leefritme of er is voorkomen dat problematiek zich heeft verdiept tot een ernstige ontwikkelingsbedreiging.<br>Het is ook mogelijk dat de training specifiek op ouders is gericht om hen inzicht te geven op het effect van hun eigen handelen op de kinderen in het gezin.                                                                                      |
| Eisen aan ondersteuning                                          | In de regel zal de training gegeven worden door één trainer. De trainingen moeten gebaseerd zijn op erkende interventies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan beroepskrachten                                        | De beroepskracht dient hbo geschoold te zijn met een specifieke (post)hbo-opleiding op het thema van de training. Indien nodig moet de trainer consultatie en advies kunnen inwinnen bij een gedragsdeskundige binnen of buiten de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan locatie                                                | De locatie bevindt zich in de regio waar de meeste deelnemers verblijven. De locatie moet wel voldoen aan eisen van veiligheid en doelmatigheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijzonderheden                                                   | Deze prestatie kan worden geleverd in groepen van verschillende grootte.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a><br>Er kan een variatie zijn in aantal bijeenkomsten.                                                                                                                  |
| Tarief                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddeld e inzet per week | Locatie | Groepsgrootte | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten en Voeding Energie |
|------------|-------------|------------------|----------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|
|------------|-------------|------------------|----------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|

|                         |                          |                                                             |                 |                                                           |                                                                                                       |                                        |        |        |            |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| 50Z09<br>50Z10<br>50Z11 | wo<br>20%<br>hbo+<br>80% | Zie eisen aan<br>ondersteuning<br>en<br>beroepskracht<br>en | 6<br>trainingen | Op locatie<br>aanbieder of<br>gekozen<br>trainingslocatie | 50Z09 Maximaal 4<br>Cliënten<br><br>50Z10 Maximaal 8<br>Cliënten<br><br>50Z11 Maximaal 12<br>Cliënten | 1 per 4<br><br>1 per 8<br><br>1 per 12 | n.v.t. | n.v.t. | Ja energie |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|

## Prestaties, basis jeugdhulpvragen

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A48</b>    | <b>Begeleiding – licht – individueel - thuis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omschrijving              | De begeleiding wordt veelal gegeven vanuit de laatste fase van de (gespecialiseerde) hulpverlening. Cliënt en/of zijn ouders hebben (nog) niet volledig de vaardigheden om hun lichtere problematiek op eigen kracht aan te pakken. Begeleiding kan ook ingezet worden ter vergroting van de opvoedvaardigheden van ouders of om jeugdigen zélf te begeleiden bij gestelde ontwikkelingseisen die nu net te zwaar voor hen zijn. |
| Resultaat                 | Jeugdige en/of ouders kunnen de vaardigheden en verworven inzichten zelfstandig verder inbedden in hun bestaan / de opvoeding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisen aan ondersteuning   | De ondersteuning is sterk gericht op stimulering, met inzicht in de mogelijkheden van de Cliënt, het gezin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan beroepskrachten | De ondersteuning kan gegeven worden door een mbo-opgeleide medewerker, echter met inachtneming van de verantwoorde werktoedeling (aansturing en verantwoording ligt minstens bij een hbo-medewerker).                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisen aan locatie         | De begeleiding wordt gegeven op een door het gezin aangegeven locatie, praktisch altijd zal dit thuis zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bijzonderheden            | Deze prestatie kan en mag indien noodzakelijk ook in de avonduren en weekenden worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Prestatie: | Functie-mix          | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                               | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A48      | hbo 20%<br>mbo-4 80% | Zie eisen        | 3                         | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | ja alle inzet is in cliënt/gezinssysteem | n.v.t.                            |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A24</b><br><b>45A25</b><br><b>45A26</b> | <b>Groepstraining - begeleiding/afschaling</b><br><b>4</b><br><b>8</b><br><b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omschrijving                                           | De trainingen worden gegeven door trainers die bekend zijn met de specifieke problematiek van het thema van de training. De trainingen zijn gericht op het versterken van de mogelijkheden van de Cliënt en/of zijn ouders. Door het volgen van de training kan de Cliënt weer geheel geïntegreerd meeleven in zijn sociale omgeving. |



|                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de Cliënt gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders.           |
| Resultaat                 | Jeugdige en/of ouders hoeven geen beroep meer te doen op (gespecialiseerde) jeugdhulpverlening, er is afgeschaald.                                                                                                |
| Eisen aan ondersteuning   | In de regel zal de training gegeven worden door één trainer. De trainingen moeten gebaseerd zijn op erkende interventies.                                                                                         |
| Eisen aan beroepskrachten | De beroepskracht dient hbo geschoold te zijn met een specifieke (post) hbo-opleiding op het thema van de training.                                                                                                |
| Eisen aan locatie         | De locatie bevindt zich in de regio waar de deelnemers verblijven. De locatie moet wel voldoen aan eisen van veiligheid en doelmatigheid.                                                                         |
| Bijzonderheden            | Deze prestatie kan worden geleverd in groepen van verschillende grootte (gemiddeld 4, gemiddeld 8 of gemiddeld 12 Cliënten en/of ouders). Voor de grootte van de diverse groepen kennen we een gestaffeld tarief. |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                   |

| Prestatie:              | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week   | Locatie                                 | Groeps grootte                                                                       | Aantal groepsmedewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 45A24<br>45A25<br>45A26 | hbo 100%    | Zie eisen        | Afhankelijk van de training | Op locatie aanbieder of gekozen locatie | 45A24 Maximaal 4 Cliënten<br>45A25 Maximaal 8 Cliënten<br>45A26 Maximaal 12 Cliënten | 1 per 4<br>1 per 8<br>1 per 12               | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja, energie                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>41A22</b> | <b>Dagbesteding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omschrijving               | Bij dagbesteding in perceel 6 gaat het in eerste instantie om dagactiviteiten die ingezet worden om de ontwikkeling van de Cliënt ook in de vrije tijd te stimuleren. De Cliënt ervaart structuur, en voelt zich nuttig door het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.<br>De activiteiten worden professioneel begeleid.<br>Daarnaast kan het gezin / het systeem de zorg en opvoeding van de Cliënt langer volhouden doordat de Cliënt op bepaalde momenten buiten het systeem verblijft. |
| Resultaat                  | Cliënt ervaart een zinvolle en prettige dagbesteding, het systeem ervaart ontlasting van de opvoedsituatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan ondersteuning    | De ondersteuning kent een professioneel karakter. In het algemeen zijn er op een groep van 8-10 kinderen 2 begeleiders aanwezig. Er wordt gewerkt aan de hand van een zorg/perspectiefplan. Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op een gedragsdeskundige binnen of buiten de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan beroepskrachten  | De groepsleiding is grotendeels MBO opgeleid. Inzet van mbo'ers is mogelijk via de verlengde arm constructie, onder verantwoordelijkheid van een SKJ'er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan locatie          | De locatie ligt zoveel mogelijk in de woonomgeving van de Cliënt / zijn systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bijzonderheden             | Deze prestatie kan en mag indien noodzakelijk ook in de avonduren en weekenden worden ingezet.<br>Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.                                                                                                                                                                                        |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Prestatie: | Functie-mix                         | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groepsgrootte | Aantal groeps medewerkers per aantal cliënten | Vervoer                              | Reiskosten | Hotelkosten Voeding Energie |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 41A22      | hbo+ 10 %<br>hbo 10 %<br>mbo-4 80 % | Zie eisen        | 2 dagdelen                | Op locatie aanbieder | 8             | 2 per 10                                      | Niet in het tarief is los opgenomen. | n.v.t.     | Ja voeding en energie       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 40A11</b>    | <b>Persoonlijke verzorging</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving              | Persoonlijke verzorging richt zich op de ontwikkeling of stabiliseren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg om een tekort aan zelfredzaamheid op te lossen door het aanleren van vaardigheden zodat de Cliënt zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat hier om zindelijkheidstraining, aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, etc.<br>De inzet van persoonlijke verzorging is tevens mogelijk om het gezin tijdelijk te ondersteunen omdat de draagkracht/draaglast binnen het gezin is verstoord of om de maatschappelijke participatie van ouders mogelijk te maken. |
| Resultaat                 | De Cliënt heeft vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving waarbij ouders worden ondersteund, of De situatie van de Cliënt is dusdanig gestabiliseerd dat meedoen naar vermogen is gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan ondersteuning   | De ondersteuning is afgestemd op de verzorgingsbehoefte van de Cliënt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan beroepskrachten | Minimaal mbo-3 geschoold, passend bij de problematiek van de doelgroep.<br>Geeft informatie en advies, luistert en motiveert.<br>Kennis van de raakvlakken met de wijkverpleging en weet daardoor wanneer opschaling naar wijkverpleegkundige zorg nodig is.<br>Aandacht voor gezonde leefstijl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eisen aan locatie         | <a href="#">De inzet vindt plaats in de thuissituatie.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden            | Deze prestatie valt niet onder de Jeugdwet als sprake is van de volgende situaties:<br>Als financiering vanuit Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg voorliggend is.<br>Als gebruikelijke zorg (pleeg)ouders mogelijk is.<br>Als het geneeskundige zorg betreft (Zorgverzekeringswet, artikel 2.10 besluit zorgverzekering) zoals toedienen medicatie, toedienen sondevoeding, vervangen katheter, stomazakje Zie hiervoor: notitie " <a href="#">handreiking nieuwe afbakening verzorging</a> ", november 2017.<br>Deze prestatie kan en mag indien noodzakelijk ook in de avonden en weekenden worden ingezet.                                        |
| Tarief                    | Kan zowel individueel (perceel 2) als groepsgewijs (perceel 5) worden gecontracteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Prestatie: | Functie-mix           | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie                                                      | Groeps-grootte                                              | Vervoer | Reiskosten                                                             | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 40A11      | hbo+ 10%<br>mbo-3 90% |                  | Naar behoefte             | Individueel: N.v.t.<br>Collectief op locatie bijv. onderwijs | Bij groepsgericht een collectieve FTE fin. Op offertebasis. | n.v.t.  | <a href="#">Ja, de inzet vindt plaats in het cliënt/gezinssysteem.</a> | n.v.t.                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 44A24</b>    | <b>Verblijf – kort / Logeren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omschrijving              | Kort Verblijf is het logeren in een accommodatie met als doel het tijdelijk ontlasten van het gezin ter preventie van verergering van kind-eigen of systeem-problematiek. Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. Logeren voorziet niet in de invulling van de dag-invulling. Deze is op een andere wijze geregeld. Kort Verblijf/Logeren kan bestaan uit een groepsgrootte van ongeveer 8 Cliënten waarbij er sprake is van niet-complexe problematiek.                                                                                                                                                                             |
| Resultaat                 | Cliënt heeft een veilige verblijfplaats met begeleiding tijdens de dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisen aan ondersteuning   | Indien nodig vindt afstemming plaats met netwerkpartners over het bieden van aanvullende ondersteuning op locatie.<br>Opdrachtnemer neemt voldoende maatregelen om de sociale en fysieke veiligheid van de Cliënten en omgeving waarin zij logeren te waarborgen.<br>Er is altijd toezicht aanwezig.<br>Er is altijd een jeugdhulpprofessional aanwezig die toezicht en begeleiding biedt.<br>Indien nodig worden lichte ADL-activiteiten door de Opdrachtnemer uitgevoerd.<br>Opdrachtnemer zorgt voor een woonomgeving waarin een passend pedagogisch klimaat wordt geboden; daaronder wordt verstaan het bieden van (dag)structuur en het stimuleren van aangaan van sociale contacten.<br>Opdrachtnemer stemt af met ouders/verzorgers van de Cliënt. |
| Eisen aan beroepskrachten | Voor deze prestatie is inzet van een SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker niet noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan locatie         | De locatie voldoet aan alle wettelijke eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijzonderheden            | Deze prestatie kan en mag ook in de weekenden worden ingezet.<br>Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarief                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Aantal groeps medewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
|            |             |                  |                           |         |                |                                               |         |            |                                   |

|       |                      |           |                                             |                      |   |         |        |        |               |
|-------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---|---------|--------|--------|---------------|
| 44A24 | hbo 10%<br>mbo-4 90% | Zie eisen | Naar behoefte. Maximaal 4 etmalen per maand | Ja locatie aanbieder | 8 | 2 per 8 | n.v.t. | n.v.t. | Ja, alle drie |
|-------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---|---------|--------|--------|---------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 44A06</b>    | <b>Wonen met begeleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omschrijving              | Wonen met begeleiding is bestemd voor Cliënten die voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Zij zijn niet (meer) gebaat bij een behandelsetting, maar hebben wel een professionele benadering nodig in hun leven, een beschermende woonomgeving waarin de fysieke en sociale veiligheid is geborgd. De woonomgeving kan op verschillende manieren worden vormgegeven, het kan b.v. zijn in de vorm van wonen op een groep, het kan ook zijn dat een gezinshuis deze vorm van hulpverlening kan bieden.<br>Het aantal begeleiders is gerelateerd aan de groepsgrootte . Wij gaan uit van 1 begeleider op 6 Cliënten.                                                                                                                                                                                                                |
| Resultaat                 | Cliënt woont in een stabiele omgeving met professionele begeleiding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan ondersteuning   | Opdrachtnemer neemt voldoende maatregelen om de sociale en fysieke veiligheid van de Cliënten en omgeving waarin zij wonen te waarborgen. Er is altijd een professionele begeleider aanwezig.<br>Als de prestatie uitgevoerd wordt in de vorm van een gezinshuis, dan is het kwaliteitskader gezinshuizen van toepassing.<br>Opdrachtnemer zorgt voor een woonomgeving waarin een passend pedagogisch klimaat wordt geboden; daaronder wordt verstaan het bieden van (dag)structuur, het mogelijk maken van school/werk en het stimuleren van aangaan van sociale contacten.<br>Opdrachtnemer stemt indien nodig af met het netwerk van de Cliënt.<br>Biologische en juridisch ouders blijven onderhoudsplichtig. In bepaalde gevallen is de Handreiking Zak- en kleedgeld van toepassing. Zie daarvoor de Handreiking Zak- en kleedgeld. |
| Eisen aan beroepskrachten | Uitvoering van de begeleiding vindt plaats door professional met pedagogische opleiding en daaraan gerelateerde vaardigheden. Toepassing van de verantwoorde werktoedeling is een vereiste.<br>De jeugdzorgwerker moet altijd de mogelijkheid hebben om een extra (gedrags) deskundige in te schakelen bij vragen rond de opvoeding van de Cliënt. Dit moet vastgelegd zijn in de algemene werkprocessen van de opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisen aan locatie         | De locatie voldoet aan alle eisen die wettelijk gesteld worden aan een Jeugdhulpaanbieder van gespecialiseerde verblijfsjeugdhulp.<br>De ruimten, voorzieningen en hulpmiddelen zijn toegerust voor de jeugdige bewoner, de Cliënt heeft een eigen kamer.<br>Bij voorkeur heeft de Cliënt in deze kamer de beschikking over eigen sanitair (wc en douche).<br>Als er meer dan 6 jongeren verblijven in de woning, dan is er altijd minstens 1 verantwoordelijke jeugdhulpwerker aanwezig; op “spitsuren” zijn er 2 begeleiders aanwezig . Bij gezinshuizen is het maximaal aantal 6 jongeren.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijzonderheden            | Deze prestatie kan alleen ingezet worden onder verantwoording van een (moeder)-organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van de jeugdhulp, zowel inhoudelijk gericht als administratief.<br>Inzet in de weekenden is onderdeel van deze prestatie. Ook als de groep doorgaans in de weekenden gesloten is kan en mag deze prestatie in de weekenden worden ingezet.<br><a href="#">Groepsgrootte en aantal groepsmedewerkers per cliënt is aangegeven voor het KPO. Uitgaande van te behalen resultaat en kwaliteit, is het aan de aanbieder om de verantwoorde groepsgrootte te bepalen.</a>                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |  |
|--------|--|
| Tarief |  |
|--------|--|

| Prestatie: | Functie-<br>mix                         | Taken<br>medewerke<br>r | Gemiddelde inzet<br>per week | Locatie                     | Groeps-<br>grootte | Aantal<br>groeps<br>medew<br>erkers<br>per<br>aantal<br>cliënte<br>n | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 44A06      | wo/hbo+ 10%<br>hbo 20<br>%<br>mbo-4 70% | Zie eisen               | 7 etmalen                    | Ja locatie<br>aanbiede<br>r | 6-8                | 1 per 6                                                              | n.v.t.  | n.v.t.     | Ja, alle drie                     |

## Perceel 3: Crisisvoorziening J&O/LVB

### Kenmerken/omschrijving van het aanbod

Dit perceel bestaat uit diensten bedoeld voor jeugdigen en hun systeem die op enig moment te maken krijgen met acute problemen die de bestaande situatie dusdanig verstoren dat directe inzet van Jeugdhulp noodzakelijk is. De diensten/prestaties bestaan uit:

- A. Bereikbaarheid dienst buiten kantoortijden <sup>2</sup> met de volgende functies:
  - a. Aannemen meldingen acute situaties
  - b. Beoordeling van gradatie crisis (triage)
  - c. De-escaleren
  - d. Bepalen of en welke vervolg interventie nodig is: ambulante crisishulp (prestatie B), een crisis-verblijfplek (prestatie C), reguliere (jeugd)hulp of afsluiting/overdracht
- B. Ambulante crisishulp: bevat de uitgebreide analyse van de situatie op basis van de triage uitgevoerd door de gemeentelijke toegang, de bereikbaarheidsdienst (prestatie A) of verwijzer, als ook de crisisinterventies die in de thuissituatie worden ingezet en hoofdzakelijk bestaan uit coördinatie rondom de jeugdige en/of het gezin en aanzet tot diagnostiek om tot een perspectiefplan te kunnen komen. Deze ambulante interventie is bij crisis binnen 4 uur en bij spoed binnen 24 uur beschikbaar (conform NJI-richtlijn). Resultaat is stabilisatie en zo nodig overdracht naar reguliere jeugdhulp of overdracht naar gemeenten/voorgaande partijen of, indien noodzakelijk, crisisverblijf. De ambulante crisishulp biedt een multidisciplinaire en intersectorale aanpak (dus zowel J&O, GGZ en LVB-achtergrond) en is gericht op zowel de Cliënt als het gezin/systeem thuis.
- C. Crisisverblijf, inclusief de daarbij behorende crisishulp. Bij perceel 3 bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van gezinsgericht verblijf. Tussen de crisiszorg bij verblijf van beide percelen wordt samengewerkt bij integrale hulpvragen dat een multidisciplinaire en intersectorale aanpak plaatsvindt gericht op zowel de Cliënt als het gezin/systeem thuis. Om terugkeer naar een thuissituatie zo spoedig mogelijk te laten verlopen en/of de thuissituatie hierop voor te bereiden zal tijdens de inzet van het crisisverblijf de inzet van ambulante (jeugd)hulp nodig zijn. Afhankelijk van de aard van de situatie zal deze hulp verleend worden door het ambulante crisisteam (prestatie B) of de plaatsende (jeugd)hulpaanbieder.

### Definitie crisis:

Uitgegaan wordt van de Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing, module dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties (richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming) [Module-Dreigende-uithuisplaatsing-in-crisissituaties.pdf](#)

### Resultaat:

Acute problemen worden zoveel mogelijk ambulant opgelost, er is geen sprake (meer) van een onveilige situatie. Evenwicht in het gezin/systeem is hersteld, het eigen netwerk is betrokken, uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen wordt voorkomen en andere (jeugd)hulp wordt mogelijk gemaakt.

---

<sup>2</sup> Buiten kantoortijden: Op werkdagen tussen 17.00 uur en de volgende morgen 9.00 uur. Voor de weekenden: van vrijdag 12.00 uur tot maandag 9.00 uur. Per jaar worden enkele brugdagen afgesproken.

Om deze doelen te bereiken legt de crisismedewerker de basis voor het veiligheidsplan en maakt hij/zij veiligheidsafspraken om de acute veiligheid te herstellen. Het heeft de sterke voorkeur dat dit gedaan wordt door de partij(en) die al betrokken waren vóór de crisis. Als dit nodig is door intensivering en opschaling wordt dit besproken in het ZAG, waarbij de gemeente de nodige (toewijzings)stappen zal zetten om dit mogelijk te maken.



## Prestaties

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie A</b>        | <b>Bereikbaarheidsdienst - “buitenom kantoortijden”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschrijving              | De bereikbaarheidsdienst heeft de taak om hulpvragen met een crisisturgentie op te pakken. De dienst kent een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit om de ernst van de hulpvraag in te schatten. De medewerkers van de dienst zijn in staat om direct te handelen, beslissingen te nemen en dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Zij hebben ook de mogelijkheid om Prestatie B en/of C in te zetten.                                                                                          |
| Resultaat                 | Er heeft triage plaatsgevonden, de crisismelding is afgehandeld en het vervolg is bepaald.<br>De inzet van prestatie B of C is daarvoor niet altijd noodzakelijk. Het kan ook zijn dat consultatie en advies toereikend is of dat er reguliere vervolghulp ingezet kan worden.                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan ondersteuning   | De bereikbaarheidsdienst is bereikbaar via één telefoonnummer. Bij beslissingen over vrijwillige vervolghulp of inzet van de prestaties B en C kan de medewerker van de bereikbaarheidsdienst een beroep doen op een bevoegd gedragsdeskundige/GGZ-deskundige van de eigen organisatie en de medewerker van prestatie B en/of C.<br>Indien er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel (VTO/VOTS/RM) ligt de regie bij de Raad voor de Kinderbescherming of bij een jeugdbeschermingsorganisatie. |
| Eisen aan beroepskrachten | De medewerker (zowel de J&O medewerker als ook de GGZ en de LVB-professional) heeft een werkervaring van minimaal 3 jaar, is post hbo-opgeleid, SKJ of BIG-geregistreerd en is in staat om mandatering op zich te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan locatie         | De opdrachtnemer dient te voldoen aan alle voorwaarden die al beschreven staan vanuit normenkader, ISO-certificering etc. met specifieke aandacht voor de extra belasting van de medewerker bereikbaarheidsdienst bij het werken zonder de reguliere “kantoor”-omgeving.                                                                                                                                                                                                                              |
| Bijzonderheden            | De gemeentelijke toegangen hebben de bereikbaarheidsdienst binnen kantoortijden georganiseerd via hun Toegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarieven                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Functie-mix         | Taken medewerker                      | Gemiddelde inzet per week           | Locatie   | Groepsgrootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|------------|-----------------------------------|
| hbo+ 90%<br>wo+ 10% | Triage<br>De-escalatie<br>Coördinatie | Bereikbaarheid buiten kantoortijden | aanbieder | N.v.t.        | Nee     | Nee        | Nee                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie B</b>        | <b>Crisishulp – ambulant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving              | <p>De ambulante crisishulp wordt ingezet na melding/overdracht vanuit Toegang, bereikbaarheidsdienst en/of (huis)arts. Deze dienst biedt een kwalitatief en logistiek snelle procesgang aan de jeugdige en zijn ouder/ verzorger, waarbij er samengewerkt wordt tussen de ketenpartners (expertise uitwisseling). Deze dienst heeft verantwoording om een besluit te nemen over de inzet van een crisisplaats. Zij geeft advies over mogelijke vervolghulp in overleg met de Jeugdhulpaanbieder die deze vervolghulp zal bieden, in afstemming met de toegang. Het ambulante crisisteam besluit of er sprake is van spoed of crisis op basis van erkende instrumenten en richtlijnen.</p> <p>Als geconstateerd wordt dat er niet (voldoende) diagnostiek beschikbaar is, dan wordt advies gegeven tot inzet van diagnostiek na de crisisperiode.</p> |
| Resultaat                 | <p>Samen met de jeugdige en zijn ouder/verzorger heeft er sociaal domein breed triage en analyse plaatsgevonden van de problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en verwachtingen van jeugdige en ouder/verzorger. Er is inzicht in de hulpverlenershistorie van het gezin en er vindt afstemming plaats met mogelijk reeds ingezette hulp.</p> <p>Er zijn afspraken gemaakt over het perspectief. De crisishulpverlener adviseert over het vervolg en zet hiervoor de stappen uit in het ZAG.</p> <p>Partijen die vervolghulp of nazorg leveren maken samenbindende afspraken om de benodigde zorg te realiseren.</p> <p>Gemeentelijke Toegang wordt nauw bij dit proces betrokken</p>                                                                                                                                                          |
| Eisen aan ondersteuning   | <p>Bij crisis wordt de interventie binnen 4 uur gestart en bij spoed binnen 24 uur. Tenminste één ouder/verzorger is bereid aan hulp mee te werken en binnen 24 uur een hulpverlener te ontmoeten. Er moet een goede verbinding zijn met de gemeentelijke toegang. De beroepskracht kan een beroep doen op een gedragsdeskundige binnen de eigen organisatie.</p> <p>De crisishulpverlener voert de zorg coördinatie uit.</p> <p>Bij overdracht vanuit de bereikbaarheidsdienst wordt de triage van deze dienst gebruikt als basis om op verder te gaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan beroepskrachten | <p>De medewerker (zowel de J&amp;O medewerker als de LVB-professional) is minimaal hbo+ geschoold en SKJ geregistreerd. De hulpverlener heeft kennis van de sociale kaart (domein overstijgend), de werking van de gemeentelijke rol in het jeugddomein en heeft ervaring in het samenwerken binnen de jeugdhulpketen.</p> <p>De ambulant crisishulpverlener is stressbestendig, flexibel, kan een inschatting maken van veiligheidsrisico's en hierop anticiperen. Hij/zij wordt bijgestaan door een professional of gedragswetenschapper op wo+-niveau.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan locatie         | De hulpverlening vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin en de Cliënt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bijzonderheden            | Duur van de crisishulp is maximaal 14 kalenderdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tarieven                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Functie-mix         | Taken medewerker                                  | Gemiddelde inzet per week | Locatie  | Groeps-grootte | Vervoer | Reistijd/kosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| hbo+ 90%<br>wo+ 10% | Analyseren<br>Begeleiden<br>Coördineren Adviseren | 7 uur per week            | Ambulant | N.v.t.         | Nee     | Ja              | Nee                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie C</b>        | <b>Verblijf – crisis, inclusief crisishulp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omschrijving              | <p>Een crisis-verblijf wordt ingezet als er sprake is van een dringende situatie waarbij de jeugdige niet thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn. Jeugdhulp crisis verblijf duurt zo kort mogelijk met als doel stabiliseren van een crisis zodat de jeugdige weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van (gezinsgerichte) zorg. Het verblijf biedt zowel een verblijfplaats als de crisishulp.</p> <p>Er is altijd eerst afgewogen of een ambulante aanpak van de crisissituatie volstaat of de mogelijkheid van crisisplaatsing in het eigen netwerk. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt deze prestatie C ingezet.</p> <p>Om een overgang naar reguliere zorg te bevorderen, zal gedurende de crisisplaatsing aanvullend op het crisisverblijf, de plaatsende jeugdhulpverlener en indien noodzakelijk de ambulante crisishulp ingezet worden.</p> <p>Duur van de opname is maximaal 14 kalenderdagen maar voor gezinsgerichte zorg is een opname mogelijk van 28 dagen (in aansluiting op de landelijke richtlijnen crisisleegzorg).</p> <p>Er zijn voor de diverse doelgroepen de volgende plaatsen beschikbaar:<br/>J&amp;O en LVB: 6 residentiële plaatsen en maximaal 6 gezinsgerichte zorg (crisisleegzorg en crisisgezinshuis).</p> |
| Resultaat                 | De acute crisissituatie van de jeugdige en zijn omgeving is opgeheven en er is een gestabiliseerde situatie gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan ondersteuning   | <p>Tenminste één ouder/verzorger is bereid aan hulp mee te werken en binnen 24 uur een hulpverlener te ontmoeten. Er moet een goede verbinding zijn met de gemeentelijke toegang om de vervolghulp passender en sneller in te kunnen zetten. De beroepskracht kan een beroep doen op een gedragsdeskundige binnen de eigen organisatie.</p> <p>Bij overdracht vanuit de bereikbaarheidsdienst wordt de triage van deze dienst gebruikt als basis om op verder te gaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan beroepskrachten | Begeleiding vindt plaats door specialisten op hbo+ -niveau met zowel kennis van Jeugd & Opvoeding, GGZ en LVB. Hij/zij wordt bijgestaan door een professional of gedragswetenschapper op wo+-niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan locatie         | <p>Locatie dient te voldoen aan alle wetgeving.</p> <p>Cliënt wordt geplaatst op de locatie die het best past bij zijn hulpvraag, leeftijd en zijn functioneren bij aanvang crisis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden            | Duur van het crisisverblijf is maximaal 14 kalenderdagen, gestreefd wordt naar een zo kort mogelijke plaatsingstijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarieven                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Functie-mix | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie   | Groeps-grootte | Aantal groeps medewerkers per aantal cliënten | Vervoer | Reistijd/kosten | Hotelposten Voeding Energie |
|-------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| wo+ 10%     | Begeleiden       | 7 etmalen                 | aanbieder | 2-6            | 2 per 6                                       | Nee     | Nee             | Ja , alle drie              |

|          |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| hbo+ 90% | Toezicht houden<br>Adviseren |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Prestatie 46B02</b> | Crisis gezinshuis |
|------------------------|-------------------|

Eisen en functiemix zie prestatiecode 44A08

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Prestatie 46B05</b> | Crisis pleegzorg |
|------------------------|------------------|

Eisen en functiemix zie prestatiecode 44B09

## Perceel 4: Crisisvoorziening J-GGZ

### Kenmerken/omschrijving van het aanbod

Dit perceel bestaat uit diensten bedoeld voor jeugdigen en hun systeem die op enig moment te maken krijgen met acute problemen die de bestaande situatie dusdanig verstoren dat directe inzet van Jeugdhulp noodzakelijk is. Voor de GGZ geldt dat toeleiding naar crisishulp via de HAP verloopt volgens de richtlijnen GGZ: 6. Organisatie van acuut psychiatrische hulpverlening - Acute psychiatrie | GGZ Standaarden

- B. Ambulante crisishulp: bevat de uitgebreide analyse van de situatie op basis van de triage, als ook de crisisinterventies die in de thuissituatie worden ingezet en hoofdzakelijk bestaan uit coördinatie rondom de jeugdige en/of het gezin en aanzet tot diagnostiek om tot een perspectiefplan te kunnen komen. Deze ambulante interventie is bij crisis binnen 4 uur en bij spoed binnen 24 uur beschikbaar (conform NJI-richtlijn). Resultaat is stabilisatie en zo nodig overdracht naar reguliere jeugdhulp of overdracht naar gemeenten/voorzorgende partijen of, indien noodzakelijk, crisisverblijf. De ambulante crisishulp biedt een multidisciplinaire en intersectorale aanpak (dus zowel J&O, GGZ en LVB-achtergrond) en is gericht op zowel de Cliënt als het gezin/systeem thuis.
- C. Crisisverblijf, inclusief de daarbij behorende crisishulp. Tussen de crisiszorg bij verblijf van beide percelen wordt samengewerkt bij integrale hulpvragen dat een multidisciplinaire en intersectorale aanpak plaatsvindt gericht op zowel de Cliënt als het gezin/systeem thuis. Om terugkeer naar een thuissituatie zo spoedig mogelijk te laten verlopen en/of de thuissituatie hierop voor te bereiden zal tijdens de inzet van het crisisverblijf de inzet van ambulante (jeugd)hulp nodig zijn. Afhankelijk van de aard van de situatie zal deze hulp verleend worden door het ambulante crisisteam (prestatie B) of de plaatsende (jeugd)hulpaanbieder.

### Definitie crisis:

Uitgegaan wordt van de Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing, module dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties (richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming) [Module-Dreigende-uithuisplaatsing-in-crisissituaties.pdf](#)

### 3. Inleiding - Acute psychiatrie | GGZ Standaarden

Uitgangspunt bij de crisisdienst Jeugd Zeeland blijft de integrale samenwerking tussen de 2 partijen die de crisisdienst vormen, waarbij de 2 partijen de verantwoordelijkheid dragen om te voorkomen dat de cliënten tussen wal en schip raken.

Resultaat:

Acute problemen worden zoveel mogelijk ambulant opgelost, er is geen sprake (meer) van een onveilige situatie. Evenwicht in het gezin/systeem is hersteld, het eigen netwerk is betrokken, uithuisplaatsing van één of meer jeugdigen wordt voorkomen en andere (jeugd)hulp wordt mogelijk gemaakt.

Om deze doelen te bereiken legt de crisismedewerker de basis voor het veiligheidsplan en maakt hij/zij veiligheidsafspraken om de acute veiligheid te herstellen. Het heeft de sterke voorkeur dat dit gedaan wordt door de partij(en) die al betrokken waren vóór de crisis. Als dit nodig is door intensivering en opschaling wordt dit besproken in het ZAG, waarbij de gemeente de nodige (toewijzings)stappen zal zetten om dit mogelijk te maken.

## Prestaties

| <b>Prestatie B</b>        | <b>Crisishulp – ambulant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving              | De ambulante crisishulp wordt ingezet na melding/overdracht vanuit Toegang, bereikbaarheidsdienst en/of (huis)arts. Deze dienst biedt een kwalitatief en logistiek snelle procesgang aan de jeugdige en zijn ouder/ verzorger, waarbij er samengewerkt wordt tussen de ketenpartners (expertise uitwisseling). Deze dienst heeft verantwoording om een besluit te nemen over de inzet van een crisisplaats. Zij geeft advies over mogelijke vervolghulp in overleg met de Jeugdhulpaanbieder die deze vervolghulp zal bieden, in afstemming met de toegang. Het ambulante crisisteam besluit of er sprake is van spoed of crisis op basis van erkende instrumenten en richtlijnen. Als geconstateerd wordt dat er niet (voldoende) diagnostiek beschikbaar is, dan wordt advies gegeven tot inzet van diagnostiek na de crisisperiode. |
| Resultaat                 | Samen met de jeugdige en zijn ouder/verzorger heeft er sociaal domein breed triage en analyse plaatsgevonden van de problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en verwachtingen van jeugdige en ouder/verzorger. Er is inzicht in de hulpverlenershistorie van het gezin en er vindt afstemming plaats met mogelijk reeds ingezette hulp. Er zijn afspraken gemaakt over het perspectief. De crisishulpverlener adviseert over het vervolg en zet hiervoor de stappen uit in het ZAG. Partijen die vervolghulp of nazorg leveren maken samen bindende afspraken om de benodigde zorg te realiseren.<br>Gemeentelijke Toegang wordt nauw bij dit proces betrokken                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan ondersteuning   | Bij crisis wordt de interventie binnen 4 uur gestart en bij spoed binnen 24 uur. Het streven is dat tenminste één ouder/verzorger bereid is aan hulp mee te werken en binnen 24 uur een hulpverlener te ontmoeten. Er moet een goede verbinding zijn met de gemeentelijke toegang. De beroepskracht kan een beroep doen op GZ-psycholoog en/of psychiater binnen de eigen organisatie.<br>De crisishulpverlener voert de zorg coördinatie uit.<br>Bij overdracht vanuit de bereikbaarheidsdienst wordt de triage van deze dienst gebruikt als basis om op verder te gaan.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan beroepskrachten | De medewerker is minimaal hbo geschoold en SKJ of BIG geregistreerd. De hulpverlener heeft kennis van de sociale kaart (domein overstijgend), de werking van de gemeentelijke rol in het jeugddomein en heeft ervaring in het samenwerken binnen de jeugdhulpketen. De ambulant crisishulpverlener is stressbestendig, flexibel, kan een inschatting maken van veiligheidsrisico's en hierop anticiperen. Hij/zij wordt bijgestaan door een GZ-psycholoog en/of psychiater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisen aan locatie         | De hulpverlening vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin en de Cliënt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijzonderheden            | Duur van de crisishulp is maximaal 14 kalenderdagen.<br>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarieven                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Functie-mix                    | Taken medewerker                                  | Gemiddelde inzet per week | Locatie  | Groeps-grootte | Vervoer | Reistijd/kosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| wo++ 5%<br>wo+ 10%<br>hbo+ 85% | Analyseren<br>Begeleiden<br>Coördineren Adviseren | 7 uur per week            | Ambulant | N.v.t.         | Nee     | Ja              | Nee                               |



|                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Prestatie C</b>             |                                               | <b>Verblijf – crisis, inclusief crisishulp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Omschrijving                   |                                               | <p>Een crisis-verblijf wordt ingezet als er sprake is van een dringende situatie waarbij de jeugdige niet thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn. Jeugdhulp crisis verblijf duurt zo kort mogelijk met als doel stabiliseren van een crisis zodat de jeugdige weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van (gezinsgerichte) zorg. Het verblijf biedt zowel een verblijfplaats als de crisishulp.</p> <p>Er is altijd eerst afgewogen of een ambulante aanpak van de crisissituatie volstaat of de mogelijkheid van crisisplaatsing in het eigen netwerk. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt deze prestatie C ingezet.</p> <p>Om een overgang naar reguliere zorg te bevorderen, zal gedurende de crisisplaatsing aanvullend op het crisisverblijf, de plaatsende jeugdhulpverlener en indien noodzakelijk de ambulante crisishulp ingezet worden.</p> <p>Duur van de opname is maximaal 14 kalenderdagen.</p> <p>Er zijn de volgende plaatsen beschikbaar:<br/>GGZ: 3 plaatsen</p> |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Resultaat                      |                                               | De acute crisissituatie van de jeugdige en zijn omgeving is opgeheven en er is een gestabiliseerde situatie gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Eisen aan ondersteuning        |                                               | <p>Het streven is dat tenminste één ouder/verzorger bereid is aan hulp mee te werken en binnen 24 uur een hulpverlener te ontmoeten. Er moet een goede verbinding zijn met de gemeentelijke toegang om de vervolghulp passender en sneller in te kunnen zetten. De beroepskracht kan een beroep doen op een GZ-psycholoog en/of psychiater binnen de eigen organisatie. Bij overdracht vanuit de bereikbaarheidsdienst wordt de triage van deze dienst gebruikt als basis om op verder te gaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Eisen aan beroepskrachten      |                                               | Begeleiding vindt plaats door GGZ-specialisten op hbo+ -niveau met zowel kennis van Jeugd & Opvoeding en LVB. Hij/zij wordt bijgestaan door een GZ-psycholoog en/of psychiater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Eisen aan locatie              |                                               | <p>Locatie dient te voldoen aan alle wetgeving.</p> <p>Cliënt wordt geplaatst op de locatie die het best past bij zijn hulpvraag, leeftijd en zijn functioneren bij aanvang crisis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Bijzonderheden                 |                                               | <p>Duur van het crisisverblijf is maximaal 14 kalenderdagen, gestreefd wordt naar een zo kort mogelijke plaatsingstijd.</p> <p>Het aandeel psychiater, zoals aangegeven in de functiemix, mag naast directe tijd ook consultatie betreffen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Tarieven                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                                                           |         |                 |                                   |
| Functie-<br>mix                | Taken<br>medewerker                           | Gemiddelde<br>inzet per week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Locatie   | Groeps-<br>grootte | Aantal<br>groepsmed<br>ewerkers<br>per aantal<br>cliënten | Vervoer | Reistijd/kosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
| wo++ 5%<br>wo+ 10%<br>hbo+ 85% | Begeleiden<br>Toezicht<br>houden<br>Adviseren | 7 etmalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aanbieder | 2-6                | 2 per 6                                                   | Nee     | Nee             | Ja , alle drie                    |

## Perceel 5: Collectief aanbod scholen – FTE bekostiging

### Kenmerken:

1. Complexe kind-eigen problematiek binnen speciaal onderwijs, overstijgend aan passend onderwijs, vallend onder de Jeugdwet.
2. Effect van de ondersteuning wordt op de speciaal onderwijslocatie behaald.
3. De jeugdhulp bestaat uit effectieve, methodische interventies.
4. Gericht op tegengaan van verergering van (dreigende) ontwikkelingstagnatie en voorkomen van terugval.
5. Gericht op voorkomen van schooluitval.
6. Onderwijslocatie werkt op actieve manier mee aan het behalen van de doelen en levert hiervoor (extra) inspanningen
7. Er wordt minimaal een relatie gelegd met de thuissituatie (persoonlijke verzorging, begeleiding) dan wel interventies in de thuissituatie uitgevoerd (OZA's)
8. Betreft collectieve voorziening.
9. Deelname is inzichtelijk voor gemeente, toewijzing gebeurt niet noodzakelijkerwijs via het berichtenverkeer.
10. Gemeente(n) bepa(a)l(t)en daadwerkelijke inzet van het collectieve aanbod.

### Resultaat

Op basis van een integraal ontwikkelingsperspectiefplan en een daarop afgestemd ondersteuningsaanbod op school, in afstemming met thuis wordt de schoolloopbaan en de brede ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd.

Doordat vaardigheden/handelingen eigen zijn gemaakt kan de jeugdige beter omgaan met zijn of haar aandoening en/of beperking. Hij/zij heeft leren omgaan met de gevolgen ervan en kan deel blijven nemen aan speciaal onderwijs. De leerkrachten zijn net als het gezinssysteem op de hoogte van de aangeleerde vaardigheden en zijn bekend met de aanpak die past bij de problematiek van de jeugdigen en kunnen deze toepassen.

NB: scholing voor docenten valt niet onder de Jeugdwet maar onder passend onderwijs.

## Prestaties

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 45A49</b>  | <b>Onderwijszorgarrangementen 4-18 jaar – groep</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omschrijving            | Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin speciaal onderwijs of jeugdhulp niet alleen kan voorzien. Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van een passende onderwijsplek en daarbij behorende ondersteuning, de gemeenten voor de jeugdhulp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resultaat               | Realiseren van een vooraf gesteld ontwikkelingsperspectief, bestaande uit het bevorderen van de schoolloopbaan van de leerling, via een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis. De leerling keert in principe terug naar een situatie waarin hij voldoende heeft aan de inzet van de ondersteuningsstructuur van de school of waarin hij/zij zich op een efficiënte manier kan ontwikkelen in een school-, werk- en maatschappelijke carrière. Een onderwijs-zorgarrangement is daarmee tijdelijk van aard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan ondersteuning | De ondersteuningsbehoefte van de Cliënt en diens omgeving is leidend in de keuze van de aanpak. De betrokken partijen handelen vanuit één visie, een gezamenlijk belang en gedeelde doelstellingen. In geval van (tijdelijke) vrijstelling van de leerplicht kan de gecombineerde jeugdhulp/onderwijs ook plaatsvinden op locatie van de Jeugdhulpaanbieder in plaats van (met name) op school. In deze situatie is betrokkenheid van het RBL een voorwaarde. Onderwijs maakt dan ook een substantieel deel uit van de dagelijkse begeleiding. Het arrangement heeft het volgen dan wel afronding van de schoolloopbaan in regulier of speciaal onderwijs als doel, waar mogelijk met een diploma. Verder leiden naar een leerwerktraject is eveneens een mogelijkheid. Het arrangement biedt een integrale benadering op minstens twee leefgebieden, waaronder de school en de thuissituatie. Onderwijs en jeugdhulp stemmen onderling de uitvoering van verschillende activiteiten af, coördinatie en regie kennen korte lijnen. De prestatie omvat gemiddeld 12 cliënten per FTE. |
| Eisen aan professional  | De professional heeft kennis van het werken binnen een onderwijscontext en is in staat voor het onderwijs bruikbare handelingsgerichte adviezen te geven. Indien uitvoering plaatsvindt op locatie Jeugdhulpaanbieder heeft de professional een onderwijsbevoegdheid. Een gedragsdeskundige (op wo -niveau) voorziet in ondersteuning van de betrokken professionals, zowel op school als thuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan locatie       | Jeugdhulp wordt zowel op school als thuis verleend omdat er sprake is van gecombineerde problematiek. Bij uitvoering op locatie Jeugdhulpaanbieder, beschikt de locatie over voldoende onderwijsfaciliteiten/materiaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bijzonderheden          | Wordt in het speciaal onderwijs groepsgericht ingezet.<br>Opdrachtnemer heeft afspraken gemaakt met het desbetreffende samenwerkingsverband onderwijs over de integrale uitvoering van onderwijs-zorgarrangementen.<br>De inkooporganisatie verrekent de arrangementen met de gemeente van herkomst, op basis van woonplaatsbeginsel en kostprijs van het traject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarief                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Prestatie: | Functie-mix                   | Taken medewerker           | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 45A49      | wo 15%<br>hbo+ 35%<br>hbo 50% | Zie eisen aan professional | 30-36 uur (Fte)           | Op locatie onderwijs | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | n.v.t.                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>40A11</b> | <b>Persoonlijke verzorging – collectief</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omschrijving               | <p>Persoonlijke verzorging richt zich op de ontwikkeling of stabiliseren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg om een tekort aan zelfredzaamheid op te lossen door het aanleren van vaardigheden zodat de Cliënt zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat hier om zindelijkheidstraining, aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, etc.</p> <p>De inzet van persoonlijke verzorging is tevens mogelijk om het gezin tijdelijk te ondersteunen omdat de draagkracht/draaglast binnen het gezin is verstoord of om de maatschappelijke participatie van ouders mogelijk te maken.</p> |
| Resultaat                  | De Cliënt heeft vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving waarbij ouders worden ondersteund, of De situatie van de Cliënt is dusdanig gestabiliseerd dat meedoen naar vermogen is gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan ondersteuning    | De ondersteuning is afgestemd op de verzorgingsbehoefte van de Cliënt<br>Dit betreft een collectieve vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eisen aan beroepskrachten  | <p>Minimaal mbo-3 geschoold, passend bij de problematiek van de doelgroep.</p> <p>Geeft informatie en advies, luistert en motiveert.</p> <p>Kennis van de raakvlakken met de wijkverpleging en weet daardoor wanneer opschaling naar wijkverpleegkundige zorg nodig is.</p> <p>Aandacht voor gezonde leefstijl.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan locatie          | Bij groepsgewijze uitvoering op een locatie anders dan thuis, voldoet deze aan alle wettelijke eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden             | <p>Deze prestatie valt niet onder de Jeugdwet als sprake is van de volgende situaties:</p> <p>Als financiering vanuit Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg voorliggend is.</p> <p>Als gebruikelijke zorg (pleeg)ouders mogelijk is.</p> <p>Als het geneeskundige zorg betreft (Zorgverzekeringswet, artikel 2.10 besluit zorgverzekering) zoals toedienen medicatie, toedienen sondevoeding, vervangen katheter, stomazakje Zie hiervoor: notitie "<a href="#">handreiking nieuwe afbakening verzorging</a>", november 2017.</p>                                                                                                                                  |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Prestatie: | Functie-mix           | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie                                                      | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten               | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| 40A11      | hbo+ 10%<br>mbo-3 90% |                  | Naar behoefte             | Individueel: N.v.t.<br>Collectief op locatie bijv. onderwijs | .              | n.v.t.  | n.v.t. Op schoollocatie. | n.v.t.                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>50Z37</b> | <b>Begeleiding – collectief</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omschrijving               | Bieden van ondersteuning of begeleiding aan Cliënten binnen (speciaal) onderwijs, in afstemming met leerkrachten en ouders gericht op het verbeteren van het gedrag van de Cliënt. De Cliënt ontwikkelt en/of versterkt vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gedragsproblematiek en kind-eigen problematiek. Er is regelmatig sprake van gezinsproblematiek. De genoemde problematieken zijn van invloed op het functioneren van de Cliënt in de klas. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen kinderen onderling en ten opzichte van de leerkracht. Ontprikken en reguleren zijn een onderdeel van de begeleiding. Er kan sprake zijn van een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. De leerkracht |
| Resultaat                  | Het probleemgedrag van de jeugdige is verminderd, de jeugdige heeft vaardigheden aangeleerd die overprikkeling en escalaties voorkomen. Problematiek is vrijwel niet meer aanwezig of men heeft handvatten om hier zelfstandig mee verder te gaan. De leerkracht is op de hoogte van de aanpak die de jeugdige nodig heeft en kan hier proactief in acteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan ondersteuning    | Ondersteuning is sterk gericht op het aanleren en inslijten van vaardigheden, bevorderen van de zelfredzaamheid, stimulering en activering. Dit met inzicht van de mogelijkheden van de Cliënt en in samenhang met de ondersteuningsbehoefte binnen het gezin. De professional kan de koppeling maken met de Cliënt naar aansluiting van het geleerde binnen het (speciaal) onderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan beroepskrachten  | De professional heeft een relevante hbo-opleiding. Aanvullende ervaring en kennis binnen onderwijs is een pre. Ook is hij goed bekend met de positieve en negatieve factoren en omstandigheden rond de Cliënt die zijn functioneren beïnvloeden. Indien nodig kan de professional een beroep doen op consultatie en advies van een gedragsdeskundige in of buiten de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eisen aan locatie          | De zorgaanbieder draagt zorg voor een geschikte begeleidingsruimte binnen de onderwijslocatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijzonderheden             | Op offertebasis als gevolg van een minicompetitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Prestatie: | Functie-mix       | Taken medewerker            | Gemiddelde inzet per week | Locatie           | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie         |
|------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------|------------|-------------------------------------------|
| 50Z37      | wo 10%<br>hbo 90% | Zie eisen aan ondersteuning | 3 uur                     | locatie onderwijs | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | n.v.t. zorg vindt plaats binnen de school |

## Perceel 6 : Subregionale jeugdhulp: ernstige dyslexie

### Resultaat:

Behalen van een functioneel niveau van technisch lezen en spellen, zodat het kind optimaal in de maatschappij kan functioneren. Hierbij wordt gestreefd om de hardnekkig lees- en spellingsachterstand ten opzichte van leeftijdgenoten te verkleinen.

### Eisen aan ondersteuning:

2. Werkt conform de factsheet Dyslexie Zeeland
3. ED kan worden verstrekt bij co morbiditeit, als door de behandelverantwoordelijke is vastgesteld dat deze niet beperkend werken. Als contra-indicaties wel beperkend werken, is behandeling niet mogelijk.

## Prestaties

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>45A67<br/>45A64</b> | <b>Ernstige Dyslexie<br/>Gehele traject<br/>Uitval na/tijdens diagnostiek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschrijving                         | <p>Deze interventie heeft uitsluitend betrekking op de diagnostiek en behandeling van ED in de groep 3 t/m 8. Van ED is sprake als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o De lees- en spellingproblematiek ernstig is en de school er alles aan heeft gedaan wat volgens het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” nodig is.</li> <li>o Alleen indien de achterstanden ondanks intensieve begeleiding persisteren (alle didactische en pedagogische ondersteuningsmiddelen zijn ingezet en school is handelingsverlegen) en eventuele alternatieve hulp de mogelijkheden en competenties van het onderwijs overstijgen, wordt er opgeschaald naar de specialistische zorg vanuit de jeugdhulp (ondersteuningsniveau 4).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resultaat                            | Behalen van een functioneel niveau van technisch lezen en spellen, zodat het kind optimaal in de maatschappij kan functioneren. Hierbij wordt gestreefd om de hardnekkig lees- en spellingsachterstand ten opzichte van leeftijdgenoten te verkleinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan aanbieder                  | <p>Opdrachtnemer is lid van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en is in het bezit van het Keurmerk van het NKD. Deze ontwikkelt samen met de Jeugdhulpaanbieders kwaliteitsstandaarden en ziet via periodiek onderzoek toe op de toepassing hiervan.</p> <p>Opdrachtnemer betreft ouders actief bij de behandeling en maakt afspraken over de ondersteuning thuis door ouder. Daarbij handelt de Opdrachtnemer als volgt:</p> <p>Als blijkt dat ouders thuis niet of niet voldoende oefenen worden hierover afspraken gemaakt met ouders om dit te verbeteren. Als de ondersteuning van ouders hierdoor niet verbetert, wordt via de school of via het netwerk hier een oplossing voor gezocht. Lukt dit niet via de school of het netwerk, dan wordt de gemeente ingeschakeld, de situatie besproken en samen naar een oplossing gezocht. Na overleg met de gemeente kan de behandeling eventueel gestopt worden.</p> <p>Aanbieder is aantoonbaar een regionale samenwerkingspartner van scholen in het primair onderwijs.</p> <p>Opdrachtnemer kan alleen starten met screening van een Cliënt als er een volledig schooldossier beschikbaar is bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Basisgegevens leerlingvolgsysteem, inclusief overzicht van de prestaties van de gehele klas op lees- en spellinggebied;</li> <li>o Beschrijving lees- en spellingprobleem;</li> <li>o Signalering lees- en spellingproblemen: datum, onderzoek (instrumentarium, criteria, resultaten), onderzoeker;</li> <li>o Duur en inhoud van de periodes van extra begeleiding op school, begeleider;</li> <li>o Resultaten extra begeleiding en beschrijving evaluatie</li> </ul> <p>instrumentarium;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Vaststelling stagnatie d.m.v. betrouwbare en valide instrumenten, met vermelding instrumentarium en normcriteria;</li> <li>o Argumentatie voor ‘vermoedelijke dyslexie’;</li> <li>o Vermelding en beschrijving eventuele andere (gediagnosticeerde en/of vermoede) leerstoornissen;</li> <li>o Ondertekening rapportage door bevoegd schoolfunctionaris.</li> </ul> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen aan ondersteuning   | De maximale duur van het traject bedraagt 24 maanden (incl. schoolvakanties), bestaande uit gemiddeld 12 uur voor de diagnostiek en tussen de 45 en 65 uur voor de behandeling en wordt door dezelfde aanbieder uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van totaal gemiddeld 52 uur directe tijd. Een half jaar na afloop van het behandeltraject wordt de Cliënt uitgenodigd om te controleren of de effecten van de behandeling behouden blijven (evaluatie). Aanbieder hanteert het protocol “Dyslexie Diagnostiek en Behandeling” 3.0 en COTAN genormeerde instrumenten om vast te stellen of sprake is van ED. De diagnostiek, behandeling en evaluatie vindt face-to-face plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisen aan beroepskrachten | De diagnostiek wordt uitgevoerd door op (post)masterniveau geregistreerde psychologen en orthopedagogen, met een BAPD-aantekening en expertise en ervaring in de diagnostiek van dyslexie. Voor de inzet van de beroepskrachten is de leidraad van het NKD leidend (14/4/2022). De norm verantwoorde werktoedeling sluit niet uit dat de zorg ook toegedeeld kan worden aan een niet-geregistreerde zorgprofessional volgens het principe van comply or explain. Dan moet kunnen worden aangetoond dat dit niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp. De diagnostiek dient bij voorkeur binnen de muren van een professionele zorginstelling plaats te vinden waarin een multidisciplinair team van psychologen en orthopedagogen zich bezighoudt met dyslexiediagnostiek en dyslexiebehandeling. Voor een goede uitvoering van de diagnostiek is een klinisch diagnostische bekwaamheid vereist.                                                                                                                                          |
| Eisen aan locatie         | Specialistische dyslexiebehandeling dient binnen een professionele setting plaats te vinden. Bij voorkeur is dat binnen de klinische setting van een professionele zorginstelling.<br>Bij behandeling op school dient voldaan te worden aan de standaard van de beroepsgroep (zie protocol 3.0 voor specifieke beschrijving). Voor de locatie van de aanbieder geldt dat deze gevestigd is in de regio waarvoor hij/zij heeft ingeschreven om te streven naar zo kind/schoolnabij en integraal mogelijke ondersteuning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bijzonderheden            | Een diagnose mag alleen in rekening gebracht worden als blijkt dat ondanks bovenstaande eisen, er toch geen sprake is van ED en behandeling niet gestart wordt.<br>Als een jeugdige zich op basis van een doorverwijzing via een huisarts meldt bij dyslexie-aanbieder en het schooldossier is niet op orde, dan zal de Jeugdhulpaanbieder contact leggen met de school en zo nodig alsnog verwijzingsproces worden doorlopen.<br>Het behandeltraject wordt voor de helft in rekening gebracht na afloop van de diagnose, als duidelijk is dat behandeling zal starten en voor de overige helft na afloop van de behandeling.<br>De evaluatie is onderdeel van de trajectprijs. <b>Verlenging is niet mogelijk.</b><br>Diagnostiek en behandeling vindt plaats door één aanbieder.<br>Als er sprake is van co-morbiditeit, kunnen 2 toewijzingen naast elkaar plaats vinden. Wanneer de co-morbide problematiek van dien aard is dat de dyslexie aanbieder specialisatie mist, wordt behandeling elders gestart. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende gemeentelijke toegang. |
| Tarief                    | <b>45A67</b> = gehele traject<br><b>45A64</b> = uitval tijdens/na diagnostiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Product:<br>Werknaam | Functiemix                  | Taken<br>medewerker           | Gemiddelde inzet per week                                                | Locatie                                         | Groeps-<br>grootte | Vervoer | Reistijd/kosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| Ernstige<br>Dyslexie | wo+10%<br>wo 80%<br>hbo 10% | Diagnostiek en<br>behandeling | Traject (incl. evaluatie)<br>Traject financiering/ lumpsum per<br>cliënt | Aanbieder, mogelijk ook<br>op school van cliënt | N.v.t.             | Nee     | n.v.t.          | Nee                               |



## Perceel 7 Diensten voor de Toegang (FTE bekostiging)

### Kenmerken/omschrijving van het aanbod

1. Gemeenten kunnen hun toegang versterken en de afstemming met jeugdhulp verbeteren door:
  - Externe deskundigheid voor vraagverheldering/toewijzing jeugdhulp.
  - Een aanbod van basisjeugdhulp.
2. Inzet is mogelijk via drie vormen:
  - Incidenteel, casus gebonden consultatie en advies en/of specifieke vraagverheldering.
  - Structureel, als toevoeging van kennis aan de toegang.
  - Outsourcing van de toegangstaak.
3. Inkooporganisatie maakt basisafspraken, specifieke afspraken over wijze van inzet worden gemaakt tussen de gemeente(n) en Opdrachtnemer.

### Resultaat

De lokale toegang heeft voldoende kennis en capaciteit om haar toegangstaken uit te voeren. Deze taken omvatten in ieder geval vraagverheldering, procesregie en bij een aantal toegangen soms ook basishulp.

## Prestaties

| Prestatie<br>50Z06        | Integratie van jeugdhulp in de lokale structuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving              | <p>De medewerker van de zorgaanbieder voert uit naam van de gemeente de taken van gemeentelijke Toegang uit, op een wijze waarop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigen specialistische jeugdhulpverleningsexpertise, kennis en kwaliteiten worden ingezet ten behoeve van de vraag van de Cliënt.</li> <li>• Eigen specialistische jeugdhulpverleningsexpertise, kennis en kwaliteiten wordt toegevoegd als functionaliteit binnen de Toegang.</li> <li>• De eigen kracht van jeugdige en gezin bevorderd wordt.</li> <li>• Er samengewerkt wordt met andere professionals.</li> <li>• Wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van (werkprocessen) in de Toegang.</li> <li>• De kaders van de eigen organisatie gerespecteerd worden en geen belemmering vormen voor de werking en doorontwikkeling van de gebiedsteams.</li> <li>• De verantwoorde werktoedeling in acht genomen wordt, zowel binnen de moederorganisatie, binnen de Toegang als bij toewijzing naar de Jeugdhulpaanbieders.</li> </ul> <p>Dit betreft een niet Cliëntgebonden prestatie.</p> |
| Resultaat                 | De Cliënt krijgt de juiste inzet en ondersteuning bij zijn hulpvraag. Het Cliëntproces verloopt zoals door het gemeentelijk beleid is vastgesteld. De medewerker heeft een bijdrage geleverd aan het harmoniseren van het werkproces binnen de gemeente en zo nodig ook afgestemd met zijn eigen organisatie, andere organisaties en met andere gemeentelijke Toegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eisen aan ondersteuning   | Specialistische Jeugdhulpverleners zijn geïntegreerd in de gemeentelijke toegang/structuur. Er is inzet beschikbaar bij de Jeugdhulpaanbieder, gebaseerd op de aantallen die de gemeente voorziet. De integratie van jeugdhulp in de lokale structuur is op basis van beleidsplannen van de gemeente en de afspraken die daaruit voortvloeien.<br>Uitvoering ligt bij Jeugdhulpaanbieders die door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zijn gecontracteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eisen aan beroepskrachten | De beroepskrachten werken minimaal op hbo-niveau, indien nodig kunnen zij consultatie en advies vragen aan wo of wo+ collega's binnen of buiten de eigen moederorganisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan locatie         | De beroepskrachten werken vanuit een door de gemeente aangewezen locatie of een met de gemeente overeengekomen locatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bijzonderheden            | Berichtenverkeer is niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarief                    | Zie tariefblad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Prestatie: | Functie-mix                             | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week                                            | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 50Z06      | wo+ 10%<br>wo 10%<br>hbo+30%<br>hbo 50% | Zie eisen        | Meestal een FTE financiering of uren naar behoefte volgens afspraak. | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | n.v.t.                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>50Z03</b> | <b>Vraagverheldering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omschrijving               | <p>Vraagverheldering wordt gezien als een taak van de gemeentelijke Toegang om een (uitgebreide) screening uit te voeren. De taak kan worden toegewezen aan een Jeugdhulpaanbieder als deze actief is als gecontracteerde aanbieder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De taken worden uitgevoerd onder procesverantwoordelijkheid van de betreffende gemeente.</li> <li>• Gemeenten maken zelf de keuze of ze de functie incidenteel of structureel inzetten.</li> <li>• Bij de vraagverheldering wordt uitgegaan van gemiddeld 3 gesprekken met de Cliënt, het systeem.</li> <li>• De inzet wordt gevoerd vanuit de uitgangspunten 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.</li> </ul> |
| Resultaat                  | De screening geeft inzicht in de hulpvraag en dat wat er al dan niet ingezet moet worden aan (gespecialiseerde) jeugdhulpverlening of dat er een andere manier is (bv. vanuit algemene of voorliggende voorzieningen) om de vraag te beantwoorden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eisen aan ondersteuning    | Vraagverheldering wordt uitgevoerd vanuit de deskundigheid van de medewerker, werkzaam binnen zijn moederorganisatie. De moederorganisatie is verantwoordelijk voor kwaliteit en deskundigheid. Er wordt ingezet vanuit methodisch oplossingsgericht werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eisen aan beroepskrachten  | De medewerker heeft een opleiding op hbo- of hbo+-niveau en kan desgewenst consultatief of advies inwinnen binnen of buiten de eigen organisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eisen aan locatie          | De screening vindt plaats op een locatie die de Cliënt aanwijst, in de regel zal dit zijn bij de Cliënt thuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijzonderheden             | Betreft een Cliëntgebonden prestatie. Voor de inzet van deze prestatie is een zorgtoewijzing (JW301) nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tarief                     | Zie tariefblad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-<br>mix                         | Taken<br>medewerker | Gemiddelde inzet per<br>week     | Locatie | Groeps-<br>grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 50Z03      | wo+ 10%<br>wo 10%<br>hbo+30%<br>hbo 50% | Zie eisen           | Naar behoefte volgens<br>afpraak | n.v.t.  | n.v.t.             | n.v.t.  | n.v.t.     | n.v.t.                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50Z01</b>    | <b>Consultatie en Advies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omschrijving              | <p>Gemeentelijke toegang kan gebruik maken van een externe deskundige in complexe casuïstiek. Het advies van de deskundige kan ingezet worden om een besluit te nemen rondom de in te zetten jeugdhulp en is daarmee onderdeel van het dossier (zorgvuldig handelen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expertise wordt verstrekt vanuit de deskundigheid en niet vanuit de eigen organisatie.</li> <li>• De functie is niet gekoppeld aan zorg- en hulpverlening van eigen of toekomstige Cliënten.</li> <li>• De taken worden uitgevoerd onder procesverantwoordelijkheid van de betreffende gemeente.</li> <li>• De expert die deze taak uitvoert, werkt vanuit de moederorganisatie en blijft daar in dienst. De moederorganisatie is verantwoordelijk voor het op orde houden van de kwaliteit en kwantiteit van de deskundigheid.</li> </ul> |
| Resultaat                 | Gemeentelijke Toegang kan een afgewogen advies nemen t.b.v. de voortgang van het Cliënttraject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eisen aan beroepskrachten | De deskundige is wo of wo+ geschoold, er is sprake van SKJ of BIG-registratie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisen aan locatie         | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bijzonderheden            | Veelal is deze prestatie niet te koppelen aan een Cliënt, waardoor het berichtenverkeer niet gebruikt kan worden. Declaratie vindt daarom plaats via het (maandelijks) registreren van de inzet door de Opdrachtnemer die de gemeentelijke toegangen accorderen, waarna declaratie plaatsvindt bij de Inkooporganisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarief                    | Zie tariefblad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Prestatie: | Functie-mix            | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week      | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 50Z01      | wo+ 30%<br>wo/hbo+ 70% | Zie eisen        | Naar behoefte volgens afspraak | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | n.v.t.     | n.v.t.                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie 50Z08</b>    | <b>Casusregie – zwaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omschrijving              | <p>Casusregie is aan de orde bij gezinnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als sprake is van een zeer complexe situatie waarbij moet worden afgewogen of een gesloten machtiging noodzakelijk is of wanneer een gesloten machtiging moet worden ingezet.</li> <li>Als sprake is van een gezinssysteem met kenmerken die gelden voor perceel 1, namelijk hoog – risico en hoog - complexe casuïstiek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resultaat                 | De resultaten uit het perspectiefplan worden bereikt. Regievoering kan weer opgepakt worden door betrokken hulpverlening of gezin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisen aan ondersteuning   | <p>Regie voeren op gehele proces van zeer complexe jeugdhulptrajecten, waarbij sprake is van hoog-risico en hoog-complexiteit, alsook bij plaatsing in de jeugdzorg+, proces rondom Rechtbank. Regie voeren op het gezamenlijk perspectiefplan van en uitvoering van ondersteuning aan de cliënt en zijn pedagogische systeem (thuis, vrije tijd en onderwijs) – systeemgericht. Contacten onderhouden met alle betrokkenen binnen het jeugdhulptraject zodat sprake is van eenduidige informatie.</p> <p>Motivering van partijen zodat constant gewerkt wordt aan het doel. Heeft doorzettingsmacht verkregen vanuit gemeentelijke toegang. De beroepskracht krijgt intensieve begeleiding vanuit de moederorganisatie. Een gedragsdeskundige wo en wo+ opgeleide professional zijn beschikbaar voor consultatie en advies binnen de eigen organisatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan beroepskrachten | <p>Hbo+-er, (SKJ geregistreerd) die beschikt over doorzettingsvermogen en stressbestendig is. De plus kan ook verkregen zijn door werkervaring. Heeft expertise door middel van aanvullende opleiding / training op het gebied van regievoering.</p> <p>Heeft kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De sociale kaart en werking van de gemeentelijke rol in het jeugddomein.</li> <li>Het gehele sociale domein, incl. aanpalende domeinen.</li> <li>Veiligheid en kan van daaruit veiligheidsrisico's inschatten en hierop acteren.</li> <li>Richtlijnen en interventies, en geeft op basis daarvan advies over de inzet van de juiste interventies. En durft hierbij af te stappen van het geijkte aanbod.</li> </ul> <p>Heeft de volgende competenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is cultureel sensitief en daadkrachtig.</li> <li>Kan (complexe) relaties opbouwen en onderhouden, groepsgericht leiderschap op zich nemen, meervoudige partijdigheid toepassen.</li> <li>Heeft aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, organisatietalent, helicopterview.</li> </ul> |
| Eisen aan locatie         | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bijzonderheden            | <p>Uit te voeren onder procesregie van gemeente</p> <p>Uit te voeren door gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder in Zeeland die onpartijdigheid voor deze taak waarborgt.</p> <p>De casusregisseur zal de gemeente (met mandaat) vertegenwoordigen waar nodig, zoals bij de Rechtbank.</p> <p>Het gaat om intensieve inzet van minimaal 5 uur per week per casus. Indien vanuit inhoudelijke noodzaak gecombineerd met een product waar inhoudelijke regievoering ook een onderdeel van is, worden uren en taken op elkaar afgestemd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarief | * <del>Bij bezoek aan (buiten-provinciale) locaties is een reiskostenvergoeding beschikbaar: de helft van de reistijd tegen het uurtarief + €0,39 per kilometer. Dit geldt in situaties als Woonplaatsbeginsel in Zeeland ligt, maar het kind buiten de provincie feitelijk verblijft.</del> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Prestatie: | Functie-mix             | Taken medewerker             | Gemiddelde inzet per week | Locatie | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 50Z08      | wo+ 15%/wo 15%/hbo+ 70% | Zie eisen<br>beroepskrachten | 5 uur                     | n.v.t.  | n.v.t.         | n.v.t.  | Ja         | n.v.t.                            |

| Prestatie<br>49B02      | Casusregie - regulier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving            | <p>Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en omdat de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. Casusregie kan pas worden ingezet wanneer het niet lukt door de al betrokken hulpverlening (eventueel na ophoging van de beschikbare uren) om regie te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan. Het gaat hierbij meestal om die casuïstiek op de grens van vrijwillige hulpverlening naar dwangkader, waarbij veiligheid een groot punt van zorg is. De inzet van casusregie werkt op deze grens preventief.</p> <p>Er is sprake van een gezinssysteem met kenmerken die gelden voor perceel 2, namelijk meervoudig – complex, onvoorspelbaarheid en veiligheidsrisico's. De problematiek van het gezinssysteem is van grote invloed op het behalen van de jeugdhulpverleningsdoelen.</p> <p>De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Het bevat domeinoverstijgend analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/ opvoedings-/ veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en zorgtoeleiding.</p> <p>Casusregie regulier is de functie, die het proces, de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg regelt voor en met gezinnen en Jeugdhulpaanbieders. Het opstellen van rapportages met verzoek tot raadsonderzoek valt hier ook onder.</p> |
| Resultaat               | Het gezin is in staat zelf de regie te voeren, eventueel met ondersteuning vanuit het sociale netwerk en/of met ondersteuning of begeleiding van het professionele netwerk. Betrokken hulpverleners werken integraal effectief samen waardoor er geen behoefte is aan casusregie of de nog wenselijke coördinatie overgedragen kan worden naar het voorliggend veld of één van de betrokken Jeugdhulpaanbieders. Casusregie leidt tot een sluitend zorg- hulpaanbod voor het gezin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan ondersteuning | <p>Voert regie op het gezamenlijk perspectiefplan en uitvoering van ondersteuning aan de jeugdige en zijn pedagogische systeem (thuis, vrije tijd en onderwijs) – systeemgericht. Bewaakt de voortgang op de gestelde doelen. Onderhoudt contacten met alle betrokkenen binnen het jeugdhulptraject zodat sprake is van eenduidige informatie.</p> <p>Spreekt de betrokken professionals aan op inzet en lost eventuele knelpunten op. Schakelt procesregie van de gemeente in als de hulpverlening structureel vastloopt. Koppelt de voortgang van de casus periodiek terug aan de gemeente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eisen aan beroepskrachten | <p>Hbo+-er, (SKJ geregistreerd) die beschikt over doorzettingsvermogen en stressbestendig is. De plus kan ook verkregen zijn door werkervaring. Heeft expertise door middel van aanvullende opleiding / training op het gebied van regievoering.</p> <p>Heeft kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De sociale kaart en werking van de gemeentelijke rol in het jeugddomein.</li> <li>• Het gehele sociale domein, incl. aanpalende domeinen.</li> <li>• Veiligheid en kan van daaruit veiligheidsrisico's inschatten en hierop acteren.</li> <li>• Richtlijnen en interventies, en geeft op basis daarvan advies over de inzet van de juiste interventies. En durft hierbij af te stappen van het geijkte aanbod.</li> </ul> <p>Heeft de volgende competenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is bekwaam in het oplossingsgericht werken.</li> <li>• Kan (complexe) relaties opbouwen en onderhouden, groepsgericht leiderschap op zich nemen, meervoudige partijdigheid toepassen.</li> <li>• Heeft aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, organisatietalent, helicopterview.</li> </ul> <p>De beroepskracht krijgt intensieve begeleiding vanuit de moederorganisatie. Een gedragsdeskundige wo en wo+ opgeleide psycholoog zijn beschikbaar voor consultatie en advies binnen de eigen organisatie.</p> |
| Eisen aan locatie         | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijzonderheden            | Uit te voeren onder procesregie van gemeente. Uit te voeren door gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder in Zeeland die onpartijdigheid voor deze taak waarborgt. Indien vanuit inhoudelijke noodzaak gecombineerd met een product waar inhoudelijke regievoering ook een onderdeel van is, worden uren en taken op elkaar afgestemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarief                    | Zie tariefblad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Prestatie: | Functie-mix                   | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week | Locatie              | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 49B02      | wo+ 10%<br>wo 10%<br>hbo+ 80% | Zie eisen        | 2 uur                     | N.v.t. (bij toegang) | n.v.t.         | n.v.t.  | Ja         | n.v.t.                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestatie<br/>45A52</b> | <b>Kort Ambulant - collectief</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving               | Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een korte termijn nodig heeft van hulpverlening (het zgn. 5-gesprekkenmodel). Voorliggend veld voldoet net niet genoeg maar met een korte inzet kan gespecialiseerde jeugdhulp worden voorkomen. Kort ambulant wordt het meest ingezet in de Toegang van de gemeente maar kan ook een opdracht zijn aan een Jeugdhulpaanbieder. Ook kan dit ingezet worden als jeugdhulp-ondersteuning in huisartsenpraktijken. |
| Resultaat                  | Jeugdige / het systeem kan verder zonder gespecialiseerde jeugdhulp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eisen aan ondersteuning    | De ondersteuning is vooral gericht op het stimuleren van eigen kracht, er wordt gewerkt vanuit oplossingsgerichte methodiek.<br>Dit betreft een collectieve vorm, dus niet cliëntgebonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eisen aan beroepskrachten  | Hulp kan gegeven worden door een hbo-opgeleide medewerker, indien nodig kan een gedragsdeskundige wo in of buiten de organisatie geconsulteerd worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisen aan locatie          | De hulp wordt gegeven op de locatie die de Cliënt/ het systeem aanwijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bijzonderheden             | Kan ook gaan om inzet van POH-ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarief                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Prestatie: | Functie-mix       | Taken medewerker | Gemiddelde inzet per week                                   | Locatie   | Groeps-grootte | Vervoer | Reiskosten                                        | Hotelkosten<br>Voeding<br>Energie |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 45A52      | wo 20%<br>hbo 80% | Zie eisen        | 5 gesprekken in totaal<br><br>Gaaf om een collectief aanbod | Zie eisen | n.v.t.         | n.v.t.  | N.v.t. Veelal op locatie huisarts, school, o.i.d. | n.v.t.                            |