



Onderhoud begraafplaatsen 2026-2027 gemeente Groningen

Bestek: 95-2025

BESTEK EN VOORWAARDEN

Waarnaar namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen zal worden aanbesteed:

BESTEK: 95-2025

"Onderhoud begraafplaatsen 2026-2027 gemeente Groningen"

te Groningen

d.d. 21 november 2025

EUROPEES OPENBARE PROCEDURE

Gemeente Groningen
Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
afdeling Stadsingenieurs
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Opgesteld : R. de Lange

Gecontroleerd : E. Venema

Versie gebruikt standaardbestek : 1 juli 2025

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur Groningen.

02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsbeheer (Wijkonderhoud).
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend worden gemaakt.

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden zijn verspreidt over diverse begraafplaatsen in de gemeente Groningen.

- Noorderbegraafplaats;
- Zuiderbegraafplaats;
- Selwerderhof;
- Hoogkerk Nieuw;
- Hoogkerk Oud;
- Leegkerk;
- Eshof;
- Harenerhof;

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien grasveld - traditioneel beheer (machinaal & handmatig), incl. rondom obstakels
- b. Maaien grasveld - bloemrijk gras - Nectar onder het mes, incl. rondom obstakels
- c. Maaien graskanten
- d. Steken graskanten
- e. Maaien rondom bomen

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2026 en eindigt op 29 februari 2028.
De opdrachtgever heeft het recht om twee (2) keer een optiejaar te nemen (de overeenkomst met één jaar/52 weken te verlengen).
De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, twee maanden voor de hier bovengenoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst.
2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,- per kalenderdag.
3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend.
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.
4. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 09.00 - 18.00 uur, tenzij anders aangegeven in paragraaf 1 13 'Uitvoering' van dit bestek.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KORTING

De eenmalige korting is niet van toepassing op dit bestek.
Op de inschrijfstaat zal bij de korting 0,- euro moeten worden ingevuld.

08 BETTER PERFORMANCE

Algemeen

Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te

komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Klachtenregeling

Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.
2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.
3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen te ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling

Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.
2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de eindbeoordeling aan te passen.
3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet op te nemen in de gesloten database van de CROW.

09 SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting

- De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
- De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een vast bedrag van Euro 7.500,- per contractjaar exclusief BTW inzetten voor Social Return.
- De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- Boeteclausule: Indien het bedrag wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.
- Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturnmonitor.nl.
- De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.
- Mocht Opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl.
- In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de

mogelijkheden nader toegelicht.

- Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/

10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen

De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.

De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten, wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon

10.2.1:

De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave. De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:

- De overeengekomen (of gewerkte) uren
- Het tijdvak
- Het bedrag van het brutoloon in geld
- De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
- Het minimumloon (ook al verdient de medewerker meer dan dit minimumloon)
- Onkostenvergoedingen
- Vakantierechten
- Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
- NAW-gegevens werknemer
- BSN-nummer
- Gegevens van de werkgever

10.2.2:

De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.

10.2.3:

De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in 10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

10.2.4:

De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en), onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.

10.2.5:

Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV, zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie

10.3.1:

De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve

van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.

10.3.2:

De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.

10.3.3:

Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.

10.3.4:

Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en benadeling van de belastingdienst/UWV.

10.3.5:

De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.

10.3.6:

De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

10.3.7:

De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig te hebben en te controleren op echtheid.

10.3.8:

De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.

10.3.9:

De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.

10.3.10:

Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht

10.4.1:

Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.

10.4.2:

Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.4.3:

De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als

de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

10.5.1:

De ON dient alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.2:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.3:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.

10.5.4:

Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

10.6.1:

Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop aan.

10.6.2:

De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.

10.6.3:

De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.

10.6.4:

Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan legt de OG aan de ON een boete op.

Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.

Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.

Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

11 HOEEVELHEDEN

De hoeveelheid resultaatsverplichting van alle bestekposten betreft hoeveelheden voor een periode van één contractjaar.

Ieder contract jaar kan er een herijking plaatsvinden van de hoeveelheden.

De hoeveelheden die nu aangegeven staan in dit bestek zijn de hoeveelheden voor het eerste onderhoudsjaar (1 maart 2026 tot en met 28 februari 2027).

12 SEPARATE WERKZAAMHEDEN

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om separaat werkzaamheden (door derden) uit te laten voeren op specifieke locaties binnen de begraafplaatsen in de gemeente Groningen.

13 UITVOERING

Algemeen:

- Werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd per begraafplaats.
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij de entrees van de begraafplaatsen.
- De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden en de bereikbaarheid op de hoogte te stellen.
Eventuele maatregelen of uitvoeringsmethode moet bij de eenheidsprijzen zijn inbegrepen.
- Vrijkomende materialen (afkomstig van afsteken/ afsnijden graskanten en eenmalig maaien van afgestorven loof van bloembollen) verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, locatie verzameldepot op aanwijz directie.
- Op de begraafplaats dient stapvoets te worden gereden.

Begrafenis:

- Tijdens een begrafenis wordt het werk uit respect stilgelegd. In goed overleg met de begraafplaats beheerder wordt de periode van stilstand bepaald. Uitgaan van 1 uur stilstand per begrafenis, deze kosten voor stilstand moeten bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

14 INZET MATERIEEL

De gemeente Groningen zet de komende jaren stevig in op het nastreven van een schoner milieu, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit.

De gemeente is volop bezig met het verduurzamen van haar eigen wagenpark door verouderde luchtvervuilende bedrijfswagens te vervangen door bedrijfswagens die voldoen aan de strengste emissienormen en te experimenteren met elektrisch voertuigen, en GTL en Waterstof als energiebronnen. In navolging hiervan verwacht zij ook van haar contractpartners een bijdrage.

Voor de duur van het contract inclusief optiejaren geldt dat al het in te zetten materieel gebruik moet maken van minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken als brandstof. Hoger op de emissie Brandstoflijst is natuurlijk altijd toegestaan, zoals b.v. waterstof of elektrisch.

15 INZET HANDGEREEDSCHAP

Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap en de loopmaaier moeten elektrisch aangedreven zijn.

16 BEGRAAFPLAATS HAREN (ESHOF & HARENERHOLT)

Op de begraafplaatsen Eshof & Harenerholt is sprake van ondersteunend maaien (handmatig). Het ondersteunend maaierwerk geldt voor de kanten, rondom obstakels en rondom bomen.

Het machinaal maaien wordt uitgevoerd door eigen medewerkers van de begraafplaatsen in Haren.

De aannemer moet binnen 2 werkdagen starten met de gevraagde ondersteunende werkzaamheden voor de wijkpost Haren. Na aanbesteding worden de contactgegevens verstrekt.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnr's:

nr.	omschrijving	onderdeel	d.d.	wijziging
95-2025-01	Totaal overzicht begraafplaatsen		d.d. 21-11-2025	
95-2025-02a	Noorderbegraafplaats		d.d. 21-11-2025	
95-2025-02b	Noorderbegraafplaats	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-03a	Zuiderbegraafplaats		d.d. 21-11-2025	
95-2025-03b	Zuiderbegraafplaats	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-04a	Selwerderhof		d.d. 21-11-2025	
95-2025-04b	Selwerderhof	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-05a	Hoogkerk Nieuw		d.d. 21-11-2025	
95-2025-05b	Hoogkerk Nieuw	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-06a	Hoogkerk Oud		d.d. 21-11-2025	
95-2025-06b	Hoogkerk Oud	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-07a	Hoogkerk Leegkerk		d.d. 21-11-2025	
95-2025-07b	Hoogkerk Leegkerk	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-08a	Eshof		d.d. 21-11-2025	
95-2025-08b	Eshof	groenelementen	d.d. 21-11-2025	
95-2025-09a	Harenerhof		d.d. 21-11-2025	
95-2025-09b	Harenerhof	groenelementen	d.d. 21-11-2025	

Na aanbesteding kan het gis-bestand vanuit het beheerprogramma worden opgevraagd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
- Indienen én vaststellen V&G-plan;
- Indienen én vaststellen planning per begraafplaats;
- (voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie en opdrachtnemer (ieder onderhoudsseizoen);

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Inschrijvingsleidraad;
02. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);
03. Better Performance CROW
04. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
0							ALGEMEEN Binnen het werkgebied komen verschillende grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien. In te zetten materieel dient te worden afgestemd op de grondslag om insporing te voorkomen. Het maaien rondom obstakels dient in dezelfde werkgang te worden meegenomen. Na elke werkgang moeten de graven schoon worden achtergelaten (vrij van maaisel), het schoonblazen dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Schoonmaken verhardingsoppervlak als bijbehorende verplichting "Maaisel dat op de verharding van een voetpad en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen." conform Standaard, bepaling 51.22.05, lid 10. Omliggende (half)verhardingen dienen na afloop van de werkzaamheden direct te worden schoongemaakt.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1							BEGRAAFPLAATS NOORDERBEGRAAFPLAATS			
11							MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
110010	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden op de Noorderbegraafplaats, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 89,5 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.330,00	V
110020	512503						Maaien grasveld. Betreft het handmatig maaien van de grasvelden/ - stroken op de Noorderbegraafplaats, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 47 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.224,00	V
12							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
1210							<u>Maaien van graskanten</u>			
121010	512510						Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 110010 en 110020 Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken is 685m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	17.810,00	V
121020	512510						Knippen/maaieren van graskanten.	m	160.030,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1220			3					Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 110010 en 110020 Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Lengte per onderhoudsrondte langs (half)verhardingen 6.155 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen <u>Steken van graskanten</u>			
122010	512511			2		1		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 110010 en 110020 Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Lengte per onderhoudsrondte langs beplantingsvakken 685 m1. Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwys directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	685,00	V
122020	512511			1	3	1		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 110010 en 110020 Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Lengte per onderhoudsrondte langs (half)verhardingen 6.155 m1. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwys directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	6.155,00	V
1230			3					<u>Maaien rondom bomen</u>			
123010	512505					1		Bijmaaien rondom bomen.	st	416,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
		1			2		Betreft het maaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr.(s) 110010 en 110020 Situering; zie tekening 95-2025-02a en 95-2025-02b Totaal 16 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld Gerekend is met 26 beurten per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2							BEGRAAFPLAATS ZUIDERBEGRAAFPLAATS			
21							MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien niet mogelijk met een zitmaaier.			
210020	512503						Maaien grasveld. Betreft het handmatig maaien van de grasvelden/ - stroken op de Zuiderbegraafplaats, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 310 are (100%). Te rekenen met graven 248 are (80%) en maaien van 62 are (20%) Aantal percelen: zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.615,00	V
			2							
				1						
					1					
						4				
22							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
2210							<u>Maaien van graskanten</u>			
221010	512510						Knippen/maaien van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 210020 Situering; zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 310 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	8.060,00	V
			1							
				2						
					1					
221020	512510						Knippen/maaien van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 210020 Situering; zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 2.770 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	72.020,00	V
			3							
				2						
					1					
						2				
2220							<u>Steken van graskanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 210020 Situering; zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 310 m1. Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. 1 Langs beplantingsvakken 3 Afsteken of afsnijden 1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	310,00	V
222020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 210020 Situering; zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 2.770 m1 3 Langs verharding 3 Afsteken of afsnijden 1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	2.770,00	V
2230								<u>Maaien rondom bomen</u>			
223010	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft het maaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr. 210020 Situering; zie tekening 95-2025-03a en 95-2025-03b Totaal 47 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. 1 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. 2 Bomen in grasveld Gerekend is met 26 beurten per jaar	st	1.222,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3							BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF			
31							MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
3110							<u>Recreatief grasveld</u>			
311010	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden op de begraafplaats Selwerderhof, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 528,5 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.740,00	V
311020	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden met een talud op de begraafplaats Selwerderhof, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 32,1 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	835,00	V
311030	512503						Maaien grasveld. Betreft het handmatig maaien van de grasvelden/ - stroken op de begraafplaats Selwerderhof, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 75,2 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.955,00	V
311040	512503						Maaien grasveld.	are	66,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311050	512503		2					Betreft het handmatig maaien van de grasvelden/ - stroken met een talud op de begraafplaats Selwerderhof, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 2,5 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	12,50	V
311060	512503		2					Maaien grasveld. Betreft het eenmalig maaien van de grasvelden met afgestorven loof van bloembollen na de bloei, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 12,5 are (100%). Uitvoeringsperiode: begin juni (eenmalig) Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 311070	are	200,00	V
311070	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het maaisel van grasvelden met loof van bloembollen na de eerste maaironde, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 311050 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Selwerderhof. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	are	12,60	V
3120								<u>Nectar onder het maaimes</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312010	512503							Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden met Nectar onder het maaimes op de begraafplaats Selwerderhof, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Areaal aangeduid - Nectar onder het maaimes 68,8 are - Grasveld extensief 42,6 are Totaal opp. betreft 111,4 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Nectar onder het maaimes Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	668,40	V
		2									
			1								
				1							
					4						
						1					
312020	512503							Maaien grasveld. Betreft het eenmalig maaien van de grasvelden met afgestorven loof van bloembollen na de bloei, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 20,5 are (100%). Uitvoeringsperiode: begin juni (eenmalig) Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Nectar onder het maaimes Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 312040	are	20,50	V
		2									
			1								
				1							
					4						
						9					
312030	512503							Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden met Nectar onder het maaimes, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 20,5 are (100%) Aantal percelen: zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Nectar onder het maaimes Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	82,00	V
		2									
			1								
				1							
					4						
						1					
312040	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het maaisel van grasvelden met loof van bloembollen na de eerste maaironde, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 311020 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	20,50	V
		2									
			1								
				1							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5 6				
32						1	Gerekend is met 1 beurt(en)			
3210						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever			
							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
							<u>Maaien van graskanten</u>			
321010	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 311010 t/m 311040 Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 1.595 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaïwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken	m	41.470,00	V
		1					Maaïen			
			2				Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
					1		2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
321020	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 311010 t/m 311040 Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 14.365 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaïwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding	m	373.490,00	V
		3					Maaïen			
			2				Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
					1		2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
321030	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 311060 Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 30 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaïwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken	m	480,00	V
		1					Maaïen			
			2				Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
					1		2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
321040	512510						Knippen/maaïen van graskanten.	m	4.640,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321050	512510		3					Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 311060 Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsrondte langs (half)verhardingen 290 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	1.980,00	V
			2		1			Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaieren van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 312010 en 312030 Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsrondte langs beplantingsvakken 330 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
321060	512510		1					Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaieren van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 312010 en 312030 Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsrondte langs (half)verhardingen 2.970 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	17.820,00	V
			2		1			Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 311010 t/m 311040, 311060, 312010 en 312030. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsrondte langs beplantingsvakken 1.960 m1. Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode			
3220			3					<u>Steken van graskanten</u>			
322010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 311010 t/m 311040, 311060, 312010 en 312030. Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b Lengte per onderhoudsrondte langs beplantingsvakken 1.960 m1. Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode	m	1.960,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322020	512511						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijfs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
								Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	17.615,00	V
								Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen			
								Grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 311010 t/m 311040, 311060, 312010 en 312030.			
								Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b			
								Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 17.615 m1.			
			3					Langs verharding			
			3					Afsteken of afsnijden			
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode			
3230							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijfs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
								<u>Maaaien rondom bomen</u>			
323010	512505							Bijmaaaien rondom bomen.	st	17.550,00	V
								Betreft het maaaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden.			
								Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr.(s) 311010 t/m 311040			
								Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b			
								Totaal 675 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats.			
								Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde.			
								Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.			
			1					Bomen in grasveld			
				2				Gerekend is met 26 beurten per jaar			
323020	512505							Bijmaaaien rondom bomen.	st	288,00	V
								Betreft het maaaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden.			
								Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr. 311060			
								Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b			
								Totaal 18 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats.			
								Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde.			
								Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.			
			1					Bomen in grasveld			
				2				Gerekend is met 16 beurten per jaar			
323030	512505							Bijmaaaien rondom bomen.	st	12,00	V
								Betreft het maaaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden.			
								Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr.(s) 312010 en 312030			
								Situering; zie tekening 95-2025-04a en 95-2025-04b			
								Totaal 2 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats.			
								Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde.			
								Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.			
			1					Bomen in grasveld			
				2				Gerekend is met 6 beurten per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							BEGRAAFPLAATS HOOGKERK NIEUW			
41							MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
410010	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden op de begraafplaats Hoogkerk Nieuw, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 51,4 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.336,00	V
410020	512503						Maaien grasveld. Betreft het handmatig maaien van de grasvelden/ - stroken op de begraafplaats Hoogkerk Nieuw, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 28,2 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 26 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	733,00	V
410030	512503						Maaien grasveld. Betreft het eenmalig maaien van de grasvelden met afgestorven loof van bloembollen na de bloei, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 0,75 are (100%). Uitvoeringsperiode: begin juni (eenmalig) Aantal percelen: zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 410050	are	0,75	V
410040	512503						Maaien grasveld.	are	12,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
410050	512508		2					Betreft het machinaal maaien van de grasvelden met bloembollen, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 0,75 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Nectar onder het maaimes Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
			1		1		4	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het maaisel van grasvelden met loof van bloembollen na de eerste maaironde, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 410030 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever	are	0,75	V
42								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
4210								<u>Maaien van graskanten</u>			
421010	512510							Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 410010 en 410020 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Lengte per onderhoudsrondte langs beplantingsvakken 400 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	10.400,00	V
			1				2	Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 410010 en 410020 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Lengte per onderhoudsrondte langs (half)verhardingen 3.580 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien	m	93.080,00	V
421020	512510										
			3								
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421030	512510					1		Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
						2		Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
421030	512510							Knippen/maaïen van graskanten.	m	80,00	V
								Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 410040 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 5 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven.			
421040	512510					1		Langs beplantingsvakken			
						2		Maaïen			
421040	512510					1		Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
						2		Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
421040	512510							Knippen/maaïen van graskanten.	m	560,00	V
								Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 410040 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Oppervlak per onderhoudsronde, totaal 0,80 are Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 35 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven.			
4220	512511					3		Langs verharding			
						2		Maaïen			
4220	512511					1		Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
						2		Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
4220								<u>Steken van graskanten</u>			
422010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	400,00	V
								Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 410010, 410020 en 410040 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 400 m1. Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen.			
422010	512511					1		Langs beplantingsvakken			
						3		Afsteken of afsnijden			
422020	512511					1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijds directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
422020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.620,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
4230			3				Betreft het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 410010, 410020 en 410040 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 3.620 m1. Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een verzameldepot op de begraafplaats, op aanwijs directie. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.			
423010	512505			3		1	<u>Maaien rondom bomen</u> Bijmaaien rondom bomen. Betreft het maaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr.(s) 410010 en 410020 Situering; zie tekening 95-2025-05a en 95-2025-05b Totaal 34 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld Gerekend is met 26 beurten per jaar	st	884,00	V
			1			2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5							BEGRAAFPLAATS HOOGKERK OUD			
51							MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
510010	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden op de begraafplaats Hoogkerk Oud, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 30,4 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	486,40	V
510020	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden met een talud op de begraafplaats Hoogkerk Oud, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 2,15 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 16 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	34,40	V
52							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
5210							<u>Maaien van graskanten</u>			
521010	512510						Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 510010 en 510020 Situering; zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 165 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	1.320,00	V
521020	512510						Knippen/maaieren van graskanten.	m	11.720,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
5230			3				Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr.(s) 510010 en 510020 Situering; zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 1.465 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen			
523010	512505				1		<u>Maaien rondom bomen</u> Bijmaaieren rondom bomen. Betreft het maaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr.(s) 510010 en 510020 Situering; zie tekening 95-2025-06a en 95-2025-06b Totaal 35 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld 2 Gerekend is met 8 beurten per jaar	st	280,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
6							BEGRAAFPLAATS HOOGKERK LEEGKERK			
61							MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
610010	512503						Maaien grasveld. Betreft het machinaal maaien van de grasvelden op de begraafplaats Hoogkerk Leegkerk, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 95-2025-07a en 95-2025-07b Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de beschikbare breedtes, aanwezige bomen, graven en overige obstakels. Totaal opp. betreft 20,25 are (100%). Aantal percelen: zie tekening 95-2025-07a en 95-2025-07b Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	324,00	V
62							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
6210							<u>Maaien van graskanten</u>			
621010	512510						Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 610010 Situering; zie tekening 95-2025-07a en 95-2025-07b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken (100 m1). Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	800,00	V
621020	512510						Knippen/maaieren van graskanten. Betreft het maaien van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen. Langs grasvelden/ -stroken volgens bestekspostnr. 610010 Situering; zie tekening 95-2025-07a en 95-2025-07b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 910 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaien Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	7.280,00	V
6230							<u>Maaien rondom bomen</u>			
623010	512505						Bijmaaieren rondom bomen.	st	224,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
		1			2		Betreft het maaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Bomen op grasvelden/ -stroken van bestekspostnr. 610010 Situering; zie tekening 95-2025-07a en 95-2025-07b Totaal 28 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld Gerekend is met 8 beurten per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
7							BEGRAAFPLAATS ESHOF EN HARENERHOF Betreft: Ondersteunend maaien (handmatig)			
							De aannemer moet binnen 2 werkdagen starten met de gevraagde ondersteunende werkzaamheden voor de wijkpost Haren.			
							Aannemer dient rekening te houden met het gelijktijdig uitvoeren van de ondersteunende werkzaamheden op de begraafplaatsen Eshof en Harenerhof.			
72							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ESHOF			
7210							<u>Maaien van graskanten</u>			
721010	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 95-2025-08a en 95-2025-08b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 250 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaïwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	6.500,00	V
721020	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen Situering; zie tekening 95-2025-08a en 95-2025-08b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 2.240 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaïwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	58.240,00	V
7230							<u>Maaïen rondom bomen</u>			
723010	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het maaïen van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 95-2025-08a en 95-2025-08b Totaal 146 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats waar maaïwerkzaamheden plaatsvinden. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld Gerekend is met 26 beurten per jaar	st	3.796,00	V
73							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HARENERHOF			
7310							<u>Maaïen van graskanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING		
731010	512510		1	2		1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 95-2025-09a en 95-2025-09b Lengte per onderhoudsronde langs beplantingsvakken 375 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	9.750,00	V	
731020	512510		3	2		1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft het maaïen van gras en kruidachtigen langs (half) verhardingen Situering; zie tekening 95-2025-09a en 95-2025-09b Lengte per onderhoudsronde langs (half)verhardingen 3.375 m1. Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkzaamheden. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloemen gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	87.750,00	V	
7330							<u>Maaïen rondom bomen</u>				
733010	512505		1	2			Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het maaïen van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 95-2025-09a en 95-2025-09b Totaal 120 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats waar maaiwerkzaamheden plaatsvinden. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld Gerekend is met 26 beurten per jaar	st	3.120,00	V	
733020	512505		1	2			Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het maaïen van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 95-2025-09a en 95-2025-09b Totaal 121 bomen, verspreid over de gehele begraafplaats. Uitvoering in het groeiseizoen gelijktijdig of direct aansluitend op de maaironde. Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen. Bomen in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar	st	726,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8							DIVERSEN			
81							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN Schoonmaken verhardingsoppervlak als bijbehorende verplichting "Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen."conform Standaard, bepaling 51.22.05, lid 10 Het schoonblazen van de graven, na bijmaaien, dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
82							BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE De in te zetten uren, volgens bestekspostnr. 820010 t/m 820020, gelden vanaf de werklocatie. Reistijd/ transport om op de werklocaties te komen, dient bij de prijs per uur te zijn inbegrepen.			
820010	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: inzetten van een tuinbouwtractor met weidesleep Tuinbouwtractor voorzien van gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 15 kW Hulpvoorzieningen: voorzien van weidesleep Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
			1							
				1						
					1					
820020	100599						Inzetten ploeg (2 man) met elektrische bus, elektrische kantensteker, bladblazer en handgereedschap. Betreft: inzetten van een ploeg (2 man) met elektrische bus incl. elektrische kantensteker, bladblazer en handgereedschap. In te zetten personeel dient ten minste in het bezit te zijn van niveau 2 vakman hovenier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
86							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN - VERKEER			
860010	620499						Toepassen kleine verkeersmaatregelen Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden voor de duur van 1 groeiseizoen Te rekenen met de drie actieve begraafplaatssen: - Selwerderhof - Eshof - Harenerhof Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het eind van een werkdag op- en afdraaien. Te denken valt aan verkeerskegels en schikhekken. Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties. Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze uitvoeringswerkzaamheden.	EUR		N
87							ENGINEERING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
870010	102399							Houden startoverleg. Betreft: het houden/ bijwonen van een startoverleg na gunning van het werk en bij de start van ieder onderhoudsjaar. Hier dienen de aannemer, de specialistisch medewerker wijkonderhoud stadsbeheer en de directievoerder stadsbeheer gemeente Groningen aanwezig te zijn. De directievoerder stadsbeheer dient dit startoverleg te organiseren en een locatie te regelen in de directe nabijheid van het werk. Verslaglegging incl. bouwvergaderingen worden georganiseerd en vastgelegd door de directievoerder van stadsbeheer op dit bestek Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
9							STAARTPOSTEN			
91							EENMALIGE KOSTEN			
9100							<u>Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur</u>			
910030	102399						Invullen weekrapporten Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de aannemer weekrapporten op	EUR		N
910110	102399						V&G coördinatie. De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk) Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 07 De "Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025" d.d. 02 juni 2025 is van toepassing. De gedragscode is gratis te downloaden via:
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02 en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04 gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)
- 07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotale (zie art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.
- 08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren, mogen zijn verwerkt."
- 09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotale. Ook van deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het werk.
- 14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het subtotale in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotale [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende post[en] van de ontleding van de inschrijvingsom". Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.
- 15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020. Laatstbedoelde beoordeling zal plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.
- 16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijken geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen). Mocht de kostenonderbouwing wel blijken geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het

HFD PAR ART LID

vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component (en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken in het maai seizoen door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".
- 09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK**01 03 06 MEER EN MINDER WERK**

- 01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Eventuele engineeringkosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 07 VEREKENING LOON- EN PRIJSTSTIJGINGEN**

- 01 Artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 02 De afgegeven prijzen zijn vast van 1 maart 2026 tot en met 28 februari 2027. De prijzen kunnen vervolgens jaarlijks, voor het eerst op 1 maart 2027 geïndexeerd worden.

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Dienstenprijsindex (DPI) – Commerciële dienstverlening en transport - index 2021=100 - CPA 813 Landschapsverzorging volgens onderstaande rekenmethode:

$$\text{indexcijfer nieuw} - \text{indexcijfer oud}^{**} / \text{indexcijfer oud}^{*} \times 100\%$$

* Indexcijfer nieuw = prijsindexcijfer 1^e kwartaal 2028,

** Indexcijfer oud = prijsindexcijfer 1^e kwartaal 2027,

Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie digitaal indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het bovenstaande.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.
- 06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
- 02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een "bijdrage Fonds Fysieke leefomgeving" als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN**

- 01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken:
- Internet: www.kadaster.nl
- Telefoon: 0800-0800.
- 02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:

038-8518530	Enexis
050-3182311	Waterbedrijf Groningen
038-4994911	KPN Telecom

HFD PAR ART LID

0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SB
14 050 OVL (Gemeente Groningen SB)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 BOUWHINDER**

- 01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels Bouwhinder van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html>

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbepreking melding worden gemaakt.

Werkzaamheden:

- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.
- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen, groenvoorzieningen (snoeiwerkzaamheden en blad ruimen) door Teams Groen van Stadsbeheer e.d.
- Ruimen graven

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde werkzaamheden.

- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting.
Een en ander wordt in het betreffende maaiseizoen (kalenderjaar) niet verrekend.

De directie bepaalt in hoeverre de werkzaamheden ontoelaatbaar worden geacht.

- 03 De coördinatie van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN**

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

HFD PAR ART LID

- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
 - fasering;
 - te gebruiken materieel;
 - personele bezetting;
 - plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

01 15 GARANTIE**01 15 03 BEMIDDELING**

- 07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en directiekosten.

De verzekerde partijen zijn:

- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen aansprakelijk is.

- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende dekking bieden:

- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).
- b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).
- c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- d. eigendommen directie en personeel.
- e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door de verzekeringnemer.
- f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.
- b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud

HFD PAR ART LID

van deze polis bekend te zijn.

De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het afwickelen van schade.

De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.
- 07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.
- 08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN
- 09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.
- 02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.
- 03 Snoeiwerk en herstelwerk van beschadiging aan bomen en boomwortels wordt door (werknemers van) de gemeente Groningen uitgevoerd, op kosten van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 25 VAKOPLEIDING

HFD PAR ART LID

01 25 01 VAKOPLEIDING

- 01 Alle werkzaamheden die betrekking hebben op het groenonderhoud dienen uitgevoerd te zijn door:
- een Groenkeur gecertificeerde aannemer.
<https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/>

Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van:

- een geldig certificaat "B-VCA"
- een geldig certificaat "Wet Natuurbescherming Niveau 1 bestendig beheer"
- een geldig certificaat "Veilig werken langs de weg"

De certificaten dienen getoond te worden op het eerste verzoek van de opdrachtgever.

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN**01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

- 01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de tussenkomsst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING**01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 Er moet respect zijn voor de omgeving waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 11 EISEN VERVOER

- 01 Onder vervoer op het werk wordt in deze paragraaf mede begrepen het rijden en het rijdend werken met gemotoriseerde en gemechaniseerde onderhoudswerktuigen als auto 's, tractoren, maaimotoren e.d. op de openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkpaden en te onderhouden objecten.
- 02 Voor vervoer op trottoir, plantsoenpaden, grasvelden en andere plantsoendelen geldt:
- de aannemer verplicht zich te werken met tractie geen schade te veroorzaken aan de infrastructuur;
 - op van regen verzadigde grasvelden mag niet worden gereden, indien daardoor gevaar voor sporen of structuurbederf zou ontstaan.
 - schade, welke door nalatigheid van de aannemer aan trottoirs wordt toegebracht, zal door de directie voor rekening van de aannemer worden hersteld.

51 02 12 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- 01 Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap en de loopmaaiers moeten elektrisch aangedreven zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 03 07 INVASIEVE EXOTEN**

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, (Japanse duizendknoop, reuzenbereklaauw, grote waternavel en reuzenbalsemien) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

HFD PAR ART LID

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 MAAIEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN EN OBSTAKELS**

- 06 In aanvulling op artikel 51.22.04 lid 03 van de Standaard geldt, dat de aannemer ten minste 0,10m uit de stam van een boom dient te blijven.

51 22 05 MAAIEN

- 03 De aannemer dient er voor te zorgen dat het door hem in te zetten materieel vrij is van de aanwezigheid van materiaal van exoten/invasieve soorten voordat het op terreinen van de opdrachtgever ingezet wordt.

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING**

- 01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken. In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden opgeslagen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 14 01 KORTINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 95-2025

Onderhoud begraafplaatsen 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	BEGRAAFPLAATS NOORDERBEGRAAFPLAATS				
11	MAAIEN GRASVELDEN				
110010	Maaien grasveld (machinaal) - vlak (26x).	are	2.330,00	V	
110020	Maaien grasveld (handmatig) - vlak (26x).	are	1.224,00	V	
12	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1210	<u>Maaien van graskanten</u>				
121010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (26x).	m	17.810,00	V	
121020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (26x).	m	160.030,00	V	
1220	<u>Steken van graskanten</u>				
122010	Afsteken van graskanten langs beplantingsvakken (1x).	m	685,00	V	
122020	Afsteken van graskanten langs (half)verharding (1x).	m	6.155,00	V	
1230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
123010	Maaien rondom bomen - 26x per jaar	st	416,00	V	
2	BEGRAAFPLAATS ZUIDERBEGRAAFPLAATS				
21	MAAIEN GRASVELDEN				
210020	Maaien grasveld (handmatig) - vlak (26x).	are	1.615,00	V	
22	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2210	<u>Maaien van graskanten</u>				
221010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (26x).	m	8.060,00	V	
221020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (26x).	m	72.020,00	V	
2220	<u>Steken van graskanten</u>				
222010	Afsteken van graskanten langs beplantingsvakken (1x).	m	310,00	V	
222020	Afsteken van graskanten langs (half)verharding (1x).	m	2.770,00	V	
2230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
223010	Maaien rondom bomen - 26x per jaar	st	1.222,00	V	
3	BEGRAAFPLAATS SELWERDERHOF				
31	MAAIEN GRASVELDEN				
3110	<u>Recreatief grasveld</u>				
311010	Maaien grasveld (machinaal) - vlak (26x).	are	13.740,00	V	
311020	Maaien grasveld (machinaal) - talud (26x).	are	835,00	V	
311030	Maaien grasveld (handmatig) - vlak (26x).	are	1.955,00	V	
311040	Maaien grasveld (handmatig) - talud (26x).	are	66,00	V	
311050	Maaien grasveld, eenmalig afgestorven loof van bloembollen (1x).	are	12,50	V	
311060	Maaien grasveld met bloembollen (16x).	are	200,00	V	
311070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	12,60	V	
3120	<u>Nectar onder het maaimes</u>				
312010	Maaien grasveld - Nectar onder het maaimes & gras extensief (6x).	are	668,40	V	
312020	Maaien grasveld, eenmalig afgestorven loof van bloembollen - Nectar onder het maaimes (1x).	are	20,50	V	
312030	Maaien grasveld met bloembollen (4x).	are	82,00	V	
312040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	20,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3210	<u>Maaien van graskanten</u>				
321010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (26x).	m	41.470,00	V	
321020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (26x).	m	373.490,00	V	
321030	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (16x).	m	480,00	V	
321040	Maaien van graskanten langs (half)verharding (16x).	m	4.640,00	V	
321050	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (6x).	m	1.980,00	V	
321060	Maaien van graskanten langs (half)verharding (6x).	m	17.820,00	V	
3220	<u>Steken van graskanten</u>				
322010	Afsteken van graskanten langs beplantingsvakken (1x).	m	1.960,00	V	
322020	Afsteken van graskanten langs (half)verharding (1x).	m	17.615,00	V	
3230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
323010	Maaien rondom bomen - 26x per jaar	st	17.550,00	V	
323020	Maaien rondom bomen - 16x per jaar	st	288,00	V	
323030	Maaien rondom bomen - 6x per jaar	st	12,00	V	
4	BEGRAAFPLAATS HOOGKERK NIEUW				
41	MAAIEN GRASVELDEN				
410010	Maaien grasveld (machinaal) - vlak (26x).	are	1.336,00	V	
410020	Maaien grasveld (handmatig) - vlak (26x).	are	733,00	V	
410030	Maaien grasveld, eenmalig afgestorven loof van bloembollen (1x).	are	0,75	V	
410040	Maaien grasveld met bloembollen (16x).	are	12,00	V	
410050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	0,75	V	
42	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
4210	<u>Maaien van graskanten</u>				
421010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (26x).	m	10.400,00	V	
421020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (26x).	m	93.080,00	V	
421030	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (16x).	m	80,00	V	
421040	Maaien van graskanten langs (half)verharding (16x).	m	560,00	V	
4220	<u>Steken van graskanten</u>				
422010	Afsteken van graskanten langs beplantingsvakken (1x).	m	400,00	V	
422020	Afsteken van graskanten langs (half)verharding (1x).	m	3.620,00	V	
4230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
423010	Maaien rondom bomen - 26x per jaar	st	884,00	V	
5	BEGRAAFPLAATS HOOGKERK OUD				
51	MAAIEN GRASVELDEN				
510010	Maaien grasveld (machinaal) - vlak (16x).	are	486,40	V	
510020	Maaien grasveld (machinaal) - talud (16x).	are	34,40	V	
52	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
5210	<u>Maaien van graskanten</u>				
521010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (8x).	m	1.320,00	V	
521020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (8x).	m	11.720,00	V	
5230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
523010	Maaien rondom bomen - 8x per jaar	st	280,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	BEGRAAFPLAATS HOOGKERK LEEGKERK				
61	MAAIEN GRASVELDEN				
610010	Maaien grasveld (machinaal) - vlak (16x).	are	324,00	V	
62	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
6210	<u>Maaien van graskanten</u>				
621010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (8x).	m	800,00	V	
621020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (8x).	m	7.280,00	V	
6230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
623010	Maaien rondom bomen - 8x per jaar	st	224,00	V	
7	BEGRAAFPLAATS ESHOF EN HARENERHOF				
72	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ESHOF				
7210	<u>Maaien van graskanten</u>				
721010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (26x).	m	6.500,00	V	
721020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (26x).	m	58.240,00	V	
7230	<u>Maaien rondom bomen</u>				
723010	Maaien rondom bomen - 26x per jaar	st	3.796,00	V	
73	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HARENERHOF				
7310	<u>Maaien van graskanten</u>				
731010	Maaien van graskanten langs beplantingsvakken (26x).	m	9.750,00	V	
731020	Maaien van graskanten langs (half)verharding (26x).	m	87.750,00	V	
7330	<u>Maaien rondom bomen</u>				
733010	Maaien rondom bomen - 26x per jaar	st	3.120,00	V	
733020	Maaien rondom bomen - 6x per jaar	st	726,00	V	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820010	Inzetten tractor met weidesleep	uur	16,00	V	
820020	Inzetten ploeg (2 man) met elektrische bus, elektrische kantensteker, bladblazer en handgereedschap.	uur	16,00	V	
86	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN - VERKEER				
860010	Toepassen kleine verkeersmaatregelen	EUR		N	
87	ENGINEERING				
870010	Houden startoverleg.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
9100	<u>Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur</u>				
910030	Invullen weekrapporten	EUR		N	
910110	V&G coördinatie.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				