

Bijlage Productspecificatie sanitaire artikelen

De door de dienstverlener te leveren dispensers en artikelen voldoen minimaal aan de volgende ergonomische en esthetische aspecten. De dispensers en artikelen:

- zonder batterij;
- zijn universeel. Onder universeel wordt verstaan “vergelijkbare uiterlijke uitstraling/ uiterlijk vertoon” (met uitzondering van Gemeenlandshuis Leiden Monumentaal pand);
- zijn makkelijk bedienbaar en navulbaar;
- worden op dezelfde hoogten geplaatst;
- worden zo geplaatst dat voldoende beweeg-, werk- en schoonmaakruimte overblijft;
- zijn makkelijk te reinigen;
- zijn gebruiksvriendelijk, hierbij zijn hygiëne, veiligheid en betrouwbaarheid de kernbegrippen;
- zijn zuinig in dosering;
- zijn van hoogwaardige, slagvaste, duurzame, corrosievrije, brandvrije of brandvertragende materialen vervaardigd, hebben een lange levensduur en zijn molestbestendig;
- hebben een minimale storingsgevoeligheid;
- zijn uitgevoerd met een voorraadvenster of –indicator (m.u.v. luchtverfrissers);
- worden bevestigd in de voeg van de tegels (al bestaande schroefgaten welke niet worden gebruikt worden netjes door de dienstverlener afgedicht);
- beschermen de producten tegen stof, vocht en bacteriën;
- zijn goed afsluitbaar en niet te openen door de gebruiker.

Als gedurende de contractperiode zich wijzigen in de productlijn voordoen, wordt er een alternatief geleverd die minimaal voldoet aan bovenstaande specificaties;

Alle vullingen voor de houders dienen duurzaam, anti-allergie, gerecycled te zijn en zijn te recyclen. Toilet papier is gemaakt van duurzaam materiaal, zoals biobased of primaire grondstoffen die een lage CO₂uitstoot hebben.

1. Sanitair; Handdoekautomaat (papieren rollen)

- Een systeem waardoor het gebruikte deel van de handdoek wordt vervangen door een schoon deel van de handdoek.
- Een afremmechanisme/blokkering wanneer de gebruiker aan de handdoekrol trekt voor het normaliseren/minimaliseren van het verbruik
- Eenvoudig te bevoorraden
- Zonder batterijen of stroom

2. Koffiepantry/ kantine; Handdoekjesdispenser – vouw (papier)

- Minimaal 300 stuks inhoud te plaatsen
- Normaliseren/ minimaliseren van het verbruik

3. Zeepdispenser

- Geschikt voor Foam zeep systeem
- Lekkageproblemen uitgesloten – Anti-drup
- Zonder sensor/ zonder batterij
- Vulling minimaal 300 ml in de houder
- Eenvoudig te bevoorraden

4. Handzeep

- Foam
- PH-neutraal en 100% biologisch afbreekbaar
- Licht geparfumeerd
- Anti allergen

5. Luchtverfrisser dispenser – aan de muur - navulbaar

- Milieuvriendelijke geur verwijderende bollen/ “pods”
- Lekkageproblemen uitgesloten
- Geluidsarm
- De luchtverfrisser(navulling) is beschikbaar in minimaal vier verschillende geuren, die worden gewisseld om ‘geurwenning’ te voorkomen

- Er wordt geen gebruik gemaakt van drijfgas
- De luchtverfrisser gaat minimaal 6 weken mee

6. Toiletrol dispenser;

- De houder heeft een capaciteit van minimaal twee rollen, waarvan één voor direct gebruik en één reserverol. Bij gebruik is slecht één rol direct toegankelijk
- Blokkeersysteem voor 2e rol als eerste nog vol is
- Geschikt voor universeel toiletpapier (geen doprollen)

7. Toiletpapier

- 2-laags (natuurlijk) wit tissue
- Het papier is chloorvrij geproduceerd
- Het papier is geproduceerd uit 100% gerecycled materiaal of biobased
- Lengte per rol minimaal 100 meter
- Lengte per vel minimaal 12 cm
- Het papier is oplosbaar (flushable)
- Tijdens het uitnemen van het papier uit de toiletrolhouder en bij gebruik mag het papier niet scheuren
- Rolloos → geen karton/plastic rest na opgebruiken van toiletrol
- Zo laag mogelijke co2 uitstoot voor de toiletrolen.
- Heeft een EU-ecolabel

8. Dameshygiëne container

- Inhoud niet zichtbaar bij gebruik en goed afsluitbaar
- Geschikt voor bevestiging aan de wand - Zweven boven de grond, niet op grond.
- Geurvrij en bacterie dodend
- Kan 'non touch' geopend worden (elektronisch of voetpedaal) - Sensor
- Wisselfrequentie conform calculatiemodel
- Extra wisselingen of een andere wisselfrequentie behoort lopende het contract tot de Mogelijkheden
- Minimale inhoud 15 liter

9. Toiletblreiniger dispenser

- Geschikt voor reinigende en ontsmettende vloeistof
- Aan de muur
- Makkelijk navulbaar
- Zonder batterij
- lekvrij

10. Toiletborstel met houder

- Volledig gesloten (borstel uit het zicht)
- Demontabel lekbakje
- Losse onderdelen separaat vervangbaar
- Inclusief periodieke vervanging van de borstel wanneer deze niet meer representatief is of niet meer functioneert (versleten) – Minimaal 2 keer per jaar borstel vervangen. Borstelkop alleen vervangen mag ook.
- Zweven boven de grond, niet op grond.

11. Toiletblreiniger in toilet

- Reinigend en ontsmettend
- PH-neutraal - geurloos
- Reiniger is geschikt voor gebruik met toiletpapier

Afvalbak voorruimte Toilet;

- Afneembare bovenkant
- Open bovenkant voor weggoaien
- bevestiging aan de wand
- Minimaal 30 liter
- Losse onderdelen separaat vervangbaar
- Zak moet eenvoudig wisselbaar zijn
- Doorzichtige zak – Later te bepalen wat voor zak

12. Buitenlocaties kleine afvalbak in toilet

- Minimaal 20 liter max 30ltr
- Bevestiging aan de wand
- Dichte afvalbak, contactloos openen
- Wekelijks legen

13. Dames hygiëne zakjes houder

- Eenvoudig te bevoorraden
- Milieuvriendelijke producten
- Bevestiging aan de wand