

Behoort bij: TI25059.P2

RAW-raamovereenkomst baggeren Noorderzijlvest - perceel 2 hydraulisch

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERK VAN ALGEMENE AARD				
100	VASTSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
100010	Opstellen van een deelopdracht < € 50.000	keer	1,00	F	
100020	Opstellen van een deelopdracht € 50.000 - € 150.000	keer	1,00	F	
100030	Opstellen van een deelopdracht > € 150.000	keer	1,00	F	
101	VOOROPNAME				
1011	<u>Vastleggen bestaande situatie</u>				
101110	Vastleggen bestaande situatie < 2,5 km	keer	1,00	F	
101120	Vastleggen bestaande situatie 2,5 - 5 km	keer	1,00	F	
101130	Vastleggen bestaande situatie 5 - 10 km	keer	1,00	F	
101140	Vastleggen bestaande situatie > 10 km	keer	1,00	F	
1012	<u>Inventariseren exoten</u>				
101210	Inventariseren en registreren flora < 100 m2	keer	1,00	F	
101220	Inventariseren en registreren flora 100 - 250 m2	keer	1,00	F	
101230	Inventariseren en registreren flora > 250 m2	keer	1,00	F	
102	PLANNEN EN AANVRAGEN VERGUNNINGEN				
1021	<u>V&G plan uitvoeringsfase</u>				
102110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	keer	1,00	F	
1022	<u>Werkplan en planning</u>				
102210	Opstellen werkplan en planning < 5 km	keer	1,00	F	
102220	Opstellen werkplan en planning > 5 km	keer	1,00	F	
1023	<u>Verkeersplan</u>				
102310	Opstellen verkeersplan < 5 km	keer	1,00	F	
102320	Opstellen verkeersplan > 5 km	keer	1,00	F	
1024	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
102410	Opstellen plan vrijkomende materialen	keer	1,00	F	
1025	<u>Vergunningen</u>				
102510	Indienen melding baggerwerkzaamheden	keer	1,00	F	
102520	Opstellen PvA ten behoeve van melding baggerwerkzaamheden	keer	1,00	F	
102530	Melding bij waterschap	keer	1,00	F	
1026	<u>Plan inzet van materieel/ duurzaamheid</u>				
102610	Opstellen duurzaamheidsplan	keer	1,00	F	
1027	<u>Vaarwegmanagementplan</u>				
102710	Opstellen vaarwegmanagementplan	keer	1,00	F	
1028	<u>Ecologisch werkprotocol</u>				
102810	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	F	
103	AAN- EN AFVOER MATERIEEL				
103010	Aan- en afvoeren hydraulisch baggermaterieel	keer	1,00	F	
104	WERKTERREIN				
104010	Inrichten werkterrein.	keer	1,00	F	
104020	Opruimen werkterrein.	keer	1,00	F	
105	RIJPLATEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1051	<u>Stalen rijplaten</u>				
105110	Aanbrengen stalen rijplatenbaan < 50 m	m	50,00	F	
105120	Aanbrengen stalen rijplatenbaan 50 - 100 m	m	75,00	F	
105130	Aanbrengen stalen rijplatenbaan 100 - 250 m	m	200,00	F	
1052	<u>Verplaatsen stalen rijplatenbaan in straal van 500 m</u>				
105210	Verplaatsen rijplatenbaan < 50 m	keer	1,00	F	
105220	Verplaatsen rijplatenbaan > 50 < 100 m	keer	1,00	F	
105230	Verplaatsen rijplatenbaan > 100 < 250 m	keer	1,00	F	
1053	<u>Instandhouden stalen rijplatenbaan</u>				
105310	In stand houden stalen rijplatenbaan < 50 m	m*d	500,00	F	
105320	In stand houden stalen rijplatenbaan > 50 < 100 m	m*d	750,00	F	
105330	In stand houden stalen rijplatenbaan > 100 < 250 m	m*d	2.000,00	F	
1054	<u>Verwijderen stalen rijplatenbaan</u>				
105410	Verwijderen stalen rijplatenbaan < 50 m	m	50,00	F	
105420	Verwijderen stalen rijplatenbaan 50 - 100 m	m	75,00	F	
105430	Verwijderen stalen rijplatenbaan 100 - 250 m	m	200,00	F	
106	VERKEERSMAATREGELEN				
1061	<u>Op enkelbaansegweg</u>				
106110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansegweg.	keer	1,00	F	
1062	<u>Op fiets-/ voetpad</u>				
106210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00	F	
1063	<u>Omleidingsroutes</u>				
106310	Opstellen omleidingsplan	keer	1,00	F	
106320	Aanbrengen verkeersborden.	st	4,00	F	
106330	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00	F	
106340	Verwijderen verkeersborden.	st	4,00	F	
106350	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00	F	
1064	<u>Vaarwegbebording</u>				
106410	Toepassen bebording t.b.v. scheepvaart	keer	1,00	F	
107	KABELS EN LEIDINGEN				
107010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	1,00	F	
107020	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	25,00	F	
108	METINGEN WATERBODEM				
108010	Verrichten metingen waterbodem over breedte waterlijn < 5 m	stuk	40,00	F	
108020	Verrichten metingen waterbodem over breedte waterlijn 5 - 10 m	stuk	40,00	F	
108030	Verrichten metingen waterbodem over breedte waterlijn > 10 m	stuk	40,00	F	
109	TIJDELIJKE BESCHERMENDE VOORZIENINGEN				
109010	Toepassen stamommanteling tot 0,6 m	st	10,00	F	
109020	Toepassen tijdelijke afrastering. (hekwerk boom)	m	10,00	F	
110	COMMUNICATIE				
110010	Opstellen bewonersbrieven < 100 stuks	keer	1,00	F	
110020	Opstellen bewonersbrieven 100 - 250 stuks	keer	1,00	F	
110030	Communiceren met perceeleigenaar	keer	4,00	F	
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	VERWIJDEREN DRIJVEND VUIL EN PLANTMATERIAAL				
210010	Wateren ontdoen van drijvende plantenresten.	dag	1,00	F	
210020	Wateren ontdoen van drijfvuil	uur	8,00	F	
22	TOEPASSEN OVERSLAGLOCATIES				
220010	Toepassen overslaglocaties baggerspecie.	st	15,00	F	
23	INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL				
231	INZETTEN HEKWERKEN				
231010	Aanbrengen tijdelijke afrastering < 20 m	m	20,00	F	
231020	Aanbrengen tijdelijke afrastering 20 - 50 m	m	40,00	F	
231030	Aanbrengen tijdelijke afrastering > 50 m	m	70,00	F	
231040	Aanbrengen tijdelijk veehek < 100 m	m	100,00	F	
231050	Aanbrengen tijdelijk veehek 100 - 300 m	m	200,00	F	
231060	Aanbrengen tijdelijk veehek > 300 m	m	300,00	F	
232	INZETTEN VERKEERSREGELAARS				
232010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. (Overdag)	uur	80,00	F	
233	INZETTEN ECOLOOG				
233010	Inzet ecooloog	uur	40,00	F	
24	VOORZIENINGEN BAGGERDEPOT				
241	INRICHTEN BAGGERDEPOT				
241010	Toepassen voorzieningen baggerdepot	keer	2,00	F	
241020	Toepassen van rooster bij inspuitspunten	keer	4,00	F	
242	BEHEREN BAGGERDEPOT				
242010	Beheren baggerdepot.	dag	50,00	F	
242020	Monitoring lozingsloot	keer	10,00	F	
242030	Reinigen roosters	keer	10,00	F	
242040	Afzoeken depot	week	10,00	F	
4	HYDRAULISCHE BAGGERWERKZAAMHEDEN				
41	HYDRAULISCH BAGGEREN NIET-EMISSIONSVRIJ				
411	MET CUTTERZUIGER (INCL EVENTUELE GENERATOR)				
4111	<u>Watergang Type 3 (> 10 m breed)</u>				
411110	Ontgraven baggerspecie en afvoeren > 3 m3/m	m3	8.000,00	F	
42	HYDRAULISCH BAGGEREN EMISSIONSVRIJ				
421	MET EMISSIONSVRIJ CUTTERZUIGER (INCL. EVENTUELE EMISSIONSVRIJ GENERATOR)				
4211	<u>Watergang Type 3 (> 10 m breed)</u>				
421110	Ontgraven baggerspecie en afvoeren > 3 m3/m	m3	8.000,00	F	
5	REINIGEN DUIKERS				
51	RONDE DUIKERS				
511	LENGTE TOT 11 M				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511010	Verwijderen baggerspecie uit duiker < 300 mm	st	10,00	F	
511020	Verwijderen baggerspecie uit duiker 300 - 800 mm	st	10,00	F	
511030	Verwijderen baggerspecie uit duiker > 800 mm	st	10,00	F	
512	LENGTE 11 TOT 17 M				
512010	Verwijderen baggerspecie uit duiker < 300 mm	st	10,00	F	
512020	Verwijderen baggerspecie uit duiker 300 - 800 mm	st	10,00	F	
512030	Verwijderen baggerspecie uit duiker > 800 mm	st	10,00	F	
513	LENGTE MEER DAN 17 M				
513010	Verwijderen baggerspecie uit duiker < 300 mm	st	10,00	F	
513020	Verwijderen baggerspecie uit duiker 300 - 800 mm	st	10,00	F	
513030	Verwijderen baggerspecie uit duiker > 800 mm	st	10,00	F	
52	VIERKANTE DUIKERS				
521	LENGTE TOT 11 M				
521010	Verwijderen baggerspecie uit duiker 500 - 1000 mm	st	10,00	F	
521020	Verwijderen baggerspecie uit duiker > 1000 mm	st	10,00	F	
522	LENGTE 11 TOT 17 M				
522010	Verwijderen baggerspecie uit duiker 500 - 1000 mm	st	10,00	F	
522020	Verwijderen baggerspecie uit duiker > 1000 mm	st	10,00	F	
523	LENGTE MEER DAN 17 M				
523010	Verwijderen baggerspecie uit duiker 500 - 1000 mm	st	10,00	F	
523020	Verwijderen baggerspecie uit duiker > 1000 mm	st	10,00	F	
53	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
531	REINIGEN RIOOLPUTTEN				
531010	Rioolput reinigen.	st	10,00	F	
6	VERVOEREN EN BESTEMMEN				
63	CONVENTIONEEL HYDRAULISCH VERVOEREN BAGGERSPECIE				
631	TRANSPORTAFSTAND < 2 KM				
631010	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
632	TRANSPORTAFSTAND 2 KM - 4 KM				
632010	Vervoeren baggerspecie.	m3	3.000,00	F	
633	TRANSPORTAFSTAND 4 KM - 6 KM				
633010	Vervoeren baggerspecie.	m3	3.000,00	F	
64	EMISSIONSVRIJ HYDRAULISCH VERVOEREN BAGGERSPECIE				
641	TRANSPORTAFSTAND < 2 KM				
641010	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
642	TRANSPORTAFSTAND 2 KM - 4 KM				
642010	Vervoeren baggerspecie.	m3	3.000,00	F	
643	TRANSPORTAFSTAND 4 KM - 6 KM				
643010	Vervoeren baggerspecie.	m3	3.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
65	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
651	FYSISCHE VERONTREINIGINGEN				
651010	Afvoeren en storten fysische verontreinigingen.	ton	50,00	F	
652	GROENAFVAL				
652010	Afvoeren en storten groenafval.	ton	20,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				