




LEGENDA

- Bestaande bebouwing
- Perceelgrens
- Werkgrens
- Bestaande boom, verplante boom
- Bestaande ondergrondse container te handhaven
- Nieuwe hoogte t.o.v. NAP
- Aanbrengen tegels 300x300x40 kleur grijs
- Aanbrengen tegels 300x300x80 kleur grijs
- Aanbrengen uitslagtegels 400x600x60 mm kleur grijs
- Aanbrengen straatklinkers in keperverband (hergebruikt)
- Aanbrengen betrekinkers keformaat eldoosverband kleur rood
- Aanbrengen betrekinkers keformaat eldoosverband kleur onttact (P-vakken natjes)
- Aanbrengen betrekinkers deformat halfsteensverband kleur edogrips (P-vakken eraandrij)
- Aanbrengen BSS deformat halfsteensverband grijs PWA-spritsjes
- Aanbrengen waterpassende betonschraffen keformaat in keperverband kleur grijs
- Aanbrengen betonschraffen keformaat in keperverband kleur grijs
- Aanbrengen betonschraffen keformaat in halfsteensverband kleur grijs
- Aanbrengen dubbelklinkers grijs halfsteensverband
- Aanbrengen tegels 500x500x80 kleur grijs (hergebruikt)
- Aanbrengen asfaltverharding deklaag ribaan 40 mm deklaag AC 17 ter
- Aanbrengen asfaltverharding ribaan 40 mm deklaag AC 17 ter
 - 40 mm deklaag AC 18 voor 7, 8
 - 20 mm deklaag AC 18 voor 0, 1, 2
 - 40 mm deklaag AC 22 voor 6, 9
 - 300 mm menggravel
- Herstraten verharding voor voort de situatie
- Aanbrengen edogrip 5 strakken deformat BSS
- Aanbrengen edogrip 5 strakken gebakken klinker
- Materialengrens
- Aanbrengen aansluitband 100x200 mm
- Aanbrengen geleideland 50/200x200 mm
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm gesteld in de beton
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm toewerk, toe 4,25 m x 4,25 m
- Op hoogte brengen bestaande PWA putafdekking
- Aanbrengen pvc/kanalen 50x100x250, Lekk, Helden, Roeters
- Aanbrengen verloopband 180/200x250 naar 50/200x200 leers resp. netris
- Aanbrengen gestrate drempel

Te plaatsen boom 2e grofte door derden



Te plaatsen boom 1e grofte door derden



Profielen en waar nodig aanwelen met grond een inzaaien door derden

Door te spijten boomplantgat resp. 20 m3 bij boom 2e grofte 10 m3 bij boom 1e grofte

Aanbrengen vrijgaten verkeerstandsput BSS met flexibel reos anders aangeven

Locatie toekomstige parkeerplaatsen voorzien van loopplaten

Bestaande te handhaven lichtmast

Door derden te plaatsen lichtmast

