

## Bedrijfskleding, PBM en schoeisel - Nota van Inlichtingen 2



Vraagnr.	Vraag heeft betrekking op document	Paragraaf	Blz.	Vraag van Deelnemer	Antwoord Nieuwegein
1	Selectieleidraad	5.2.1	20	U benoemt gerecyclede polyester als een van de duurzame grondstoffen. Wij gebruiken naats gerecyclede polyesters ook veel gerecyclede polyamides (pre-consumer) in onze kledingstukken. Kunt u gerecyclede polyamide aan deze 4 grondstoffen toevoegen?	Nee, aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord.
2	Bijlage K	Artikelspecificatie	art.9	Winterjas; u vraagt een winterjas uit welke gecertificeerd is volgens de EN 343 klasse 3/3. Het 2e cijfer geeft het ademend vermogen aan. De hoogst haalbare EN343 op een winterjas, welke met isolatie getest wordt is klasse 1 voor het ademend vermogen. Als alleen de buitenstof van de jas getest wordt, is de hoogst haalbare klasse op de EN343 klasse 4/4. Is het akkoord dat de winterjas minimaal voldoet aan de EN434 klasse 3/1 of dat aangetoond wordt dat de buitenstof minimaal voldoet aan de EN 343 klasse 3/3? Graag uw akkoord.	Ja, akkoord. De winterjas voldoet minimaal aan de norm: EN 343 klasse 3/1.
3	Bijlage K	Artikelspecificatie	art.9	Winterjas; u vraagt een winterjas uit welke gecertificeerd is volgens de EN 342 klasse 3/2. Het 2e cijfer wordt in de laatste versie van deze certificering aangeduid met WP. Is het akkoord dat de winterjas moet voldoen aan de EN342 klasse 3/WP? graag uw akkoord.	Ja, beide is akkoord (EN 342 klasse 3/2 en EN342 klasse 3/WP)
4	Bijlage K	Norm	art. 5,6 en 11	U vraagt hierbij EN ISO 20471 klasse 3 uit per artikel. Wij willen graag een eenheid aan assortiment aanbieden in een innovatieve en vernieuwende uitstraling. Maar de genoemde artikelen voldoen aan een lagere classificering dan de EN ISO 20471 klasse 3. Doordat alle artikelen ook gezamenlijk gecertificeerd zijn, zorgen wij er altijd voor dat uw medewerker gecertificeerd is volgens de EN 20471 klasse 3, welke wij kunnen borgen door certificaten. Is het akkoord om een afzonderlijk artikel in een lagere EN ISO 20471 classificering aan te bieden? Graag uw akkoord.	Het is niet akkoord om artikelen met een lagere EN ISO 20471 classificering dan wij uitgevraagd hebben aan te bieden. Artikel 11 (bodywarmer) is overigens uitgevraagd in ISO 20471 klasse 2 (niet 3).
5	Selectieleidraad	5.2.1	20	U geeft aan dat bij de productie van de gevraagde bedrijfskleding gebruik gemaakt moet worden van duurzame grondstoffen. Het is dus mogelijk dat er artikelen op voorraad liggen bij de fabrikant en/of inschrijver en mogelijk aan u geleverd gaan worden, welke nog niet uit deze grondstoffen bestaan. De omzetting naar duurzamere materialen is een proces. Uiteraard is de gerecycleerde content van de producties aan te tonen middels certificaten. Is dit akkoord?	Nee, dit is niet akkoord. Wij willen bij aanvang opdracht direct kunnen beschikken over de gevraagde artikelen die gemaakt zijn van duurzame grondstoffen.
6	Bijlage K	Kleur		U vraagt bij een aantal artikelen voor Natuurkwartier de kleur donkergroen/zwart uit. Wij willen graag een innovatieve en vernieuwende collectie aanbieden in de kleur donkergroen en geen donkergroen/zwart. Is dit akkoord?	Nee, dit is niet akkoord.
7	Nvl 15	Kleur		U geeft aan dat er geen steunkleuren gebruikt mogen worden. Hiermee sluit u veel merken uit, gezien uw eisen in kolom C in Bijlage K en omdat er in een uni oranje kledingstuk bijna altijd wel een kraag, rits of randje in donkermarine of zwart in verwerkt is, zodat vuil minder zichtbaar is. Is het akkoord dat het kledingstuk uni oranje is met kleine accenten in een steunkleur?	Dit is in zoverre toegestaan dat de accenten beperkt zijn tot de binnenkant van de kraag of mouwen en bijvoorbeeld een rits die afwijkend van kleur is. De buitenzijde van de jas dient verder uni oranje zijn.

8	Bijlage k Herzien			Kunt u aangeven wat verschil is tussen artikel 26 bikerjas, artikel 27 blouson en artikel 29 winterjas.	De winterjas is vooral bedoeld voor meer bescherming tegen de kou, met een verlengde achterkant en afneembare capuchon. De bikerjas en blouson bieden meer beweeglijkheid. Het onderscheid tussen de bikerjas en de blouson zit met name in de het gebruik. De bikerjas is bedoeld voor gebruik bij intensievere fysieke inspanning (op de fiets). Het is overigens toegestaan om eenzelfde product aan te bieden voor de verschillende artikelen die benoemd zijn, zolang dit product voldoet aan de vereiste specificaties van de verschillende artikelen.
9	Bijlage k Herzien			Mogen wij artikel 31 worker ook in uitvoering met stretch aanbieden voor maximaal draagcomfort bij het uitvoeren van de werkzaamheden.	Dat is akkoord
10	Programma van Eisen	artikel 3.19		De door u uitgevraagde steekwerende vest/platen en hoezen dienen samen als combinatie CE gekeurd en CE gecertificeerd te zijn. Dit is een eis vanuit de NEN normeringen voor kogel, steek en priemwerende panelen dat deze in combinatie met de Reflectie Hoes BOA CE gekeurd en CE gecertificeerd en CE gemarkeerd dienen te zijn zodat uw medewerkers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en voldoen aan de NEN normeringen. Kunt u bevestigen dat de reflectie Hoes Boa in combinatie met kogel, steek en priemwerend paneel CE gekeurd en CE gecertificeerd en CE gemarkeerd dienen te zijn zodat uw medewerkers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en	Ook voor deze artikelen geldt dat ze moeten voldoen aan de algemeen geldende normeringen. Daarnaast dienen de gevraagde artikelen afzonderlijk van elkaar geleverd te kunnen worden. Hierbij dienen de hoezen afgestemd te zijn op de gevraagde vesten en te voldoen aan de BOA VNG richtlijn modeluniform.
11	Bijlage k herzien			Wij vragen u informatie aan te leveren welke artikelen momenteel in gebruik zijn voor de artikelen 51,55,56,57,60,64,69,71,81,83,87,88,89,91. Deze informatie is belangrijk om artikelen aan te bieden die aansluiten bij de wensen en eisen van gemeente Nieuwegein.	De relevante informatie hebben wij opgenomen in de diverse documenten van deze aanbesteding. Wij verwachten dat u op basis van deze informatie zelf een afweging kunt maken van welke artikelen aangeboden dienen te worden.
12	Prijzenblad	Artikel 9		U vraagt een RWS winterjas inclusief de normering EN 343 klasse 3:2. In combinatie met RWS is de door u gevraagde EN 343 norm in de exact klasse 3:2 niet beschikbaar. Dit is wel beschikbaar met de klasse 4:1. Dit betekent dat de jas een nog hogere waterdichtheid (klasse 4) biedt, waardoor uitstekende bescherming tegen regen en natte weersomstandigheden wordt gegarandeerd. De jas is daardoor bij uitstek geschikt voor werkzaamheden die u beoogd. Gaat u akkoord met deze hogere certificering?	De eis voor de winterjas wordt aangepast, zodat deze minimaal voldoet aan de norm: EN 343 klasse 3/1.
13	Prijzenblad	Artikel 10		U vraagt een winterjas (verkeersregelaars) met de eis EN 342 klasse 3, deze is niet beschikbaar in de markt. Ook op dit moment draagt u een jas, zonder deze certificering. Gaat u akkoord met een artikel die voldoet aan de eisen in de praktijk, maar niet exact deze normering beschik (dus wel regelingverkeersregelaars EN 20471 klasse 3 en EN343 klasse 3:3).	Dat is akkoord, de jas moet wel voldoen aan de regeling verkeersregelaars, de EN 20471 klasse 3 en EN 343 klasse 3:3, maar de eis voor EN 342 klasse 3:2 vervalt.
14	Prijzenblad	Artikel 13		Vervolg vraag op NV11: Conform EN ISO 20471 gelden voor kledingstukken specifieke minimale oppervlakten aan fluorescerend en reflecterend materiaal op klasse 2 te behalen: ≥ 0,50 m <sup>2</sup> fluorescerend materiaal ≥ 0,13 m <sup>2</sup> retroreflecterend materiaal  Voor korte werkbroeken geldt in de praktijk dat: - het textieloppervlak te klein is - onvoldoende zichtbare beenlengte beschikbaar is - de plaatsing van reflecterende banden beperkt wordt  Hierdoor kan een korte werkbroek niet zelfstandig aan klasse 2 voldoen. Kunt u bevestigen dat het in deze situatie is toegestaan om een korte werkbroek in te zetten die normconform klasse 1 is, mits de totale gedragen kledingcombinatie (bijvoorbeeld kortebroek + vest of jas) aantoonbaar voldoet aan klasse 2 of 3, afhankelijk van de risicovolle werkomgeving?	Dit artikel komt te vervallen

Met deze nota van inlichtingen wil de aanbesteder de volgende wijzigingen kenbaar maken

Aanpassing nr.	Aanpassing heeft betrekking op document	Paragraaf	Blz.	Aanpassing
1	Aanbestedingsleidraad	5.3 (lijst draagtest)	25	Er worden twee extra draagtesters toegevoegd aan de groep (1 voor gemeentewerf en 1 voor natuurkwartier). Hierop zijn de aantallen aangepast.

