

Huisreglement RMN

Inhoud

Huisreglement RMN	1
Huisreglement voor RS-locaties (RMN) – bedrijven en derden	2
1. Doel, reikwijdte en definities.....	2
Doel.....	2
Reikwijdte	2
Definities.....	2
2. Toegang en meldplicht	2
3. Verantwoordelijkheden en VGM-eisen	3
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	3
5. Verkeers- en terreinregels	3
6. Milieu, spill-response en afvalstromen	4
7. Werkvergunningen en risicovolle werkzaamheden.....	4
8. Specifiek RS-risico: KCA, asbest en bijzonder afval	5
9. Gereedschappen, machines en keuringsplicht	5
10. Hygiëne, gedrag en verboden	6
11. Noodorganisatie en meldingen	6
12. Documentatie op locatie (te overleggen op verzoek)	6
13. Toezicht, sancties en aansprakelijkheid	7
14. Wijzigingen en geldigheid.....	7

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.

Huisreglement voor RS-locaties (RMN) – bedrijven en derden

1. Doel, reikwijdte en definities

Doel

Het borgen van veiligheid, gezondheid, milieu (VGM) en orde op alle RS-locaties, en het uniformeren van gedrags- en werkafspraken voor ingehuurde partijen.

Reikwijdte

Dit reglement geldt voor alle werkzaamheden op RS-terreinen, inclusief werkplaatsen, opslagzones, laad-/loszones en (indien van toepassing) grondwerk op of direct grenzend aan het terrein.

Definities

- **Opdrachtgever:** RMN of door RMN gemandateerde locatieverantwoordelijke.
- **Opdrachtnemer/derde:** ieder bedrijf of persoon (incl. zzp'er) dat werkzaamheden verricht op RS-terrein.
- **V&G-plan:** Veiligheids- en Gezondheidsplan voor werkzaamheden waarbij meerdere werkgevers betrokken zijn.
- **Werkvergunning:** schriftelijke toestemming voor risicovolle werkzaamheden (bijv. heet werk, werken aan elektra, afsluiten/blokkeren).

2. Toegang en meldplicht

- Toegang uitsluitend na aanmelding bij de poort/balie en met geldige opdracht en/of werkvergunning.
- Alle derden registreren zich dagelijks bij aankomst en afmelding bij vertrek.
- Bezoekers en leveranciers worden begeleid waar nodig. Onbegeleid betreden van gemarkeerde werkzones is verboden.
- RMN kan identiteits- en bedrijfscontrole uitvoeren en verzoeken om VCA of gelijkwaardige instructies.

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.

3. Verantwoordelijkheden en VGM-eisen

- Opdrachtnemer werkt conform Arbowet, relevante branche-richtlijnen en dit reglement.
- Indien meerdere werkgevers gelijktijdig werken, is een V&G-plan vereist. Dit plan beschrijft rolverdeling, risico's en beheersmaatregelen.
- Iedere opdrachtnemer beschikt over een actuele RI&E/taak-risicoanalyse (TRA) voor de uit te voeren werkzaamheden en bespreekt deze vooraf.
- LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) vóór start van elke taak. Werk stilleggen bij onveilige situatie.
- BHV en EHBO: alle medewerkers kennen de locatie van BHV-middelen, nooduitgangen en verzamelplaatsen. Minimaal één BHV'er per team is aanwezig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Verplicht op RS-terrein: veiligheidsschoenen S3, signaalkleding (min. klasse 2), veiligheidshelm (waar risico op vallende/uitstekende delen), handschoenen en veiligheidsbril conform taak.
- Extra PBM op indicatie: gehoorbescherming, gelaatsscherm, ademhalingsbescherming, valbeveiliging, chemicaliënbestendige handschoenen/overalls wanneer nodig voor taak.
- PBM moeten CE-gecertificeerd en in goede staat zijn. Gebruik en onderhoud zijn verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

5. Verkeers- en terreinregels

- Maximumsnelheid: 10 km/u tenzij anders aangegeven. Rijden met aangepaste snelheid i.v.m. gemengd verkeer (publiek, voetgangers, heftrucks).
- Achteruit inparkeren op aangewezen plaatsen; motor af bij stilstaan.
- Volg rijroutes, pijlen en aanduidingen. Voetgangers geven geen voorrang aan voertuigen, chauffeurs zijn te allen tijde verantwoordelijk.

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.

- Laden/lossen uitsluitend op toegewezen plaatsen en met de juiste hulpmiddelen (heftruck, kraan, container-kantelaar) door bevoegd personeel.
- Mobiel bellen tijdens bedienen van voertuigen/werktuigen is verboden.

6. Milieu, spill-response en afvalstromen

- Voorkom morsen en verspreiding van stof/vezels. Gebruik lekbakken, druppelvrije koppelingen en afdekking.
- Olie/chemische lekkage: stop – alarmeer – beperk – meld. Gebruik absorptiemiddelen; voer verontreinigd materiaal af als gevaarlijk afval.
- Afvalscheiding conform RMN-instructies; verboden om stromen te vermengen.
- Opslag van gevaarlijke stoffen alleen in goedgekeurde verpakkingen, geëtiketteerd en boven lekbakken; houd veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar.
- Geluid, stof en emissies beperken; nat reinigen waar nodig; geen droog vegen van gevaarlijke stoffen.

7. Werkvergunningen en risicovolle werkzaamheden

Werkzaamheden hieronder zijn vergunnings- of meldplichtig en starten pas na schriftelijke toestemming RMN:

- Heet werk: lassen, snijden, slijpen, open vuur. Brandwacht en blusmiddelen verplicht; brand-nacontrole uitvoeren.
- Elektrisch werk/lock-out tag-out (LOTO): spanningsloos stellen, vergrendelen, testen op spanningsloos, aarden indien vereist.
- Werken op hoogte (>2,5 m): deugdelijke steigers/valbeveiliging; geen staan op randen/containers.
- Grond- en graafwerk: bodemrisico's inventariseren; toepassen van geldende richtlijnen voor werken in (mogelijk) verontreinigde bodem; vrijgave kabels/leidingen.
- Tijdelijke buitengebruikstelling installaties (compacteurs, weegbruggen, KCA-unit).

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.

- Gebruik hijs-/hefmiddelen: alleen door bevoegde, gecertificeerde medewerkers met geldige keuringen.

8. Specifiek RS-risico: KCA, asbest en bijzonder afval

- Klein Chemisch Afval (KCA): uitsluitend door bevoegde medewerkers hanteren; openen van verpakkingen door derden is verboden.
- Asbest en asbestverdacht materiaal: meldingsplicht; verwerken conform wet- en regelgeving en alleen met bevoegd personeel.
- Geïmpregneerd hout, EPS, lithium-accu's, gasflessen: volg locatie-instructies; speciale opslag en brandpreventie van kracht.

9. Gereedschappen, machines en keuringsplicht

- Machines, gereedschappen en elektrische arbeidsmiddelen moeten zijn voorzien van een geldige veiligheidskeuring conform de toepasselijke normen, zoals:
 - **NEN 3140** voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen;
 - **NEN 2484** voor ladders en trappen;
 - **NEN-EN 1004** voor rolsteigers;
 - of een gelijkwaardige Europese norm waar van toepassing.
- De opdrachtnemer voert vóór gebruik een dagelijkse visuele inspectie uit.
- Bij constatering van een defect of onveilige staat wordt het middel onmiddellijk buiten gebruik gesteld en gemeld bij de locatieverantwoordelijke.
- Alleen bevoegde personen mogen installaties van RMN bedienen, na instructie of formele overdracht.

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.

10. Hygiëne, gedrag en verboden

- Alcohol, drugs en werk ondermijnende medicatie zijn verboden. RMN kan toegang weigeren bij vermoeden.
- Roken uitsluitend op aangewezen plekken.
- Foto/film/geluid alleen na toestemming locatieverantwoordelijke.
- Respecteer privacy en huisregels richting publiek; geen scheld- of bedreigend gedrag.
- Huisdieren zijn verboden op het terrein.

11. Noodorganisatie en meldingen

- Volg aanwijzingen van RMN-personeel/BHV te allen tijde op.
- Bij calamiteit: stop werkzaamheden – alarmeer – evacueer naar verzamelplaats – meld je bij de BHV-coördinator.
- Ongevallen, bijna-ongevallen, milieu-incidenten en gevaarlijke situaties worden direct gemeld bij de locatieverantwoordelijke; opdrachtnemer levert binnen 24 uur een schriftelijke melding en oorzaakanalyse aan.

12. Documentatie op locatie (te overleggen op verzoek)

- Opdracht/werkbon en (indien vereist) werkvergunning(en).
- Bevoegdheidsbewijzen (hijs/hef, heftruck, VCA).
- Keuringsbewijzen arbeidsmiddelen.
- VIB/veiligheidsbladen en (indien relevant) transportdocumenten gevaarlijke stoffen/afval.
- V&G-plan (indien van toepassing) en communicatie-/afschermplan verkeer.

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.

13. Toezicht, sancties en aansprakelijkheid

- RMN houdt toezicht en kan werk stilleggen bij overtreding of onveilige situatie.
- Overtredingen kunnen leiden tot waarschuwing, verwijdering van terrein, inhouding op factuur m.b.t. schade/extra kosten of contractuele maatregelen.
- Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigen handelen of nalatigheid en is adequaat verzekerd (AVB, CAR waar relevant).

14. Wijzigingen en geldigheid

- Dit huisreglement kan door RMN worden aangepast. De meest recente versie is van kracht.
- Afwijkingen zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging door RMN.

Handtekening

Door ondertekening verklaart opdrachtnemer dit reglement te hebben ontvangen, begrepen en na te leven.

Bedrijf:

Naam/functie:

Datum:

Handtekening:

Versie: 1.0

Geldig voor: alle RMN-recyclingstations (RS) en aanverwante terreinen

Van toepassing op: aannemers, onderaannemers, zzp'ers en overige derden die diensten uitvoeren op of voor een RS-locatie.