

Voorwaarden voor het indienen van een TVM:

Werkzaamheden:

- Alle werkzaamheden die in de Hoeksche Waard plaats vinden op de openbare weg, waarbij verkeersmaatregelen geplaatst worden, dienen in Melvin aangemeld te worden.
- Nog geen account? Deze kan aangevraagd worden via regioregie@zuidhollandbereikbaar.nl

Aanvragen:

- Alle aanvragen die invloed hebben op de doorstroom van de openbare wegen en van invloed kunnen zijn op de hulpdiensten, dienen 15 werkdagen vooraf in Melvin te staan.
- Voor alle overige werkzaamheden zoals, kabels en leidingen, parkeervakken, trottoir e.d. die geen invloed hebben op het gemotoriseerde verkeer en zonder omleiding mogelijk zijn, geldt 10 werkdagen vooraf indienen in Melvin.

Waar moet een aanvraag aan voldoen / aandachtspunten:

- Start en einddatum.
- Ingetekende situatie met het eventueel daarbij horende omleidingsplan conform CROW.
- Data per fasering aangeven. Deze mogen elkaar niet overlappen, tenzij er afstemming en akkoord is met de hulpdiensten.
- De lengte van het afgesloten werkvak is maximaal 80 meter, indien van beide zijde aanrijdbaar voor de hulpdiensten. Is deze mogelijkheid er maar van één zijde, dan 40 meter aanhouden.
- Bij een volledige afsluiting mogen de verkeersmaatregelen op de eerste werkdag pas om 9.00 uur geplaatst worden i.v.m. gewinning omwonenden.
- Daar waar mogelijk wordt om en om gewerkt (geen afsluiting maar twee keer een halve rijbaan afzetting). Hierbij rekening houden met een minimale doorgang van 3.50m.
- Bij een afsluiting aangeven welke huisnummers volgens welke (omleiding)route bereikbaar zijn.
- Verkeersregelaars wel/niet.
- Brandkranen ten alle tijden bereikbaar houden.
- Extra risico = extra maatregelen.
- De directe omgeving en belanghebbenden zoals bewoners, winkeliers en overige ondernemers dienen vooraf, voordat de vooraankondiging geplaatst wordt, geïnformeerd te zijn door de uitvoerende partij.
- Van de aannemer wordt verwacht dat hij het mogelijk maakt dat de directe omgeving en belanghebbenden bij vragen en opmerkingen direct contact met hem op kunnen nemen en dat de directe omgeving en belanghebbenden op de hoogte worden gehouden van de maatregelen, bijvoorbeeld via een whatsappgroep, directe lijnen, bouwapp, etc.
Wijzigingen in aanvang of de planning, die plaatsvinden na de goedkeuring door de gemeente Hoeksche waard, mogen alleen doorgevoerd worden na afstemming met Gemeente en hulpdiensten (en zonodig Connexxion en Waterschap). Contactgegevens van de stakeholders zijn op aanvraag beschikbaar bij de Gemeente Hoeksche Waard. Ook in Melvin dient dit te worden aangepast door de opdrachtnemer.
- Bovengenoemde partijen moeten periodiek op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de werkzaamheden.
- Bij calamiteiten kan er contact opgenomen worden met sonja.bres@gemeentehw.nl, verkeer@gemeentehw.nl, bob.baijens@gemeentehw.nl en j.vande.wetering@brw.vrzhz.nl.