

De zwarte hokjes zijn niet gedefinieerd in NEN-EN 13508-2 en zijn niet van toepassing
De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q vanaf de genoemde drempelwaarde

Leidingen

Unieke Code	Omschrijving	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om Omtrek
Stabiliteit					
BAA	Deformatie			>= 5%	
BAB	Scheur				
BAC	Breuk / Instorting				
BAD	Defecte Bakstenen of defect Metselwerk				
BAE	Ontbrekende Metselspecie				
BAF	Oppervlakteschade	>=B			
Afstroming					
BAG	Instekende Inlaat			>= 5%	
BBA	Wortels			>=5%	
BBB	Aangehechte Afzetting			>=5%	
BBC	Bezonken Afzetting			>=5%	
BDD	Waterpeil			>=5%	
Waterdichtheid					
BAH	Defecte aansluiting				
BAI	Indringed afdichtingsmateriaal	A Z		>=5%	
BAJ	Verplaatste verbinding	A B C		>=20mm >=15mm >=5°	
BAK	Lining				
BAL	Defecte Reperatie				
BAN	Poreuze Buis				
BAO	Grond zichtbaar door defect				
BAP	Holle ruimte zichtbaar door defect				
BBD	Binnendringen Grond				
BBE	Andere Obstakels			>=5%	
BBF	Infiltratie				
BBG	Exfiltratie				
Algemeen					
BCA	Aansluiting				
BBH	Ongedierte	A,Z			
BCB	Plaatselijke reparatie				
BCD	Beginknooppunt				
BCE	Eindknooppunt				
BDA	Algemene foto				
BDB	Algemene opmerking				
BDC	Inspectie beëindigd voor eindknooppunt				
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis				

Putten

Unieke Code	Omschrijving	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om Omtrek
DAA	Deformatie			>= 5%	
DAB	Scheur				
DAC	Breuk / Instorting				
DAD	Defecte Bakstenen of defect Metselwerk				
DAE	Ontbrekende Metselspecie				
DAF	Oppervlakteschade				
DAG	Instekende Inlaat			>=5%	
DAH	Defecte aansluiting				
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			
		Z		>=5%	
DAJ	Verplaatste verbinding	A		>=20mm	
		B		>=15mm	
		C		Niet	
DAK	Lining				
DAL	Defecte Reperatie				
DAM	Lasfouten				
DAN	Poreuze Wand				
DAO	Grond zichtbaar door defect				
DAP	Holle ruimte zichtbaar door defect				
DAQ	Defect klimijzer of ladder				
DAR	Defect Deksel of putrand				
DBA	Wortels				
DBB	Aangehechte Afzetting			>=5%	
DBC	Bezonken Afzetting			>=5%	
DBD	Binnendringen Grond				
DBE	Andere Obstakels			>=5%	
DBF	Infiltratie	>=B			
DBG	Exfiltratie				
DBH	Ongedierde	A,Z			
DCA	Soort aansluiting				
DCB	Plaatselijke reparatie				
DCG	Aansluitende leidingen				
DCH	Banket				
DCI	Stroomprofiel				
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen				
DCK	Controlerende voorziening vloeistof				
DCL	Andere afvalwateringleiding door put				
DCM	Zandvang onder deksel				
DCN	Slibvanger in stroomprofiel				
DCO	Dwarsdoorsnede				
DDA	Algemene foto				
DDB	Algemene opmerking				
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is				
DDD	Waterpeil				
DDF	Atmosfeer in put				
DDG	Verlies van beeld				