

Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering gemeente Berg en Dal 2024-2025-2026-2027			
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.10, bladzijde 7	In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.10, bladzijde 7 staat vermeld; De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst 2 keer met 1 jaar te verlengen. Wij verzoeken opdrachtgever deze paragraaf aan te vullen met opdrachtgever en opdrachtnemer.	tekst wordt aangevuld met: "Verlenging van de opdracht zal in met instemming van beide partijen plaats vinden"
2	Bestek, Deel 1 algemeen, paragraaf 04, bladzijde 3	In het bestek, Deel 1 algemeen, paragraaf 04, bladzijde 3 staat vermeld; f. het verrichten van bijkomende werkzaamheden, welke bijkomende werkzaamheden bedoeld opdrachtgever hiermee?	Uitvoeren van oa een voorschouw, plaatsen afsluiters, meten vervuilingsgraad, opstellen van verkeersplannen
3	Bestek, Deel 1 algemeen, paragraaf 05.1, bladzijde 3	In het bestek, Deel 1 algemeen, paragraaf 05.1, bladzijde 3 staat vermeld; Het uitvoeren van de inspecties dient jaarlijks uiterlijk op 15 april gereed te zijn. Het laatste deel van de rapportage uiterlijk op 1 mei van dat jaar indienen, met uitzondering van het 1e contractjaar. Wanneer moet dit gereed zijn in het eerste contractjaar?	1e contractjaar dient uiterlijk 31 december 2024 gereed te zijn
4	Bestek, Deel 2.2 nadere beschrijving, paragraaf 02, bladzijde 9	In het bestek, Deel 2.2 nadere beschrijving, paragraaf 02, bladzijde 9 staat vermeld; Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. Wat is het maximale aantal km per deelopdracht?	Zie bijlage 6 excel bestand vaste gegevens riooleidingen_2024_2027
5	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 01 19 08, lid 02, bladzijde 63	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 01 19 08, lid 02, bladzijde 63, Fysische en chemische metingen tpv het werkterrein staat vermeld; De uitslag van de metingen wordt aan de directie gerapporteerd. Het verrichten van de betreffende metingen wordt geacht in de prijs van de bestekwerkzaamheden te zijn inbegrepen. Wanneer wil opdrachtgever meldingen ontvangen, alleen wanneer deze afwijken of op iedere locatie? Is dit alleen wanneer afgedaald moet worden of ook in de open lucht?	Uitsluitend bij afwijkingen
6	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 01 21 10, lid 02, bladzijde 63	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 01 21 10, lid 02, bladzijde 63 staat vermeld; De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Welke peildatum wordt er gehanteerd? Indexaties wijzigen per maand en 4x per jaar.	peildatum is januari van elk contractjaar
7	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 32 03, lid 10, bladzijde 65	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 32 03, lid 10, bladzijde 65 staat vermeld Van de reinigingswerkzaamheden dient een rapportage bijgehouden en aangeleverd te worden in RIBX-formaat. Is het akkoord dat dit gebeurt door middel van het gebruik van het programma SCS?	Ja dit is toegestaan
8	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 33 05, lid 01, bladzijde 66	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 33 05, lid 01, bladzijde 66 staat vermeld Het voor de reiniging benodigde water kan worden betrokken uit het riviertje "Het Meertje" en/of plaatselijke A-watergangen en/of waterpartijen. Kunnen deze watergangen en partijen gespecificeerd worden?	zie google maps: https://www.google.nl/maps/@51.8349333,5.9265094,15.5z?hl=nl&entry=ttu en vastgestelde legger wateren WSRL https://wsrivierenland.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9e19526357f44dd98dcc0e743e81300e
9	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 34 01, lid 03, bladzijde 66	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 34 01, lid 03, bladzijde 66 staat vermeld Indien uit rioolinspectie na reiniging blijkt dat er obstakels zijn achtergebleven dienen deze alsnog te worden verwijderd. Aansluitend moet een nieuwe inspectie worden uitgevoerd. Deze extra werkzaamheden kunnen niet in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Kunnen deze obstakels gespecificeerd worden? Geldt dit bijvoorbeeld ook bij wortelschermen?	Wortelschermen vallen hier niet onder. Betreft achtergebleven vervuiling/obstakels die bij normale reiniging verwijderd zouden moeten zijn.
10	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 44 03, lid 07 , bladzijde 69	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 44 03, lid 07 , bladzijde 69 staat vermeld De gemeente Berg en Dal kent een geaccidenteerd terrein. Als gevolg hiervan zijn er zogenaamde valputten aanwezig; putten met een zodanig verval, dat doorgaande inspectie niet mogelijk zijn. De inschrijver dient in zijn prijsvorming hiermee rekening te houden. Voorafgaand aan de aanbesteding wordt door gemeente de vaste streng gegevens beschikbaar gesteld. Hoe, en wanneer worden deze gegevens beschikbaar gesteld?	zie bijlage 6 excel bestand vaste gegevens riooleidingen_2024_2027; zie ook bijbehorende tekeningen
11	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 42 03, lid 08 , bladzijde 67	In het bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 42 03, lid 08 , bladzijde 67 staat vermeld De uitvoering van de rioolinspectie werkzaamheden dient door één en dezelfde rioolinspecteur te worden uitgevoerd. Het wisselen van inspecteur tijdens de werkzaamheden is niet toegestaan. De aanwezige inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma "visuele inspectie van riolen conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 nl van de stichting Rioned te Ede. Op verzoek van de directie dient een kopie van het bovengenoemd diploma aan de opdrachtgever overlegd te worden. Vanuit het Proportioneel gelijkheidsbeginsel, willen we opdrachtgever vragen om aan te geven welke specificaties er aan Rioned opleiding liggen om gelijkwaardig in te kunnen schrijven of verzoeken opdrachtgever akkoord te geven dat naast Rioned opleidingen ook de inspecteurs diploma van Wateropleidingen te Nieuwegein akkoord worden bevonden?	tekst "van de stichting Rioned te Ede" vervalt.
12	Datum inschrijving	Gezien de inschrijfdatum, volop in de vakantie periode valt, en er overall minimale bezetting is, verzoeken wij u de datum te verplaatsen.	Aanbestedingsdatum blijft ongewijzigd;
13	Algemeen	Mag de uitvoering van de reiniging t.b.v. de jaarlijkse strengen in combinatie worden uitgevoerd met de reguliere reinigings- en inspectieronde	Ja, dit is wel de bedoeling
14	Algemeen	Zijn er zakputten in het bestaande stelsel aanwezig? Indien dit het geval is, met hoeveel % van het totaal dienen wij rekening te houden?	Zakputten zijn voor zover bij ons bekend uitsluitend aanwezig in onze HWA en IT- systemen; De totale omvang te reinigen en te inspecteren HWA/IT systemen betreft ca. 26% van het totaal.
15	Algemeen	Moet er bij het afsluiten van uitmondingen nog rekening gehouden worden met bijkomende werkzaamheden? Bijvoorbeeld het verwijderen van roosters/hekwerken etc?	Wij gaan uit van niet. Mocht dit het geval zijn wordt dit of in eigen beheer verwijderd of als meerwerk verrekend.
16	Algemeen	Bevinden alle inspectieputten zich op openbaar terrein?	Nee. Op sommige locaties liggen de riolen/putten op terrein van derden. Voor uitvoering vindt afstemming plaats met eigenaren. Dit gebeurt door of in opdracht van opdrachtgever.
17	Algemeen	Hebben alle inspectieputten de binnen afmeting van tenminste 80x80 cm?	Deze gegevens zijn niet bekend bij de opdrachtgever. Er zijn hoogstwaarschijnlijk ook putten aanwezig met diameter Ø 600mm
18	Algemeen	Zijn alle inspectieputten voorzien van een toegangsopening van tenminste DN 52 cm?	Uitgangspunt is dat alle putten voorzien zijn van een deksel van minimaal Ø 520mm
19	Algemeen	Zijn alle inspectieputten tot boven de put bereikbaar voor ons groot materieel?	De meeste in openbaar terrein gelegen putten wel. De voorschouw moet hier uitsluitel over geven. Extra maatregelen tbv het bereikbaar maken van putten voor reiniging en inspectie worden door of in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd.
20	Bestek, Deel 2.2 nadere beschrijving, bestekspostnr 230010 en 231010	RKG- slib, Wij gaan ervan uit dat het RKG-slib verwerkt dient te worden conform de geldende LAP3 regelgeving?	Ja, dit klopt
21	Bestek, deel 3 Bepalingen, paragraaf 25 42 02	Dient de inschrijver gecertificeerd te zijn conform BRL K 10015?	Artikel 25.42.02 vervalt geheel
22	Bestek, deel 2.2 posten inspectie	Deel 2.2 posten maken video-opnamen riolering, Indien putten apart geïnspecteerd dienen te worden, op welke wijze dient dat te gebeuren, wetende dat de camera waarmee de streng geïnspecteerd wordt niet uitgerust is om een gedetailleerde opname te maken van een putconstructie?	Het betreft hier een leidinginspectie. Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit om een beeld te krijgen van de ‘staat’ van de put en inzicht in de aansluitende leidingen (aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de put zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie
23	Algemeen	Hoe dienen wij om te gaan met persleidingen?	Persleidingen kunnen indien nodig uitgezet worden.
24	Algemeen	Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg of is dit middels de aanwezige voorzieningen droog te zetten?	Uitgangspunt is dat de riolering onder normale omstandigheden leeg loopt.