

Bijlage 2: Richtlijnen takvrije zones

Bestek: RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen, gemeente Beekdaelen
 Besteksnr.: BDN-BMN26/27 Onderhoud
 Datum: november 2025

| | |
|--|-------|
| 1. Wegen | |
| - Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen | 5,0 m |
| - Boven overige wegen | 5,0 m |
| - Boven fietspaden | 5,0 m |
| - Boven voetpaden | 4,2 m |
| - Boven kunstwerken wegen | 2,0 m |
| - Naast wegen | 5,0 m |
| - Boven landbouwgronden | 5,0 m |
| 2. Bebouwingen | |
| <i>Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie</i> | |
| - Naast bebouwing / gevels | 2,0 m |
| - Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.) | 2,5 m |
| - Boven (particuliere) tuinen | 5,0 m |
| 3. Vaarwegen | |
| - Boven vaarwegen (kanalen) | 5,0 m |
| - Boven overige vaarwegen | 5,0 m |
| - Boven insteek watergangen | 5,0 m |
| - Kunstwerken vaarwegen | 2,0 m |
| - Schouwpaden | 3,5 m |
| - Naast vaarwegen | 2,0 m |
| 4. Verkeersmeubilair | |
| - Verkeersregelinstanties | 1,5 m |
| - Verkeersborden en bewegwijzering | 1,5 m |
| - Verlichting | 1,5 m |
| - Halte openbaarvervoer | 1,5 m |
| - Hekwerken | 1,5 m |
| - Overig verkeersmeubilair | 1,5 m |
| 5. Bovengrondse infrastructuur | |
| - Hoogspanningsleidingen | 25,0m |
| - Telefoonmasten / zendmasten | 5,0 m |
| 6. Openbare ruimte | |
| - Speelvoorzieningen | 1,0 m |
| - JOP's | 1,0 m |
| - Overig straatmeubilair | 1,0 m |
| - Verlichting | 1,0 m |
| - Hekwerken | 1,0 m |
| - Overig (verkeers)meubilair | 1,0 m |
| - Openbaar groen | 2,5 m |