



Bijlage A Programma van Eisen Reinigen en Keuren ondergrondse en bovengrondse containers

Eisen algemeen

1. De werkzaamheden voor het keuren en reinigen van de containers worden op de containerlocatie uitgevoerd waarbij de omgeving hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.
2. Het keuren vindt jaarlijks plaats, in de maanden maart-april. De volgende keuring van een container mag niet binnen 6 maanden na de vorige keuring plaatsvinden, tenzij het een herkeuring betreft.
3. Het reinigen vindt tweemaal per jaar plaats, een eerste ronde in de periode maart-april samen met de keuringsronde, een tweede ronde in oktober-november.
4. De opdrachtnemer stelt een overall planning op van alle keur- en reinigingsacties.
5. De uitvoering van de werkzaamheden, het materiaal en materieel moet altijd voldoen aan de geldende Nederlandse en Europese wetgeving en voorschriften.
6. Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de geldende voorschriften en normen in het kader van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieubescherming.
7. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het keuren en reinigen van de container in een veilige werkomgeving plaatsvindt (afdekking, afzetting, PBM's etc.).
8. Na afronding van de werkzaamheden dient de locatie weer bezemschoon en veilig opgeleverd te worden, met een container die direct weer geschikt is voor gebruik.
9. De voertaal is Nederlands.
10. De werkzaamheden van de opdrachtnemer moeten afgestemd zijn met de dagelijkse werkzaamheden van de opdrachtgever.
11. De keuringen worden uitgevoerd door erkende keurmeesters, in bezit van een vakbekwaamheids-certificaat of -diploma.
12. Facturatie van de werkzaamheden vindt plaats na elke uitgevoerde ronde keuren en reinigen en na ondertekening en goedkeuring van de regiestaat.

Eisen t.a.v. het keuren

13. Het keuren van de containers vindt plaats in de periode maart-april van elk kalenderjaar.
14. Opdrachtnemer stemt zijn planning vier weken van tevoren af met de opdrachtgever. De uitvoering wordt maandelijks afgestemd op de inzamelroutes van opdrachtgever.
15. Gerealiseerde keuringen worden wekelijks door opdrachtnemer opgeleverd. Afwijkingen van de planning worden doorgegeven, voorzien van een reden van afwijking en voorstel voor herstel.
16. Opdrachtnemer voert voor iedere container jaarlijks de keuring uit. De keuring omvat minimaal de onderstaande werkzaamheden (voor zover van toepassing op de container):
 - a. Visuele inspectie van alle onderdelen van de veiligheidsvloer, de betonput, container, loopplatform, zuil, bodemkleppen, opnamesysteem, etc.
 - b. Controle van de constructieve staat van de container en hijsvoorziening.
 - c. Controle van de werking van de veiligheidsvloer, inwerptrommel, vergrendeling, gasveren, inspectieluiken, bodemkleppen, opnamesysteem, etc.
 - d. Controle van de betonput: beschadiging, scheuren, lekkage, vervuiling.
 - e. Controle op slijtage van kettingen, rubbers en scharnierpunten, conservering, lak en corrosie.
 - f. Het vastleggen en melden van (noodzakelijke) reparaties en/of aandachtspunten (per container).
17. Opdrachtnemer werkt met een vaste, vooraf beschreven keuringssystematiek waarbij de voorschriften van de diverse verschillende containerfabrikanten, wettelijke voorschriften en het CE keurmerk gehandhaafd worden. De resultaten worden vastgelegd in tekst en beeld op een keuringsformulier volgens het format van de opdrachtgever.

18. De keuring omvat ten alle tijden alle dragende delen van het opnamesysteem en overige onderdelen die de veiligheid en goed functioneren van de container moeten waarborgen.
19. Opdrachtnemer vult na elke keuring een keuringsrapport in, voorzien van geconstateerde gebreken, groot formaat voor-en na-foto's van de locatie en van de geconstateerde gebreken, aangevuld met een advies voor noodzakelijk en/of correctief onderhoud van de container.
20. Na keuring wordt de container voorzien van een keuringssticker met daarop onuitwisbaar de maand en jaartal van het keuringsmoment. De sticker moet aan de binnenzijde van de zuil geplakt worden en zichtbaar zijn bij opening van het inspectieluik.
21. Een keuringsactie mag niet langer dan 2 uur duren. Als de actie langer in beslag neemt door bijvoorbeeld afkeur van de container of constatering van een veiligheidsprobleem, dan wordt direct contact opgenomen met opdrachtgever voor afstemming en indien nodig, tijdelijke maatregelen.

Eisen t.a.v. het reinigen

22. De containers worden jaarlijks twee keer gereinigd, in de periode maart-april en in de periode oktober-november.
23. De reinigingsronde in maart-april wordt gecombineerd met de keuringsronde van de containers.
24. Opdrachtnemer mag aparte reinigingsrondes voor bovengrondse en ondergrondse containers inplannen.
25. Containers dienen aan de binnenkant en buitenkant, zuil, platform en het afvalcollectordeel gereinigd te worden.
26. De betonput en veiligheidsvloer dienen ook gereinigd te worden, de betonput dient na reiniging vrij van water te zijn en de locatie dient bezemschoon opgeleverd te worden.
27. Opdrachtnemer dient een milieuverantwoord schoonmaakmiddel te gebruiken dat de anti-graffiti laag niet aantast en het afvalwater op te vangen om belasting van het milieu te minimaliseren.
28. Voor de evenementen minicontainers geldt dat deze op afroep op een nader te bepalen locatie gereinigd dienen te worden.

Eisen t.a.v. de Communicatie

29. Opdrachtnemer heeft één aanspreekpunt voor de uitvoering van de overeenkomst, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren (07.00 – 16.30 uur).
30. Jaarlijks wordt de uitvoering van de overeenkomst besproken met de opdrachtgever, de verantwoordelijke personen voor het contractbeheer van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn hier ook bij aanwezig.
31. Van het jaarlijkse overleg wordt verslag gemaakt door de opdrachtnemer.