
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 25-402-VS

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121020			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
121020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals de corners en de strafbal streep Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2. Gebruik: hockey 2. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Infill: zand	are	20,80	V
121030			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
121030	712504		Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft het wiedeggen van het veld met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Gelijktijdig uitvoeren met het ontdoen van vuil volgens bestekspost 121010 Gerekend is met 26 beurten per jaar. 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand .9. Bewerkingsdiepte: zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld .9. Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken.	are	5.938,40	V
122010			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
122010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Gerekend is met 2 beurten per jaar. 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand .9. Bewerkingsdiepte: minimaal 15 en maximaal 20 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. .9. Verwijderen fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil en fijn organisch materiaal e.d. .2. Na reiniging slepen met een rubbermat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	456,80	V
131020			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
131020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals de corners en de strafbal streep Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2. Gebruik: hockey 2. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Infill: zand	are	10,40	V
131030			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131030	712504		Decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het wiedeggen van het veld met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Gelijktijdig uitvoeren met het ontdoen van vuil volgens bestekspost 131010 Gerekend is met 26 beurten per jaar. 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand . .9. Bewerkingsdiepte: zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.2. Overtollig infill verdelen over het sportveld9 Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken.	are	2.969,20	V
132010			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
132010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Gerekend is met 2 beurten per jaar. 2. Gebruik: hockey .1. Infill: zand . .9. Bewerkingsdiepte: minimaal 15 en maximaal 20 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. . . .9. Verwijderen fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil en fijn organisch materiaal e.d.2 Na reiniging slepen met een rubbermat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	228,40	V
211020			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
211020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals de penaltystip, de cornerhoeken en de middenstip. Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2. 1. Gebruik: voetbal .2. Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar . .2. Infill: rubber	are	83,20	V
211030			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
211030	712504		Decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het wiedeggen van het veld met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Gelijktijdig uitvoeren met het ontdoen van vuil volgens bestekspost 211010 Gerekend is met 26 beurten per jaar. 1. Gebruik: voetbal .2. Infill: rubber . .9. Bewerkingsdiepte: zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.2. Overtollig infill verdelen over het sportveld9 Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken.	are	1.625,00	V
221030			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221030	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van week 41 t/m week 50	week	96,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		77,90 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
231030			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			
231030	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van week 41 t/m week 50	week	96,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		23,20 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
241030			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			
241030	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van week 41 t/m week 50	week	96,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		38,65 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
312030			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			
312030	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van week 41 t/m week 50	week	96,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		97,25 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
322030			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322030	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van week 41 t/m week 50	week	96,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		52,80 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
410010			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			
410010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Meet instructie: natuurlijk afval Bladvalperiode: is bepaald op de periode van week 41 t/m 50	week	96,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		11,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Verhardingstype: gesloten verharding			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
410020			Post is gewijzigd Bladval periode is aangepast.			
410020	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Meet instructie: natuurlijk afval Bladvalperiode: is bepaald op de periode van week 41 t/m 50	week	96,00	V
		1.	Te onderhouden lengte	km		0,10 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.1.	Verhardingstype: gesloten verharding			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
510020			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			
510020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen zoals de baseline Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2.	are	21,60	V
		3.	Gebruik: tennis			
		.2.	Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1.	Infill: zand			
510030			Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
510030	712504		Decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het wiedeggen van het veld met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg. Gelijktijdig uitvoeren met het ontdoen van vuil volgens bestekspost 510010 Gerekend is met 26 beurten per jaar. 3. Gebruik: tennis .1. Infill: zand .9. Bewerkingsdiepte: zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.2. Overtollig infill verdelen over het sportveld9 Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te worden meegetrokken. 520010 Post is gewijzigd Eenheid resultaatsverplichting is aangepast.	are	19,37	V
520010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Gerekend is met 2 beurten per jaar. 3. Gebruik: tennis .1. Infill: zand .9. Bewerkingsdiepte: minimaal 15 en maximaal 20 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. . .9. . . . Verwijderen fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil en fijn organisch materiaal e.d.2 Na reiniging slepen met een rubbermat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	456,80	V

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

- 01 Vanuit de KOR 2023 wordt de definitie bladvalperiode bepaalt op de periode van week 41 t/m 50..

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	12
51 Groenvoorzieningen	13
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	13
51 01 Begrippen	13