BESTAANDE BEBOUWING

BESTAANDE INRIT

KADASTRALE GRENS

WERKGRENS

FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND NATUURSTEEN 50/200x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN BSS KF KLEUR BRUINROOD IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN SBS DF KLEUR ROOD IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, 150 mm
30 mm AC11 DL–B
55 mm AC22 BIND TL–B
65 mm AC22 BASE OL–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, 150 mm RODE COATING VAN THERMOFLEX
30 mm AC11 DL–B
55 mm AC22 BIND TL–B
65 mm AC22 BASE OL–B

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTEEN KF KLEUR BRUINROOD IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD IN KEPERVERBAND TPV DREMPELS

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR BRUIN IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR BRUIN IN HALFSTEENSVERBAND (KORT) BU INRITTEN

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ZWART EFFEN IN HALFSTEENSVERBAND 4 STREKKEN RONDOM GRASBETONBLOKKEN

AAN TE BRENGEN PARKEERVAKSCHEIDING STRAATBAKSTENEN DF KLEUR WIT

AAN TE BRENGEN GRASBETONBLOKKEN SOLIDRAIN S2: 1220x300X100mm, 1240x300X100mm, 1220x6250X100mm, 1240x6250X100mm

AAN TE STRAATBAKSTENEN DF KLEUR PAARS ZWART IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS EN GELEIDETEGELS 300x300x60 mm

AAN TE BRENGEN NATUURSTEEN 150x150 mm

DREMPELFIGURATIE MARKERING THERMOPLAST

AAN TE BRENGEN DREMPELFIGURATIE BETONSTRAATSTENEN KF, KLEUR WIT EN BETONSTRAATSTENEN KF, KLEUR ZWART IN BLOKVERBAND

AAN TE BRENGEN MARKERING ONONDERBROKEN STREEP 0,10m STRAATBAKSTENEN KF KLEUR WIT

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

BESTAANDE TE HANDHAVEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

AAN TE BRENGEN 1,5 STEENS METSELMUUR, HOOGTE 2 m

AAN TE BRENGEN BOOMROOSTER

AAN TE PLANTEN HAAGPLANTSOEN
– Carpinus betulus – 80–100, 5st/m1, wortelgoed

AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN
1. Potentilla fruticosa 'Limelight'
maat 30/40, C1,5, 4 st/m2, A–kwal
2. Rosa–gira–d'italia
maat 30/40, C1,5, 4 st/m2, A–kwal

AAN TE PLANTEN BOOM
MIN 3x VERPLANT MET DRAADKLUIT
– La = Liquidambar styraciflua 'Stared', maat 18–20
– Mk = Magnolia kobus 'Isis', maat 20–25
– Sj = Styphnolobium japonicum 'Regent', maat 20–25

AAN TE PLANTEN LEIBOOM
MIN 3X VERPLANT MET DRAADKLUIT
– Carpinus betulus 'Frans Fontaine', maat 18–20

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

DEFINITIEF

project	: HERINR. NIEUWSTADT FASE 5 EN SUSTEREN FASE 1	23.077
opdrachtgever	: GEMEENTE ECHT–SUSTEREN	
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING NIEUWSTADT	blad B.04

getekend	: BB	schaal : 1:200	Formaat : A1+
datum	: 17 APRIL 2025	gewijzigd :	
CAD–bestand	: G:\2023\23.077 – Herinr. Nieuwstadt fase 5 en Susteren fase 1\02. Bestekstekeningen\02. DB\23.077 – B.dwg		

Plangroep Heggen

Bezoekadres
Parkweg 1a
6121 HV Born

Postadres
Postbus 44
6120 AA Born

Tel +31 (0)46 458 22 22
Mail info@plangroep–heggen.nl
Web www.plangroep–heggen.nl