BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE INRIT
KADASTRALE GRENS
WERKGRENS
FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RIJWIELPADBAND 40/120x200 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 200x200 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 80x200 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x160x500 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN SBS KF KLEUR PAARS ZWART EFFEN IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN SBS DF KLEUR ROOD IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK SBS KF KLEUR ROOD BRUIN IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 3 STREKKEN BSS KF KLEUR ROOD BRUIN IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN SBS DF KLEUR ROOD IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN BSS KF KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN MOLGOOT 3 STREKKEN BSS KF KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, 150mm
30 mm SMA-NL 11B
55 mm AC22 BIND TL-B
65 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, 150mm
RODE COATING VAN THERMOFLEX
30 mm SMA-NL 11B
55 mm AC22 BIND TL-B
65 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ROOD BRUIN (HERGEBRUIK) IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET IN FIGURATIE SCHOOL ZONE
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN DF KLEUR ANTRACIET IN HALFSTEENSVERBAND IN TROTTOIR NIEUWE ZUSTRAAT
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN DF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN DUBBELKLINKER KLEUR LICHTROOD IN HALFSTEENSVERBAND (HERGEBRUIK)
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR BRUINPAARS (HERGEBRUIK) IN KEPERVERBAND IN RIJWEG
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR BRUINPAARS (HERGEBRUIK) IN ELLEBOOGVERBAND IN RIJWEG
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ANTRACIET IN KEPERVERBAND IN RIJWEG
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ROODBRUIN IN HALFSTEENSVERBAND 4 STREKKEN RONDOM GRASBETONBLOKKEN
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ZWART EFFEN IN HALFSTEENSVERBAND 4 STREKKEN RONDOM GRASBETONBLOKKEN
AAN TE BRENGEN GRASBETONBLOKKEN SOLIDDRAIN S2: 1220x300X100mm, 1240x300X100mm, 1220x6250X100mm, 1240x6250X100mm
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN HYDRO LINEO 22 KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR PAARS ZWART IN HALFSTEENSVERBAND IN INRITTEN
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN WF KLEUR ROOD BRUIN (HERGEBRUIK) IN HALFSTEENSVERBAND
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN WF KLEUR ROOD BRUIN (HERGEBRUIK) IN HALFSTEENSVERBAND (STROOMLAGEN)
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD BRUIN (HERGEBRUIK) IN HALFSTEENSVERB TPV PAD GARAGEBOXEN
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD BRUIN (HERGEBRUIK) IN ELLEBOOGVERB TPV P-STROOK STATIONSSTRAAT
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS EN GELEIDETEGELS 300x300x60 mm
AAN TE BRENGEN HALFVERHARDING KLEUR GEEL VAN GRAUSTABIEL 0/12 DIK 100 mm
AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
BESTAANDE TE BEHOUDEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
BESTAANDE TE HANDHAVEN STRAATKOLK
BESTAANDE VERKLIKKER BESTAANDE AFVALBAK
AAN TE BRENGEN STALEN AFSCHEIDING HEKWERK (HERGEBRUIK)
AAN TE BRENGEN LAADPAAL AAN TE BRENGEN BEBORDING (INCLUSIEF VERKEERSBORDPAAL)
DREMPELFIGURATIE MARKERING THERMOPLAST
AAN TE BRENGEN DREMPELFIGURATIE BETONSTRAATSTENEN KF, KLEUR WIT EN BETONSTRAATSTENEN KF, KLEUR ZWART IN BLOKVERBAND
AAN TE BRENGEN PARKEERVAKSCHEIDING STRAATBAKSTENEN DF KLEUR WIT
AAN TE BRENGEN VOETGANGERS OVERSTEEKPLAATS 4.00x0.50 m BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR WIT
TALUDLIJN MET WATERLIJN
AAN TE BRENGEN URSUSGAAS MET ROBINIAPALEN
BESTAAMDE TE HANDHAVEN ROBINIAPAAL TBV AFBAKENING PERCEELSGRENS PALEN CONSTRUCTIE OVERKAPPING
NIEUWE TALUD
NIEUWE TRACÉ RODE BEEK (DOOR WATERSCHAP)
ONDERHOUDSPAD BEEK (ONVERHARD) (DOOR WATERSCHAP)
IN TE ZAAIEN GAZON
INZAAIEN MET CRUYDT HOECK 01 (O.G.) BLOEMRIJK MENGSEL VOOR RUIGE ONDERBEGROEIING EN BOSZOMEN OP VOEDSELRIJKE GRONDEN
INZAAIEN MET SIERGRAS
Carex acuta MAAT P9, 7ST/M2
AAN TE PLANTEN HAAGPLANTSOEN 80-100
A. Crataegus monogyna, 2-rijig, 10st/m1
B. Crataegus monogyna, 1-rijig, 5st/m1

AAN TE PLANTEN BOOM, min 3x verplant met draadkluit

Af – Acer x freemanii 'Armstrong'	Maat	18–20
Cb – Carpinus betulus 'Frans Fontaine'	Maat	18–20
Mk – Magnolia kobus 'Isis'	Maat	18–20
Uc – Ulmus 'Columella'	Maat	18–20
Ag – Alnus glutinosa	Maat	16–18
Cb – Carpinus betulus	Maat	16–18
Pc – Populus x canadensis 'Robusta'	Maat	16–18
Ss – Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Maat	16–18
Sa – Salix alba	Maat	16–18
Ph – Platanus × hispanica	Maat	18–20

AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN

1. Potentilla fruticosa 'Limelight'	–maat 30/40, C1,5,	4 st/m2
2. Rosa giro d'Italia	–maat 30/40, C1,5,	4 st/m2
3. Buddleja x 'Blue Chip'	–maat 30/40, C2,0,	3 st/m2
4. Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	–maat 30/40, C1,5,	5 st/m2
5. Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	–maat 30/40, C1,5,	5 st/m2
6. Potentilla fruticosa 'Limelight'	–maat 30/40, C1,5,	5 st/m2
7. Symphoricarpos chenoultii 'Hancock Low	–maat 30/40, C1,5,	3 st/m2

AAN TE PLANTEN BOSPLANTSOEN: SOORT: MAAT PERC%
PLANTVERBAND 1,50 X 1,50 m, WILDVERBAND.

– Amelanchier lamarckii (krentenboompje)	100–125, af 3–tak	20%
– Cornus mas (kornoelje)	100–125, af 3–tak	20%
– Cornus sanguinea (rode kornoelje)	100–125, af 3–tak	10%
– Crataegus monogyna (meidoorn)	100–125, af 3–tak	5%
– Frangula alnus (vuilboom)	100–125, af 3–tak	10%
– Euonymus europaeus (kardinaalsmuts)	100–125, af 3–tak	15%
– Prunus spinosa (sleedoorn)	100–125, af 3–tak	15%
– Viburnum opulus (gelderse roos)	100–125, af 3–tak	5%

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

DEFINITIEF

project	HERINR. NIEUWSTADT FASE 5 EN SUSTEREN FASE 1	23.077
opdrachtgever	GEMEENTE ECHT–SUSTEREN	
onderdeel	SITUATIE VERHARDING SUSTEREN	blad B.23
getekend	BB	schaal : 1:200 — Formaat : A1 +
datum	17 APRIL 2025	gewijzigd :
CAD–bestand	G:\2023\23.077 – Herinr. Nieuwstadt fase 5 en Susteren fase 1\02. Bestekstekeningen\02. DB\23.077 – B.dwg	

Plangroep Heggen
Bezoekadres
Parkweg 1a
6121 HV Born
Postadres
Postbus 44
6120 AA Born
Tel +31 (0)46 458 22 22
Mail info@plangroep–heggen.nl
Web www.plangroep–heggen.nl