

HOEEVEELHEIDSVERKLARING: GRONDBALANS

Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort
Project : Renovatie Oranjelaan en omgeving te Amersfoort
Besteksnr. : 2595
Filenaam : 21033GB1



Datum: 21-05-2025
Tekening nr.: 1882-G t/m 1882-I
Bijlage: 3
Rev.nr.: 0

Grondbalans in m3			Ontgraven grond/zand			Vervoeren grond naar		Verwerken in			
			rioolsleuf	rijbaan/trottoir parkeerplaats	plantvak / groenstrook	verwerking in terrein	depot	cunet	rioolsleuf	plantvak boomvak	bermen
Bestekspost											
Grond ontgraven											
221610	zand, siltig, matig fijn	W	3050,00								
221810	zand, siltig, matig fijn	W	1350,00								
232610	zand, siltig, matig fijn	W	750,00	730,00 20,00							
252110	zand, siltig, matig fijn	I		5,00							
252120	zand, siltig, matig fijn	I			35,00						
252310	zand, siltig, matig fijn	I		125,00							
252320	zand, siltig, matig fijn	I		1750,00							
252330	humeus zand / teelaarde	I		30,00	25,00						
272110	humeus zand / teelaarde	I		85,00	5,00						
272120	zand, siltig, matig fijn	W		85,00							
272130	zand, siltig, matig fijn	W		190,00							
Grond verwerken											
236110	zand, siltig, matig fijn	W							4400,00		
236210	drainagezand								415,00	(leveren)	
256110	zand, siltig, matig fijn	W						5,00			
256120	zand, siltig, matig fijn	W						15,00			
	Urbansand 60-40									45,00	(leveren)
273010	Bomengrond Amersfoort									325,00	(t.b.s. vervoeren)
276610	humeus zand / teelaarde	I									110,00
Grond vervoeren											
281110	humeus zand / teelaarde (binnen het werk)	I				90,00					
281120	zand, siltig, matig fijn (binnen het werk)	W				20,00					
281210	zand, siltig, matig fijn (buiten het werk)	W					1005,00				
281220	zand, siltig, matig fijn (buiten het werk)	I					1915,00				
281230	humeus zand / teelaarde (buiten het werk)	I					25,00				
281310	Bomengrond Amersfoort	W					330,00				

Opsteller/rekenaar: PvR
Gecontroleerd : R.H.
Groepsleider : R.H.

A Classificatie Achtergrondwaarde
I Classificatie Industrie
W Classificatie Wonen