

Behoort bij: 2595

Renovatie Oranjelaan en omgeving

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	OPSCHONEN TERREIN				
1111	<u>Opschonen terrein, zwerfvuil</u>				
111110	Schonen terrein, zwerfvuil, inclusief stortkosten.	EUR		N	
13	OPNEMEN LEIDINGWERK				
131	CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN				
1313	<u>Reinigen kolken</u>				
131310	Reinigen kolken.	st	21,00	V	
133	VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF				
1332	<u>PVC kolk-/huisaansluiting, inclusief grondwerk</u>				
133210	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort.	m	50,00	V	
134	VERWIJDEREN PUTTEN EN INSP. PUTRANDEN				
1348	<u>Putrand met deksel</u>				
134810	Putrand met deksel.	st	17,00	V	
135	VERWIJDEREN KOLKEN				
1351	<u>Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
135110	Verwijderen straatkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	11,00	V	
1352	<u>Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk</u>				
135210	Verwijderen trottoirkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	7,00	V	
135220	Verwijderen trottoirkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	3,00	V	
15	OPNEMEN WEGVERHARDINGEN				
152	VERWIJDEREN FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN				
1520	<u>Verwijderen steenfundering 0/31,5</u>				
152020	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm br >3,0m.	m2	75,00	V	
153	OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN				
1530	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
153020	Opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	1.450,00	V	
1534	<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>				
153410	Betonbanden, 130/150 x 200 mm, incl. fund.+rug.	m	1.700,00	V	
1538	<u>Trottoirbanden, inritbanden</u>				
153810	Inritbanden -450x200x500-, inclusief fund+rug.	m	35,50	V	
153820	Inritbanden -450x200x1000-, inclusief fund+rug.	m	5,00	V	
153840	Inritbanden -750x200x500-, inclusief fund+rug.	m	6,50	V	
154	OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN				
1540	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
154010	Opbreken straatbakstenen, WF, breedte 1,5-3 m.	m2	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154030	Straatbakstenen, DF, breedte <1,5 m.	m2	2,50	V	
1541	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
154110	Opbreken betonstraatstenen, KF, br 1,5-3 m.	m2	140,00	V	
1544	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm</u>				
154420	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	110,00	V	
1547	<u>Opbreken goot</u>				
154710	Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.	m	15,00	V	
154720	Opbreken goot, betonstraatstenen.	m	100,00	V	
154730	Opbreken goot, straatbakstenen.	m	550,00	V	
154750	Opbreken molgoot, bss KF, br. 4 strek.	m	200,00	V	
1548	<u>Stortkosten uitkomend bestratingsmateriaal.</u>				
154810	Stortkosten bestratingmateriaal	ton	235,00	V	
155	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1550	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
155010	Zagen verharding -asfalt- gem. diep 77 mm.	m	22,00	V	
155020	Zagen verharding -asfalt- diep 32 mm.	m	45,00	V	
155030	Zagen verharding -asfalt- diep 78 mm.	m	24,00	V	
1551	<u>Opbreken asfalt, teervrij, inclusief afvoer</u>				
155110	Asfaltverh. gem. dik 80 mm, teervrij, br. 1,50-3,00 m.	m2	910,00	V	
155120	Asfaltverh. gem. dik 32 mm, teervrij, br. >3,0 m.	m2	90,00	V	
1553	<u>Opbr. asfaltverh, teerh. incl. afvoer/stortkosten</u>				
155310	Opbreken asfaltverharding, dik 0,08 m, teerh. br. 1,5 - 3,0 m.	m2	2.760,00	V	
155320	Opbreken asfaltverharding, dik 0,03 m, teerhoudend, br. >3,0 m.	m2	1.650,00	V	
155330	Opbreken asfaltverharding, dik 0,07 m, teerhoudend, br. >3,0 m.	m2	3.015,00	V	
155340	Opbreken asfaltverharding, dik 0,15 m, teerhoudend, br. > 3,0 m.	m2	75,00	V	
155350	Opbreken asfaltverharding, dik 0,16 m, teerhoudend, br. > 3,0 m.	m2	480,00	V	
16	TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING				
163	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1631	<u>Verkeersborden</u>				
163110	Verwijderen verkeersborden, type 1.	st	14,00	V	
1633	<u>Verkeersbordpalen inclusief bord.</u>				
163310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	2,00	V	
17	OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN				
171	OPNEMEN BEGROEIING EN HAGEN				
1710	<u>Begroeiing, inclusief afvoer/stort</u>				
171010	Verwijderen begroeiing, inclusief afvoer+stort.	are	1,00	V	
171030	Uitdunnen begroeiing, inclusief afvoer+stort <5 m.	are	0,50	V	
174	VERWIJDEREN BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1740	<u>Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort</u>				
174010	Verw. bomen, tot ø 25 cm, incl gaten aanvullen+stort	st	3,00	V	
174020	Verw. bomen, ø 25 - 50 cm, incl gaten aanvullen+stort	st	4,00	V	
2	GRONDWERK				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2101	<u>Toepassen boombescherming</u>				
210110	Opstellen van een boombeschermingsplan.	EUR		N	
210120	Boombeschermende maatregelen.	EUR		N	
210130	Toepassen stamommanteling.	st	25,00	V	
212	MAAIEN EN FREZEN GRASMAT				
2121	<u>Maaien en frezen grasmat</u>				
212110	Maaien gewas, inclusief afvoer+stort.	are	15,00	V	
212120	Frezen.	are	15,00	V	
213	KABELS EN LEIDINGEN				
2130	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
213010	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen.	EUR		N	
214	PROEFSLEUVEN				
2140	<u>Graven proefsleuven</u>				
214010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m).	m	60,00	V	
215	TOEZICHT				
2150	<u>Aanwezigheid Groenverzorger ETW</u>				
215010	Aanwezigheid Groenverzorger ETW.	EUR		N	
22	GRONDWERK LEIDINGWERK				
221	ONTGRAVEN SLEUVEN [RIOOL]				
2216	<u>Grond ontgraven -opzij zetten- dik 2,00-2,50 m</u>				
221610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	3.050,00	V	
2218	<u>Grond ontgraven -opzij zetten- dik > 3,00 m</u>				
221810	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.350,00	V	
23	GRONDWERK LEIDINGWERK				
232	ONTGRAVEN+LADEN SLEUVEN [RIOOL]				
2326	<u>Grond ontgraven + laden dik 2,00-2,50 m</u>				
232610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	750,00	V	
236	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
2361	<u>Aanbrengen + verdichten rioolsleuf</u>				
236110	Aanbrengen rioolsleuf, gem. dik 1,95 m.	m3	4.400,00	V	
2362	<u>Leveren + aanbrengen + verdichten drainagezand</u>				
236210	Aanbrengen grondverbetering, drainagezand.	m3	415,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	415,00	V	
25	GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN]				
252	GROND ONTGRAVEN+OPLADEN				
2521	<u>Grond ontgr. cunet, + laden, dik 0,00 - 0,10 m</u>				
252110	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,05 m, opladen.	m3	5,00	V	
252120	Grond ontgraven uit cunet, gem. dik 0,075 m, opladen.	m3	35,00	V	
2523	<u>Grond ontgr. cunet, + laden, dik 0,25 - 0,50 m</u>				
252310	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,25 m, opladen.	m3	125,00	V	
252320	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,35 m, opladen.	m3	1.750,00	V	
252330	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,38 m, opladen.	m3	30,00	V	
256	GROND VERWERK+VERDICHTEN IN CUNET				
2561	<u>Grond aanbrengen in cunet, dik 0-0,50 m</u>				
256110	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,09 m.	m3	5,00	V	
256120	Zand aanbrengen in cunet, dik 0,09 m.	m3	15,00	V	
27	PLANTVAKKEN EN BERMEN				
272	ONTGR. PLANTVAKKEN T.B.V. BOMEN				
2721	<u>Grond ontgraven + laden bomen</u>				
272110	Zand ontgraven uit boomplantvak, dik 0,50 m, laden.	m3	85,00	V	
272120	Zand ontgraven uit boomplantvak, dik 0,50 m, laden.	m3	85,00	V	
272130	Zand ontgraven uit boomplantvak, dik 0,50 m, laden.	m3	190,00	V	
273	GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN				
2736	<u>Leveren + aanbrengen groeiplaatsverbetering in plantvakken</u>				
273610	Aanbrengen UrbanSand in plantgat.	m3	45,00	V	
273620	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond.	m3	325,00	V	
273640	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	33,00	V	
2739	<u>Leveren bomengrond</u>				
273910	Leveren bomengrond.	m3	325,00	V	
275	WORTELSCHERM				
2751	<u>Leveren + aanbrengen wortelscherm</u>				
275110	Leveren + aanbrengen wortelscherm.	m	280,00	V	
276	BERMEN EN BEKLEDING				
2766	<u>Aanbrengen grond in bermen</u>				
276610	Grond verwerken in bermen, dik 0,15 m.	m3	90,00	V	
28	VERVOEREN GROND				
281	GROND VERVOEREN				
2811	<u>Grond vervoeren binnen het werk</u>				
281110	Grond vervoeren, binnen het werk.	m3	90,00	V	
281120	Grond vervoeren, binnen het werk.	m3	20,00	V	
2812	<u>Grond vervoeren locatie buiten het werk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281210	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 12 km.	m3	1.005,00	V	
281220	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 12 km.	m3	1.915,00	V	
281230	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 12 km.	m3	25,00	V	
2813	<u>Grond vervoeren vanaf depot</u>				
281310	Grond vervoeren (bomengrond).	m3	325,00	V	
3	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
32	AANBRENGEN RIOLERING BETON				
320	ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK				
3201	<u>Aanbrengen ongewapende betonbuis</u>				
320110	Leveren+aanbrengen betonbuis, mof-spie, ø 600 mm.	m	261,60	V	
320120	Lev+aanbr. betonbuis, mof-spie, passtuk ø 600 mm.	m	9,00	V	
3202	<u>Aanbrengen ongewapende betonbuis, infiltratie</u>				
320250	Leveren+aanbrengen betonbuis, mof-spie, ø 600 mm.	m	420,00	V	
320260	Lev+aanbr. betonbuis, mof-spie, passtuk ø 600 mm.	m	16,20	V	
323040	Maken PP-inlaat betonbuis, boren, ø 160 mm.	st	4,00	V	
33	AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF				
330	AANBRENGEN PP-RIOOL				
3301	<u>PP ø 160 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330110	Leveren+aanbrengen PP-buis, ø160 mm.	m	10,00	V	
3302	<u>PP ø 200 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330220	Aanbrengen PP-hulpstuk, T-stuk, ø200 mm.	st	2,00	V	
3304	<u>PP ø 400 mm, SN8, excl. grondwerk</u>				
330410	Leveren+aanbrengen PP-buis, ø400 mm.	m	21,00	V	
330420	Aanbrengen PP-hulpstuk, eindkap.	st	2,00	V	
34	PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN, POMPPUTTEN E.D.				
340	PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. GRONDWERK				
3400	<u>Leveren + aanbrengen prefab inspectieput</u>				
340010	Lev.+aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen.	st	7,00	V	
340020	Lev.+aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen.	st	7,00	V	
340030	Lev.+aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen.	st	1,00	V	
345	PUTAFDEKKINGEN				
3452	<u>Leveren en aanbrengen putafdekkingen</u>				
345210	Leveren+aanbrengen putrand met dichte deksel.	st	17,00	V	
345220	Leveren+aanbrengen putrand met roosterdeksel.	st	5,00	V	
345230	Leveren+aanbrengen putrand met roosterdeksel, IT.	st	10,00	V	
35	AANBRENGEN AFWATERING				
351	AANBRENGEN KOLKEN				
3510	<u>Aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>				
351010	Aanbr. trottoirkolk beton/gietijzer combinatie.	st	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3516	<u>Leveren + aanbrengen kolken, inclusief grondwerk</u>				
351640	Lev+aanbr. trottoir kolk bet/gietijzer comb. combinatiekolk.	st	52,00	V	
353	AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
3531	<u>Aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, incl. grondwerk</u>				
353110	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. RWA.	m	9,00	V	
3532	<u>Aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm</u>				
353210	Leveren+aanbrengen PP-bochtstuk, ø125 mm.	st	9,00	V	
3533	<u>Aanbr. aansluiting PP ø160 mm, incl. grondwerk</u>				
353310	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. kolkaansluiting.	m	275,00	V	
3534	<u>Aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm</u>				
353410	Leveren+aanbrengen PP-bochtstuk, ø160 mm.	st	165,00	V	
353430	Leveren+aanbrengen PP-verloopstuk, ø160 mm.	st	1,00	V	
353450	Leveren+verwerken PP-flexibel T-stuk, ø160 mm.	st	22,00	V	
36	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
366	REINIGEN EN INSPECTIE				
3661	<u>Reinigen leiding/duiker onder hoge druk</u>				
366130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton.	m	707,00	V	
366140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof.	m	21,00	V	
3662	<u>Inspectie riolering</u>				
366210	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	728,00	V	
3663	<u>Classificatie en beoordeling riolering.</u>				
366310	Classificering riolering.	m	728,00	V	
366320	Beoordelen van de inspectierapportage (oplevering).	EUR		N	
3666	<u>Reinigen kolken</u>				
366610	Reinigen kolken, inclusief afvoer + stort.	st	55,00	V	
368	DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN				
3681	<u>Maken revisietekeningen riolering.</u>				
368110	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
38	LEIDINGWERK DIVERSEN				
3800	<u>Op hoogte brengen opbouwgarmituur</u>				
380010	Op hoogte brengen opbouwgarmituur, straatpotten.	st	6,00	V	
5	VERHARDINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
512	ZAGEN VERHARDING				
5121	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
512110	Zagen verharding -asfalt- diep 30 mm.	m	20,00	V	
5131	<u>Frezen asfalt (teerhoudend)</u>				
513150	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, incl. stort.	m3	0,36	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
521	STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT				
5211	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
521110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 0,25 m.	m2	75,00	V	
5212	<u>Leveren en aanbrengen menggranulaat</u>				
521220	Leveren+aanbrengen menggranulaat 0/31,5, d= 0,25m.	m2	5.550,00	V	
53	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
532	OPSLUITBANDEN 100X200 MM				
5322	<u>Aanbrengen in zand (nieuw)</u>				
532210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm zand.	m	2.900,00	V	
532230	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm zand, bocht.	m	50,24	V	
5327	<u>Aanbrengen 100x200 mm, diversen</u>				
532710	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm zand,hoekstuk.	m	92,00	V	
5328	<u>Leverantie opsluitbanden 100x200 mm</u>				
532810	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	2.900,00	V	
532820	Leveren bochtband - opsluitband 100x200 mm.	st	64,00	V	
532840	Leveren hoekstuk opsluitband 100x200 mm.	st	115,00	V	
534	OPSLUITBANDEN 150X250 MM				
5346	<u>Leveren en aanbrengen in specie</u>				
534610	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm, recht.	m	150,00	V	
534620	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm, bocht.	m	50,24	V	
5347	<u>Leverantie opsluitbanden 150x250 mm</u>				
534710	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	150,00	V	
534720	Leveren bochtband - opsluitband 150x250 mm.	st	64,00	V	
539	DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]				
5391	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
539120	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm, zagen.	st	100,00	V	
539130	Pasmaken van betonbanden 150x250 mm, zagen.	st	20,00	V	
54	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5406	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht</u>				
540670	Aanbrengen banden afm 130/150x250 mm, recht specie (nieuw).	m	1.265,00	V	
540690	Leveren rechte trottoirband van beton 130/150 x 250 mm.	st	1.265,00	V	
5407	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht</u>				
540770	Aanbr. banden afm.130/150x250 mm, gebogen specie (nieuw).	m	134,00	V	
540790	Leveren gebogen trott.band 130/150 x 250 mm.	st	171,00	V	
5408	<u>Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen</u>				
540810	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250mm, verloopband (nieuw)	m	38,00	V	
540890	Leveren trottoirband van beton 130/150 x 200 mm, verloopband.	st	38,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543	AANBRENGEN INRITBANDEN				
5431	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
543140	Aanbrengen inritband afm. 750 x 200 x 500 mm.	m	6,00	V	
549	DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)				
5491	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
549120	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm, zagen.	st	100,00	V	
55	AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]				
550	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5501	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
550110	Leveren+aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	4.915,00	V	
5502	<u>Afwerken zandbed.</u>				
550210	Afwerken zandbed.	m2	3.400,00	V	
552	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, DIKFORMAAT				
5521	<u>Aanbrengen straatbakstenen, df, 1/2-steensverband</u>				
552110	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat.	m2	2,50	V	
5527	<u>Lev. en aanbr. straatbakstenen, df, keperverband</u>				
552710	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat.	m2	4.845,00	V	
5529	<u>Leverantie straatbaksteen, dikformaat</u>				
552910	Leveren straatbakstenen, dikformaat, A 4-12.	st	35,00	V	
553	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT				
5534	<u>Aanbrengen straatbakstenen, wf, 1/2-steensverband</u>				
553410	Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur geel.	m2	45,00	V	
5535	<u>Lev. en aanbr. straatbakstenen, wf, 1/2-steensverband</u>				
553510	Lev. en aanbr. straatbakstenen, waalformaat, kleur geel.	m2	3.310,00	V	
555	AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, KEIFORMAAT				
5554	<u>Aanbrengen betonstraatsteen, kf, blokverband (nieuw)</u>				
555410	Aanbrengen betonstraatsteen, kf, dik 80 mm, kleur zwart.	m2	40,00	V	
5559	<u>Leverantie betonstraatsteen keiformaat</u>				
555920	Leveren betonstraatstenen.	st	1.800,00	V	
57	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING				
5713	<u>Rijbaan onderlaag op funderingslaag</u>				
571310	Lev+aanbr. AC 22 base OL-B d 60 mm. >2,5 m.	ton	1,35	V	
5714	<u>Rijbaan tussenlaag</u>				
571420	Lev+aanbr. AC 16 bind TL-B d 60 mm. >2,5 m.	ton	1,43	V	
5716	<u>Rijbaan deklaag</u>				
571610	Lev+aanbr. deklaag van asfaltbeton, AC 11 surf.	ton	0,75	V	
571640	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
575	BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFLAAG, STEENSLAG E.D.)				
5751	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
575110	Leveren + aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	20,00	V	
59	OPNIEUW STELLEN BETONBANDEN				
596	OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN				
5960	<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>				
596030	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 200 mm, recht.	m	16,00	V	
6	TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING				
62	AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING				
6251	<u>Lev.+ aanbr. markering; betonstraatsteen keiform.</u>				
625110	Leveren + aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	35,00	V	
625150	Leveren + aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	75,00	V	
63	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
633	VERKEERSBORDPALEN				
6331	<u>Aanbrengen verkeersbordpaal inclusief bord(-en)</u>				
633110	Aanbrengen bord met verkeersbordpaal, maaiveld / bestrating.	st	2,00	V	
6335	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
633510	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00	V	
634	VERKEERSBORDEN				
6343	<u>Aanbrengen verkeersbord, vierkant</u>				
634310	Aanbrengen verkeersborden type I, aan flespaal.	st	7,00	V	
634320	Aanbrengen verkeersborden type I, aan lichtmast.	st	6,00	V	
6442	<u>Aanbrengen afvalbak (DepoDog)</u>				
644220	Aanbrengen en plaatsen hondenpoepbak, incl. grondwerk.	st	1,00	V	
65	OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN				
651	VERPLAATSEN OF VERWIJDEREN LICHTMASTEN.				
6512	<u>Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.</u>				
651220	Verwijderen verlichtingsobject 5 m enkel.	st	48,00	V	
652	AANBRENGEN LICHTMASTEN				
6520	<u>Aanbrengen lichtmasten inclusief grondwerk.</u>				
652010	Aanbrengen verlichtingsobject XB 4,0 m paaltop .	st	2,00	V	
652020	Aanbrengen verlichtingsobject XA 6,0m enkel.	st	38,00	V	
654	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
6540	<u>Leveren + aanbrengen mantelbuis.</u>				
654010	Lev+aanbr. kabelbuis in sleuf grond	st	10,00	V	
654030	Lev+aanbr. kabelbuis d.m.v. boren.	st	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
655	KABELWERKZAAMHEDEN				
6551	<u>Graven en aanvullen sleuf</u>				
655110	Graven en aanvullen sleuf nieuw (diepte tot 1 m).	m	1.280,00	V	
6552	<u>Aanbrengen grondkabels</u>				
655210	Lev. en aanbrengen energiegndkabel 4x6mm.	m	350,00	V	
655220	Lev. en aanbrengen energiegndkabel 4x10mm.	m	1.200,00	V	
656	MONTAGEWERKZAAMHEDEN.				
6560	<u>Leveren en aanbrengen moffen</u>				
656010	Aansluiten kabel in lichtmast 4x6 mm ²	st	10,00	V	
656040	Aansluiten kabel in lichtmast 4x10 mm ²	st	3,00	V	
656050	Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x6 mm ²	st	4,00	V	
656060	Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x10 mm ²	st	23,00	V	
656070	Lev+aanbr. enkele splitsmof in energiegndkabel.	st	13,00	V	
656080	Aanbrengen schone aarding in lichtmast.	st	2,00	V	
66	DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING				
660010	Het invullen en leveren van mutatieformulieren.	st	88,00	V	
660020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
660030	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting NEN1010.	st	1,00	V	
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	GROENVOORZIENINGEN AANLEG				
712	PLANTEN BOMEN IN GRAS				
7121	<u>Planten bomen in gras</u>				
712110	Aanbrengen bomen, incl. palen/banden, maat 16-18.	st	33,00	V	
7122	<u>Leveren bomen</u>				
712210	Leveren bomen, Acer campestre.	st	8,00	V	
712220	Leveren bomen, Ginkgo biloba.	st	3,00	V	
712230	Leveren bomen, Sorbus aria.	st	3,00	V	
712240	Leveren bomen, Gleditsia triacanthos.	st	3,00	V	
712250	Leveren bomen, Prunus sargentii.	st	6,00	V	
712260	Leveren bomen, Styphnolobium japonicum.	st	2,00	V	
712270	Leveren bomen, Sorbus x thuringiaca	st	5,00	V	
712280	Leveren bomen, Crataegus x lavalleei.	st	3,00	V	
715	INZAAIEN GRONDOPPERVLAK				
7151	<u>Extensieve terreinen</u>				
715110	Zaaien, bloemrijk gras	are	18,50	V	
73	GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG				
731	ONDERHOUD VAN BOMEN 3 JAAR				
7311	<u>Bomen</u>				
731110	Controleren bomen, minimaal 2x per jaar.	st	198,00	V	
731120	Water geven bomen.	st	990,00	V	
731130	Inboeten bomen, bomen met kluit.	st	5,00	V	
7312	<u>Boomspiegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731210	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	156,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS				
811	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF				
811010	Inzetten werknemer bouwbedrijf A.	uur	32,00	V	
811020	Inzetten werknemer bouwbedrijf B	uur	32,00	V	
811030	Inzetten werknemer bouwbedrijf B	uur	16,00	V	
811040	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker.	uur	16,00	V	
811050	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician.	uur	16,00	V	
812	WERKNEMERS ALGEMEEN				
812010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur.	EUR		N	
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
821	GRAAFMACHINE				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	20,00	V	
822	VRACHTWAGEN				
822010	Inzetten vrachtauto, 10 t, kipbaar+laad/los inrichting.	uur	20,00	V	
823	WIELLADER				
823010	Inzetten wiellader.	uur	20,00	V	
83	WERKPLANNEN				
830010	Opstellen werkplannen.	EUR		N	
86	VERKEERSMAATREGELEN				
860010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
860020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
860030	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	6,00	V	
860040	Aanbr, instandhouden en verwijderen afzettingen.	EUR		N	
860050	Toepassen omleidingsborden.	st	10,00	V	
860060	Toepassen pijlborden.	st	15,00	V	
87	COMMUNICATIE				
870010	Kosten communicatie en coördinatie derden.	EUR		N	
88	DIVERSEN				
881	DIVERSE VOORZIENINGEN				
881020	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
881040	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
89	DIGITALE VERWERKING GEGEVENS				
891	GROEIPLAATSEN EN BOMEN				
8911	<u>Opnamegegevens</u>				
891110	Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia.	st	33,00	V	
892	KABELS EN LEIDINGEN				
8923	<u>Revisiegegevens</u>				
892320	Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910050	Nulmeting bomen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost, leveranties en werkzaamheden.	EUR	2.500,00	V	
950020	Stelpost, acceptatie/stortkosten.	EUR	500,00	V	
950030	Stelpost opstellen as-built MKI-berekening.	EUR	2.500,00	V	
950060	Stelpost, kosten kabels en leidingen.	EUR	2.500,00	V	
950070	Stelpost, inritten particulieren	EUR	1.500,00	V	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				