

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 2595 Renovatie Oranjelaan en omgeving in Amersfoort.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekening 1882-L is aangepast:

- Verlichtingsplan, schaal 1:500, nr. 1882-L, wijznr. 1, laatstelijk gewijzigd 03-07-2025.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
154010							Tekst in bestekspost is aangepast			
154010	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: diverse locatie op het trottoir binnen de werkgrens Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat Kleur: geel	m2	50,00 V	
		1								
		1					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 553410 (45 m2) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (5,0 m2)			
320110							Hoeveelheid te inlichting is aangepast			
320110	252102						Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: rijbaan Oranjelaan Betreft: aanbrengen HWA-riolering	m	261,60 V	
		2					Rond profiel, ongewapend	st		100,00 L
							Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm	st		9,00 L
			1	7			Nominale middellijn 600 mm			
						3	Fabrieksstandaardlengte buis			
							Gerekend is met een lengte van 2,40 m			
			2				2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring			
320250							Hoeveelheid te inlichting is aangepast			
320250	252102						Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: HWA (infiltratie) -riolering Leveren + aanbrengen drainzand rondom buis volgens bestekspostnr. 236210 Rondom betekent dus eerst een laag drainzand, dan de buis erop en dan verder aanvullen	m	420,00 V	
		2					Rond profiel, ongewapend	st		162,00 L
							Rond profiel, ongewapend met inlaat ø160 mm (HWA)	st		13,00 L
							Kenmerk: waterdoorlatend			
			1	7			Nominale middellijn 600 mm			
						3	Fabrieksstandaardlengte buis			
							Gerekend is met een lengte van 2,40 m			
			2				2 Type buisverbinding: rolverbinding door middel van bijbehorende rubberring			
330110							Tekst in bestekspost is aangepast			
330110	252221						Aanbrengen PP-buis. Situering: rijbaan Willem de Zwijgerlaan bij aansluiting met de Prins Frederiklaan Betreft: uitlegger riolering	m	10,00 V	
		3					Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		10,00 L
			1	3			Nominale middellijn 160 mm			
						1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
634320							Hoeveelheid te inlichting is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
634320	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	6,00	V	
							Situering: diverse locaties binnen de werkgrens				
							Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant				
							Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163110				
						2	De borden bevestigen aan: lichtmast				
							Afmetingen volgens type I	st			6,00 I
							Type:				
							- straatnaam (5x)				
							- A0230ze (1x)				
							Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast)	st			12,00 L
						3	Retroflecterend, klasse II				
						2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
652010							Hoeveelheid te inlichting is toegevoegd aan de bestekspost en tekst m.b.t. armatuur is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
652010	340101						Aanbrengen verlichtingsobject. XB 4,0 m paaltop Situering: Oranjelaan e.o.	st	2,00 V		
		1					Lichtmast: Lichtmast LPH=4,0 m paaltop fabrikaat Nedal type code K040PT01.6E.002 HDPE grondstuk Grondstuk lengte 0,8 m Bescherminswijze: geen blank geschuurd HDPE grondstuk	st		2,00	L
			1				Nominale masthoogte: 4,0 m Aan te brengen onderdelen: Verlichtingsarmatuur: KFK-L2WG5-IJS-Code7-2700K-1350 1xL2WG5-190mA LM-10.8W dimprofiel 3A, voorzien van ingebouwde driver met Dali aansturing ingesteld op 3A	st		2,00	L
							Lamp: L2WG5 LM12.8W	st		2,00	L
							Montagevoorziening: De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de aansluitkabel. Het aardscherm of aardlitze dient voorzien te worden van een isolatiekous kleur groen-geel. De uiteinde(n) dienen voorzien te worden van een geschikte kabelschoen. Het armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.	st		2,00	L
							Aansluitvoorziening: Zekeringunit 1 zekering (2A) fabrikaat Langmatz type EK480-G3S2d Voorzien van voor-gemonteerd aardedraad.	st		2,00	L
							Aansluitsnoer: Type: QWPK 5 x 1,5 mm ² Lengte snoer is circa lichtpunthoogte mast (4,00 m) 4,0 + 1,0 m is circa 5,0 m per lm	st		2,00	L
							Objectnummer: Nader door de opdrachtgever te bepalen				
		1					Grondstuk vullen met: drainzand circa 0,04 m3 per mast Betreft: het onderste van de mast t/m 0,1 m boven maaiveld.	m3		0,08	L
			9				Inclusief benodigd grondwerk				
				1			Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Mutatieformulieren invullen volgens bestekspostnr. 660010	st		2,00	L
					1		Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnr. 660020				
654010							Hoeveelheid te inlichting is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
654010	262101						Aanbrengen kabelbuis. T.b.v doorvoeren OV-kabels onder niet-gesloten verharding rijbaan. Betreft: nieuwe mantelbuis van maximaal 12,5 m lengte. Afsluiten met een passende eindkap of deksel, 2 per buis Ten behoeve van te leggen kabel(s) PE buis kleur rood voorzien van tekst Mantelbuizen labelen aan de uiteinden. Tekst: OVL GEM A'FOORT. De mantelbuis dient tot minimaal 1,0 m achter de kantopsluiting doorgevoerd te worden, zie hoofdstuk 1.3 van bijlage " Ontwerp en uitvoeringseisen openbare verlichting". Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm 9 Mantelbuizen inwendig schoon, droog, en voorzien van extra nylon trekkoord en passende afdichtingen opleveren.	st	10,00 V		
		1						st		20,00	L
			9					m		80,00	L
				2	1						
					9			st		10,00	L
715112							Tekst in bestekspost is aangepast				
715112	512101	2					Zaaien. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld gemengd met compost volgens (artikel 51.24.02, deel 3) hoeveelheid 0,45 kg/are Biodivers voor droge graslanden, margrietmengsel 102 met toevoeging van Ratelaar Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken 1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are		18,50	I
		1									
			2								
				1				kg		8,30	L
					1			kg		9,25	L
						1					
						1					

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

02 Tekst in lid 02 is aangepast:

Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:

- Omgang met vrijkomende materialen (01.17.07);
- Werken met verontreinigde grond;
- Grondwerk;
- Straatwerkplan;
- Plan voor verkeersmaatregelen.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN --> HOOFDSTUK KOMT TE VERVALLEN