

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

Meervoudig onderhandse procedure

Reiniging en inspectie riolering Heerenveen

Volledig digitaal via Tenderned

Kenmerk: 2025-48
Datum: 15-01-2026

Inhoudsopgave

1	Algemene Inlichtingen	3
2	Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden	3
3	Bijlagen	6

1 Algemene Inlichtingen

Nr.	Par.	Blz	Alinea	Wijzigingen, aanvullingen
-	-	-	-	-

2 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
1	Contract	Bestek post 1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Ecopark De Wierde, De Dolten 11, 8465 SB Oudehaske. Mag er van uit gegaan worden dat deze locatie te betreden is binnen het aangegeven tijdslot tot 18.00 uur zoals door u vermeldt onder 01.01.15 lid 07? Zo niet, waar dient dan vanuit gegaan te worden m.b.t. tot een efficiënt in te richten werkdag en de verplichting op deze locatie te storten?	18-12-2025	Op de website van Omrin staat vermeld dat Ecopark de Wierde tot 17:00 uur is geopend. Hiermee dient de aannemer rekening te houden in de planning van zijn werkzaamheden.
2	Contract	Bestek post 0	OULD RIOOL Indien rekening gehouden dient te worden met afwijkende omstandigheden die u beschrijft; in welke mate maakt het OULD RIOOL onderdeel uit van de te verwachten deelopdracht?	18-12-2025	Zie antwoord vraag 23
3	Contract	Bestek post 0	Inspecteren van de inspectieputten dient te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de hoeveelheidresultaatsverplichtingen van de inspectie van de rioollengtes. Bent u zich bewust van het feit dat de camera waarmee de streng wordt geïnspecteerd niet uitgerust is om een gedetailleerde opname te maken van de put? Bedoelt u dat de put	18-12-2025	De inspectieput dient rondgekeken te worden op eventuele gebreken en aansluitende leidingen.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
			rondgekeken dient te worden? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?		
4	Contract	Bestek Deel 2.1 01	Na opdrachtverlening zullen tekeningen en RibX bestanden per deelopdracht worden verstrekt. Mag er van uit gegaan worden dat dit een specifiek op de deelopdracht gevuld en gevalideerd RibX bestand is? Zo niet waar dient van uit gegaan te worden?	18-12-2025	Ja, daar mag vanuit worden gegaan. De aannemer ontvangt één of meerdere RibX bestanden die betrekking hebben op de te reinigen en te inspecteren riolering die onderwerp zijn van de deelopdracht.
6	Contract	Bestek posten 8201	Bestek posten 8201 Om een en ander kostentransparant af te kunnen prijzen verzoeken we u conform de RAW systematiek de door u bedoelde CROW 96b figuurnummers specifiek te benoemen zodat alle inschrijvers hetzelfde afprijzen.	5-1-2026	De besteksposten zijn verduidelijkt met figuurnummers uit CROW publicatie 96b.
7	Contract	Bestek post 800110	Bestek post 800110 Opstellen deelopdracht 4 keer te verrekenen. Met welke hoeveelheid per keer dient rekening gehouden te worden ten aanzien van het kosten homogeen afprijzen? Kunt u deze wellicht per te reinigen en inspecteren kilometer verrekenbaar stellen? Zo niet, waar dient vanuit kostenperspectief vanuit gegaan worden?	5-1-2026	De deelopdrachten zullen gebiedsgericht uitgevraagd gaan worden. Gebieden bestaan uit wijken, dorpen, delen van wijken of delen van dorpen. Hierbij kunnen meerdere gebieden onderdeel uitmaken van één deelopdracht. De gebieden onderling liggen niet noodzakelijk naast elkaar. Een gebied zal wel van een omvang zijn dat werkzaamheden in het gebied goed te plannen zijn. Het uitvoeren van de voorschouw wordt in bestekspost 100010 verrekend. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
8	Contract	Bestek algemeen	Bestek algemeen Worden alle gereinigde meters riolering ook geïnspecteerd? Zo niet, waar dient men rekening mee te houden ten aanzien van het verspreidt uitvoeren van de inspectiemeters?	5-1-2026	Ja, de raamovereenkomst betreft het reinigen én inspectie van riolering.
9	Contract	Bestek post 100010	Bestek post 100010 De eenheid en hoeveelheid lijkt te ontbreken. Waar dient rekening mee gehouden te worden per deelopdracht, ten aanzien van het afprijzen van deze voorschouw?	5-1-2026	De bestekspost is aangevuld met ontbrekende gegevens. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
10	Contract	Bestek post 10	Bestek post 10; U geeft aan dat EURm staat voor het aantal euro per meter.	5-1-2026	Tekst komt te vervallen. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
			We komen dit in geen enkele post tegen; waar moeten we rekening mee houden?		
11	Contract	Bestek posten 8003	Bestek posten 8003 Aangeven welke verdekt zijn; betekend dat deze niet altijd benodigd zijn om de volledig inspectie tot stand te brengen. Is het dan niet economischer om dit pas te doen wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn voor de uitvoering van de reiniging en inspectie?	5-1-2026	Het is noodzakelijk dat er een voorschouw wordt uitgevoerd waarbij de aannemer aangeeft in de deelopdracht welke putten verdekt zijn. In overleg met de directie kan worden beslist of het mogelijk is om een inspectieput op een andere wijze te benaderen.
12	Contract	Bestek posten 8003	Bestek posten 8003 Met welke maximale dekking van de verdekte putten dient bij afprijzing rekening gehouden te worden?	5-1-2026	Bij het bepalen van de eenheidsprijzen van de bestekposten 8003 dient de inschrijver uit te gaan van een gemiddelde dekking van de verdekte putten van 0,30 m onder maaiveld.
13	Contract	Bestek posten 8006	Bestek posten 8006 Verrekening per stuk rijplaat, uitgaande van 1 stuks rijplaat; 30 keer. De wijze van verrekening is kostentechnisch gezien een dure aangelegenheid; het grootse kostenbestanddeel zijn immers de transportkosten die drukke daarmee enorm op het laten aanvoeren van 1 stuks rijplaat per locatie. Waar dient exact rekening mee gehouden worden ten aanzien van een kosten transparante prijs per eenheid?	5-1-2026	Transportkosten bepalen inderdaad voor een groot deel de eenheidsprijs van de rijplaten. Daarom wordt het aantal rijplaten per locatie/keer in de bestekspost aangepast. Eventuele extra rijplaten die volgens bestekpostnr. 800630 worden toegepast worden geacht met hetzelfde transport als bestekspostnr. 800610 getransporteerd te worden. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
14	Contract	bestekgroep 82 posten 820110 t/m 820130	Kunt u hier de CROW figuurnummers vermelden?	7-1-2026	De bestekposten zijn verduidelijkt met figuurnummers uit CROW publicatie 96b.
15	Contract	inschrijfstaat post 220140	Post 220140 staat de hoeveelheid op nul. Kunt u de juist gegevens aanleveren?	7-1-2026	De hoeveelheidsresultaatsverplichting wordt aangevuld. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
16	Contract	inschrijfstaat post 100010	Bij deze post staat " eenheid" niet ingevuld en de hoeveelheid op nul. Kunt u de juiste gegevens aanleveren?	7-1-2026	De bestekspost is aangevuld met ontbrekende gegevens. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
17	Contract	inschrijfleidraad 4.3.4	Bedoelt u hier dat het certificaat NEN-EN-ISO 14001 net als de NEN-EN-ISO 9001 betrekking moet hebben op de aard van het werk?	7-1-2026	Nee.
18	Contract	deel 3 paragraaf 25.37.04	U geeft aan dat na reiniging van de riolen in circa 30% van de strengen een waterpeil hoger als 25% kan blijven zitten. U stelt dat het voornoemde	7-1-2026	Hier wordt bedoeld voor de duur van het contract. De tekst wordt aangepast. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
			waterpeil over de contractduur van 3 jaar binnen dit percentage valt. Aangezien de opdracht maar voor 1 jaar is, kunt u de eis aanpassen naar 1 jaar?		
19	Contract	deel 3 paragraaf 25.34.03	Kunt u aangeven hoeveel % van de putten op 10 M1 en meer afstand liggen vanaf de plaats waar de voertuigen kunnen komen?	7-1-2026	Dit is niet mogelijk, omdat het afhankelijk is van de deelopdrachten en de omvang van het werk. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat inspectieputten doorgaans goed bereikbaar zijn en dat er in bepaalde wijken incidenteel sprake is van een inspectieput die buiten de 10 meter afstand ligt.
20	Contract	bestekpost 810250	ter beschikking combiwagen inclusief besturing en bediening door werknemers. U bedoelt hier in het kader van veiligheid (brl10014) minimaal inzet van 2 werknemers?	7-1-2026	Dat is correct. Er dient in dit bestek gewerkt te worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de BRL10014. Inzet van minimaal 2 werknemers is van toepassing op de bestekspost. Bestekspost wordt aangevuld. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
21	Contract	bestekpost 810220	ter beschikking inspectiewagen inclusief besturing en bediening door werknemers. U bedoelt hier in het kader van veiligheid (brl10015) minimaal inzet van 2 werknemers?	7-1-2026	Dat is correct. Er dient in dit bestek gewerkt te worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de BRL10015. Inzet van minimaal 2 werknemers is van toepassing op de bestekspost. Bestekspost wordt aangevuld. Zie wijzigingsbladen "W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering".
22	Contract	bestek algemeen	Indien de vervuiling hoger is dan 25%, is de toezichthouder ten allen tijden beschikbaar om vast te stellen dat deze vervuiling hoger is en wordt de wachttijd ook vergoed?	7-1-2026	De toezichthouder is te allen tijde beschikbaar voor de beoordeling van de vervuilingsgraad hoger dan 25%. De wachttijd wordt niet vergoed.
23	Contract	bestek algemeen	Betreft de aanwezigheid van zakputten, kunt u aangeven hoeveel % van de putten zakputten zijn?	7-1-2026	Inschatting van de hoeveelheid zakputten is 10% van de putten in de oude rioolstrengen.

3 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn nieuw en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd:

- Inschrijvingsbiljet en inschrijfstaat;
- W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering.pdf;
- W-15 dienst 2025 Nota van Inlichtingen Reiniging en inspectie riolering.rsx.