

Nota van Inlichtingen

Aanbesteding 'Herinrichten van de Sint Urbanusweg in Venlo' Inkoopzaak 557120 / TenderNed-kenmerk TN 559228 9 december 2025

No.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Deel 3 par. 81 26 02 lid 06	U vraagt hier rood asfalt met blanke bitumen. Het toepassen van blanke bitumen is/wordt uitgefaseerd en er zijn nagenoeg geen asfaltcentrales meer die rode asfalt met blanke bitumen leveren. In de posten 251210 en 251220 geeft u aan dat het rode asfalt met zwarte bitumen geleverd moet worden. We gaan er daarom vanuit dat hetgeen omschreven in art. 81 26 02 lid 06 niet van toepassing is. Kunt u dit bevestigen.	Zie gewijzigde art. 81.26.02 van deel 3 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
2	Post 117310 t/m 117360	In genoemde bestekposten wordt aangegeven "verwijderen door middel van inweken met verwekingsmiddel en waterstralen". Kunt u dit wijzigen in "methode verwijderen ter keuze van de aannemer"?	Zie gewijzigde bestekspostnr 117310 t/m 117360 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
3	Post 117210 t/m 117290	In genoemde bestekposten wordt aangegeven "verwijderen door middel van frezen in combinatie met gritstralen". Kunt u dit wijzigen in "methode verwijderen ter keuze van de aannemer"?	Zie gewijzigde bestekspostnr 117210 t/m 117290 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
4	Hfdst. 123/124/125/126 en 223	Er ontbreken ons inziens posten voor het vervoeren van grond naar depot, opzetten in depot, laden en vervoeren uit depot. Betreft grond 'indicatief klasse Industrie'	De vrijkomende grond kan o.b.v. bijgevoegde rapportage(s) direct na uitname worden afgevoerd naar een inrichting.
5	Hfdst. 114 / CROW210	Asfalt dat wordt afgevoerd of hergebruikt, dient te zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). T.b.v. de afvoer van teevrij asfalt en aanlevering van dit teevrije asfalt bij een asfaltcentrale die werkt onder BRL9320, dient er een asfaltonderzoek aanwezig te zijn waarbij het asfalt is onderzocht conform CROW210. De ontdoener/wegbeheerder is verantwoordelijk voor dit onderzoek en dient hiervoor de 'Checklist vooronderzoek CROW publicatie 210 (juni 2015 t.b.v. ontdoener)' te doorlopen. a.Kunt u bevestigen dat het asfaltonderzoek is uitgevoerd conform CROW publicatie 210? b.Kunt u bevestigen dat blad A protocol 1 t/m 5 door u volledig zijn doorlopen en uitgevoerd? Dit zijn namelijk verantwoordelijkheden van de ontdoener van het asfalt. c.Kunt u dit blad A protocol 1 t/m 5 aan de aanbestedingsstukken toevoegen? Of na gunning z.s.m. ter beschikking stellen?	Antwoord a: Ja. Antwoord b: Ja. Antwoord c: Zie toegevoegde bijlage B18 in de bijlagen bij de Nota van Inlichtingen
6	Post 118110	Graag hoeveelheid resultaatsverplichting aangeven in stuks of meters en dit verrekenbaar stellen.	De aannemer kan o.b.v. de bij het bestek geleverde tekeningen en bijlagen zelf een inschatting maken betreffende het aantal benodigde proefsleuven, alsmede de grootte hiervan.
7	Inschrijvingsleidraad par. 4.2 De Planning	Wij verzoeken u om de aanbesteding met minimaal een week uit te stellen ivm de vrij algemene wintersluiting bij de diverse aannemers. 19 december is de laatste werkdag van dit jaar en wij beginnen weer op maandag 5 januari.	De deadline voor inschrijving blijft gehandhaafd.
	Post 142210	Dient het materiaal door aannemer geleverd te worden of stelt de opdrachtgever dit materiaal ter beschikking?	Zie gewijzigde bestekspostnr. 142210 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
	Post 112310	a) Het is hoogst ongebruikelijk om Milieukundige begeleiding door de opdrachtnemer te laten uitvoeren. Onder het mom van 'een slager keurt z'n eigen vlees' is dit ook niet wenselijk. Een aannemer dient een MKB'er niet aan te sturen. Verzoek om deze post uit het bestek te halen. Zo niet dan: b) Deze post verrekenbaar stellen in uren.	Antwoord a: I.v.m. de doorlooptijd is het wenselijk dat de MKB-taken aangestuurd worden door de aannemer. De aannemer dient hier een onafhankelijk bureau voor aan te haken. Antwoord b: Zie gewijzigde bestekspostnr. 112310 en toegevoegde bestekspostnrs. 821180 en 950050 in deel 2.2 in de bijlagen bij de Nota van Inlichtingen
	Post 861210	Deze post is onmogelijk door de (onder)aannemer af te prijzen. Er is door ons geen inschatting te maken over hoeveelheden e.d. Deze post graag schrappen uit het bestek. Of hier een stelpost voor opnemen in het bestek.	Zie gewijzigde bestekspostnr. 861210 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen

	Hfdst. 1524	U geeft aan dat het (nat) zagen van bestratingsmaterialen in de eenheidsprijzen dienen te zijn inbegrepen. Volgens art. 83.15.01 lid 03 van de standaard RAW behoort hak- en knipwerk bij het aanbrengen van bestrating, zagen wordt hier niet benoemd. Wij verzoeken u om voor het (nat) zagen van bestratingsmateriaal aparte verrekenbare posten op te nemen in het bestek.	Zie gewijzigde bestekspostnr. 1524 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
	Hfdst. 1152	Wij verzoeken u om aparte verrekenbare posten in het bestek op te nemen m.b.t. het afvoeren/innemen van vrijkomende materialen.	Zie aangepaste bestekspostnrs. 115210, 115220, 115230, 115240, 115250, 115260 en toegevoegde bestekspostnrs. 1150, 115010, 115020, 115030, 115040, 115050 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
	Hfdst. 1144, 1145, 1146 & 1147	Volgens de besteksposten dienen de stortkosten in de posten te zijn inbegrepen. Omdat uit de posten niet duidelijk wordt met welke diktes we rekening moeten houden verzoeken wij u om aparte verrekenbare posten in het bestek op te nemen m.b.t. het afvoeren/innemen van vrijkomende materialen.	Zie aangepaste bestekspostnrs. 114410, 114420, 114430, 114440, 114450, 114460, 114470, 114480, 114510, 114620, 114630, 114640, 114650, 114660, 114670, 114680, 114710, 114720, 114740, 114750, 114760 en de toegevoegde bestekspostnrs. 1140, 114010 en 114020 in deel 2.2 in de bijlagen bij de Nota van Inlichtingen
	Hfdst. 1122 en 1123	Dit hoofdstuk heeft betrekking op Milieukundige begeleiding volgens post 112310. Wij verzoeken u om de Milieukundige begeleiding zelf te regelen en deze hoofdstukken uit het bestek te verwijderen.	Zie bovenstaande reactie, betreffende bestekspostnr. 112310
	Hfdst. 1311	Grondwerk lijkt wat aan de (te) hoge kant gezien het aantal meters kolkaansluiting. Klopt dit?	Zie gewijzigde besteksposten 131110 en 131120 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
	Deel 3, art. 01.07.01	Gelieve de zekerheidstelling middels bankgarantie aanpassen naar 5% van de aanneemsom.	Zie gewijzigde art. 01.07.01 in deel 3 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
8	Deel 1, par. 05	Groenaanplant uiterlijk 30 november 2026, aanplant is afhankelijk van wanneer te planten materialen leverbaar zijn. Gelieve deze termijn stellen op uiterlijk 18 december 2026.	Zie gewijzigde par. 05 in deel 1 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
9	Deel 2.1, par. 08	Volgens deze bepaling dient de Sint Urbanusweg geheel open en bereikbaar te zijn tijdens diverse feestdagen/evenementen. Om het werk uit te voeren in de genoemde tijdsspanne is het niet mogelijk om al deze feestdagen/evenementen de Sint Urbanusweg geheel open en bereikbaar te hebben. Gelieve deze bepaling aan te passen danwel te laten vervallen.	De St. Urbanusweg is een belangrijke toegangsweg voor de binnenstad en wordt veel gebruikt door o.a. Duitse toeristen. Het is van groot belang dat de weg tijdens de genoemde dagen open en toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Eventueel met tijdelijke voorzieningen en/of maatregelen. Zie toegevoegde bestekspostnrs. 852, 852110, 852120 en 852130 in deel 2.2 in de bijlage bij deze Nota van Inlichtingen, t.b.v. tijdelijke verhardingen en bestekspostnrs. 842160, 842170 en 842180 in deel 2.2 van het bestek t.b.v. verkeersbegeleiding.
	Bp. 111310	Met hoeveel loopschotten dient rekening te worden gehouden?	Rekening houden met de bereikbaarheid per werkvak/fasering. Dan is het verder aan de aannemer te bepalen hoeveel schotten het dienen te zijn.
	Bp. 111410	Met hoeveel rijplaten dient rekening te worden gehouden?	Rekening houden met de bereikbaarheid per werkvak/fasering. Dan is het verder aan de aannemer te bepalen hoeveel rijplaten het dienen te zijn.
	Bp. 112310	Gelieve deze post wijzigen naar uur post tbv inzet met milieukundig begeleider.	Zie bovenstaande reactie, betreffende bestekspostnr. 112310
	Bp. 115210	Verwijderen ongebonden funderingslaag. De funderingslaag is matig slakhoudend, dit is dan geen ongebonden funderingslaag maar een gebonden funderingslaag. Gelieve de post wijzigen.	Zie gewijzigde bestekspostnr. 115210 in deel 2.2 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
	Bp. 142210	Leverantie in de kolom hoeveelheid ter inlichting staat niet gegeven. Dient de betongranulaat geleverd te worden?	Zie bovenstaande reactie, betreffende bestekspostnr. 142210
	Deel 3, art. 01.11.01	Er dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden. Kunt u aangeven hoeveel werk deze derden hebben en hoeveel hiervan gelijktijdig zal plaats vinden?	Zie gewijzigde art. 01.11.01 in deel 3 in de bijlage bij de Nota van Inlichtingen
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen via www.tenderned.nl: 17 december 2025, 10.00 uur			