

Onderhouds- & bedieningsvoorschrift
pomptype BSV- 280 - 1
Gemaal De Helsdeur, pompeenheid 4

STORK®

Stork Bosman B.V.

Postbus 3701
NL 3265 ZG Piershil

Telefoon: 0186 69 10 22
Telefax : 0186 69 13 67



Nr.	9142
Blad	4 van 12
Datum	juni 1997

3. LIJST VAN TOEGEPASTE APPARATUUR.

Pomp:

Fabrikaat	: BW / IP International B.V. Stork Engineered Pumps
Type	: BSV 280 - 1
Capaciteit	: 54000 m3/h.
H man.	: 2,7 m.v.k.
Toerental pomp	: 79 min.-1
Gewicht	: ca. 23000 kg.
Pomprnr.	: 33607
Aantal	: 1 stuks

Electromotor: (levering door GTI Electroproject)

Fabrikaat	: Siemens
Type	: 1 LA 8 457
Aantal	: 1 stuks
Vermogen	: 600 kW.
Toerental	: 750 min.-1
Spanning	: 400V / 50 Hz.

Tandwielkast

Fabrikaat	: Brook & Hansen
Type	: QVRJ2 - CDN - 9
Aantal	: 1 stuks
Olie / luchtkoeler	: type A3
Opgenomen vermogen	: 600 kW.
Toerentallen	: 750 / 79,1 min-1
Smering	: d.m.v. standaard motorpompsmering.

Koppeling tussen tandwielkast en electromotor:

Fabrikaat	: Flender
Type	: N-Eupex
Aantal	: 1

Koppeling tussen pomp en tandwielkast:

Fabrikaat	: Flender.
Type	: Arpex ARS - 6 NHN 667 - 6
Aantal	: 1stuks
