

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Definitieve raamovereenkomst ROVK-2025-017

Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen gemeente Steenberg

Vragen gegadigden:

Door de gegadigden zijn er tijdens de nota van inlichtingen vragen gesteld. Deze vragen zijn onderstaand beantwoord.

Referentienr. 1

Onderwerp: Omvang en looptijd van de opdracht

Vraag:

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Omvang en looptijd van de opdracht

Gevraagd resultaat: Verduidelijken of aanpassen

In de aanbestedingsleidraad is een maximale waarde genoemd van € 1.600.000 over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties. Volgens artikel 01.21.11 van de RAW-raamovereenkomst mag de aannemer redelijkerwijs verwachten dat ten minste € 400.000 per jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Bezien vanuit deze twee aspecten is een looptijd van 1 jaar met driemaal een verlenging van 1 jaar alleen haalbaar als ieder jaar het minimum van € 400.000 tegelijkertijd ook het maximum is. Wij verzoeken u hier duidelijkheid over te geven en zo nodig een aanpassing te doen.

Antwoord:

Zie Tendernd

Referentienr. 2

Onderwerp: Aankondiging: plaats van uitvoering

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Aankondiging

Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid plaats van uitvoering wegnemen

Volgens de aankondiging is Gemeente Steenberg aanbestede voor werkzaamheden die in gemeente Borsele moeten gaan plaatsvinden. Wij vragen u deze tegenstrijdigheid weg te nemen door de aankondiging te rectificeren of, als het geen tegenstrijdigheid is, uw bedoelingen toe te lichten.

Antwoord:

Zie Tendernd

Referentienr. 3

Onderwerp: Lid 01 Tekeningen

Vraag:

De bijbehorende situatietekening zijn dit de locaties voor het 1e jaar van het contact of voor de hele looptijd inclusief verlenging van de raamovereenkomst

Antwoord:

Voor de gehele looptijd inclusief verlenging.

Referentienr. 4

Onderwerp: 416620

Vraag:

De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting, wat is juist.

Antwoord:

Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 5

Onderwerp: 416610

Vraag:

De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting, wat is juist.

Antwoord:

Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 6

Onderwerp: 550010

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 7

Onderwerp: 416130

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 8

Onderwerp: 416120

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 9

Onderwerp: 416110

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 10

Onderwerp: 416060

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 11

Onderwerp: 416050

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 12

Onderwerp: 416040

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 13

Onderwerp: 416030

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 14

Onderwerp: 416020

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 15

Onderwerp: 416010

Vraag:

Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 16

Onderwerp: 101410

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 17

Onderwerp: 101250

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 18

Onderwerp: 101240

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 19

Onderwerp: 101230

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 20

Onderwerp: 101220

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 21

Onderwerp: 101210

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 22

Onderwerp: 101130

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 23

Onderwerp: 101120

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 24

Onderwerp: bestek 101110

Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:

Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 25

Onderwerp: Bestek algemeen

Vraag:

Graag bestekposten toevoegen voor het formatteren van de verschillende materialen (stenen/tegels)

Antwoord:

Het geschikt maken voor machinaal hergebruik dient in de posten 210110 en 210310 te zijn inbegrepen. In de post staat vermeld: 'Materiaal na bewerking geschikt maken voor (machinaal) hergebruik'.

Referentienr. 26

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

550010 Inrichten depot: kunt u aangeven van welke orde van grootte we uit dienen te gaan, dit om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven.

Antwoord:

De inschrijver mag uitgaan van een gemiddelde grootte van 50 m2

Referentienr. 27

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

520110 Communiceren stakeholders; Is het juist dat u hiermee 500 stakeholders bedoeld die wij dienen te informeren?

Antwoord:

De hoeveelheid is per stakeholder gedurende het werk. Verrekening van deze post vindt eenmalig plaats per stakeholder.

Referentienr. 28

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

520010 Assistentie huisvuil. 500 keer. Is het juist dat u hiermee 500 bakken bedoeld?

Antwoord:

De hoeveelheid is per bak voor de gehele duur van het werk. Eén bak zal dus meerdere malen per werk naar een centraal punt gebracht en teruggebracht moeten worden. Verrekening van deze post vindt eenmalig plaats per woning/gebouw

Referentienr. 29

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

416610 Leveren inritbanden van beton, 600x300x200. 100 m1, resultaatsverplichting is 100 stuks. Dan kom je niet aan de 100 m, welke verplichting is juist?

Antwoord:

Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 30

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

416010 Leveren BSS, DF, basiskleur, voor ons is grijs een basis kleur, is dit juist?

Antwoord:

De kleuren zijn toegevoegd in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 31

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

4123 -4124-4125 Aanbrengen sbs/bss handmatig Volgens de Arbowetgeving mogen opdrachtgevers geen handmatig straatwerk meer uitvragen. Dit is op te lossen door nieuwe maat vaste stenen te leveren. Kunt u de besteksposten aanpassen?

Antwoord:

Bestekspost 412310, 412410 en 412510 zijn aangepast in de nota van inlichtingen. Tot 1,5 m handmatig straten blijft in het bestek staan en de overige posten komen te vervallen. Als er nieuwe stenen geleverd dienen te worden dan kan dit op de leverantie of op een stelpost verrekend worden. Werkzaamheden

m.b.t. handmatig straten dienen uitgevoerd te worden i.o.m. de directie.

Referentienr. 32

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

101410 Toepassen omleidingsroute. Kunt u aangeven van welke hoeveelheid wij uit dienen te gaan, dit om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven.

Antwoord:

Dit staat vermeld in de post: Voor prijsvorming uitgaan van gemiddeld 10 borden per omleidingsroute.

Referentienr. 33

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

101320-101340 In stand houden. Kunt u de zinsnede niet limitatief verwijderen. Dat is een heel ruim begrip en niet af te prijzen

Antwoord:

De tekst (niet limitatief) is verwijderd.

Referentienr. 34

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

101220-101230 Toepassen afzetting fiets- en voetpad. Kunt u een nummer uit de 96a/b beschrijven welke dient als uitgangspunt

Antwoord:

De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 35

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

101210 Toepassen geleidebakens: is het juist dat u hier met 250 keer ook het aantal stuks bedoeld?

Antwoord:

Ja 250 stuks toepassen

Referentienr. 36

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

101120-101130 Toepassen bebording fietsverkeer/voetgangers: is de maatvoering van de borden juist?

Antwoord:

De grootte is gewijzigd naar 800 x 400 mm

Referentienr. 37

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

100110 Opstellen verkeersmaatregelenplan; Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven

Opdrachtgever	: Gemeente Steenbergen
Project	: Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr.	: ROVK-2025-017
Status	: Nota van inlichtingen
Vorbereiding	: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Antwoord:

De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 38

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

100020 Opstellen verkeerstekeningen: Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven voor de omleiding.

Antwoord:

De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 39

Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

100010 Opstellen verkeerstekeningen: Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven

Antwoord:

De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.



RAW0991-155666

Opdrachtgever
Project

Besteknr.
Status

Vorbereiding

: Gemeente Steenbergen
: Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen
: ROVK-2025-017
: Nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 9 van 21
28-11-2025

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn



RAW0991-155666

Opdrachtgever
Project

Besteknr.
Status
Vorbereiding

: Gemeente Steenberg
: Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenberg
: ROVK-2025-017
: Nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 10 van 21
28-11-2025

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1							VERKEERSMAATREGELEN			
101							TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN De aannemer mag er rekening mee houden dat de weggedeeltes in zijn geheel mogen worden afgezet voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De aannemer dient zorg te dragen dat woningen en bedrijven aanliggend aan het werkterrein voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer zoveel als mogelijk bereikbaar blijven.			
1011							<u>Toepassen bebording algemeen</u>			
101120							Wijziging: grootte tekstbord is gewijzigd.			
101120	620499						Toepassen bebording t.b.v. fietsverkeer Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van bebording t.b.v. werkzaamheden t.b.v. fietsverkeer Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie of aannemer aan te geven tekst Bord: T113-2T201-2 Afmeting bord: 800 x 400 mm Retroreflecterend, klasse II Inclusief benodigde verkeersbordpalen (2st. per bord) Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen Inclusief benodigd grondwerk Inclusief benodigd straatwerk Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen Plaatsing op aangeven van de directie Met materiaal van de aannemer Bebording toepassen voor de duur van de werkzaamheden binnen betreffende locatie	st	75,00	F
101130							Wijziging: grootte tekstbord is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
101130	620499						Toepassen bebording t.b.v. voetgangers Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van bebording t.b.v. werkzaamheden t.b.v. voetgangers Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie of aannemer aan te geven tekst Bord: T113-2T201-2 Afmeting bord: 800 x 400 mm Retroreflecterend, klasse II Inclusief benodigde verkeersbordpalen (2st. per bord) Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen Inclusief benodigd grondwerk Inclusief benodigd straatwerk Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen Plaatsing op aangeven van de directie Met materiaal van de aannemer Bebording toepassen voor de duur van de werkzaamheden binnen betreffende locatie	st	75,00	F
1013							<u>Toepassen voorzieningen bereikbaarheid</u> Voor prijsvorming uitgaan van ondergenoemde minimale afmetingen. Bij toepassen van afwijkende maten rijplaten, vindt geen verrekening plaats.			
101320							Wijziging: de tekst (niet limitatief) is verwijderd.			
101320	101499						In standhouden rijplaat Betreft: in standhouden rijplaat. Rijplaat aangebracht volgens bestekspostnr. 101310. Verrekening in stand houden rijplaat vindt plaats per stuk per dag, binnen een onderhoudslocatie kunnen meerdere rijplaten toegepast worden. Instandhouden van de rijplaten betreft o.a. (niet limitatief): - schoonhouden rijplaten - recht leggen rijplaten - etc. Kortom, het geschikt houden van de rijplaten voor het beoogde gebruik.	dag	10.000,00	F
101340							Wijziging: de tekst (niet limitatief) is verwijderd.			
101340	101499						In standhouden loopschot Betreft: in standhouden loopschot. Loopschot aangebracht volgens bestekspostnr. 101330 Verrekening in stand houden loopschot vindt plaats per stuk per dag, binnen een onderhoudslocatie kunnen meerdere loopschotten toegepast worden Instandhouden van de loopschotten betreft o.a.: - schoonhouden loopschotten - recht leggen loopschotten - etc. Kortom, het geschikt houden van de loopschotten voor het beoogde gebruik	dag	10.000,00	F



RAW0991-155666

Opdrachtgever : Gemeente Steenberg
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenberg
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
4								VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN Bestratingen en kantopsluitingen dienen passend stofvrij gezaagd te worden. De kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in onderstaande posten. Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.		
41								ELEMENTENVERHARDINGEN		
412								STRAATBAKSTENEN Alle gebakken passtenen dienen vervaardigd te worden uit hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve stenen. De aannemer dient hier op voorhand een monster aan te leveren aan de directie.		
4123								<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat, handmatig</u>		
412310								Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie toegevoegd aan bestekspost.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
412310	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen waalformaat. Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties voorkomen I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen handmatig aanbrengen Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie Straatbakstenen: waalformaat Gerekend met 93 st. per m2 (exclusief zaagverlies) Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie Totale breedte tot 1,50 m Diverse verbanden Op straatlaag of zandbed Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en aansluitende verhardingen 2 streklagen of een rollaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand Hoeveelheid: 0,02 m3 per m2	m2	1.500,00 F	
		9						st		139.500,00 I
		1								
		9								
		9								
412320							Deze bestekspost is vervallen			
412330							Deze bestekspost is vervallen			
412340							Deze bestekspost is vervallen			
412350							Deze bestekspost is vervallen			
412360							Deze bestekspost is vervallen			
4124							<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, handmatig</u>			
412410							Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie toegevoegd aan bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
412410	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen dikformaat. Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties voorkomen I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen handmatig aanbrengen Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie Straatbakstenen: dikformaat Gerekend met 73 st. per m2 (exclusief zaagverlies) Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie Totale breedte tot 1,50 m Diverse verbanden Op straatlaag of zandbed Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en aansluitende verhardingen 2 streklagen of een rollaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2	m2	1.500,00 F	
		9						st		109.500,00 I
		1								
		9								
		9								
412420							Deze bestekspost is vervallen			
412430							Deze bestekspost is vervallen			
412440							Deze bestekspost is vervallen			
412450							Deze bestekspost is vervallen			
412460							Deze bestekspost is vervallen			
4125							<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, handmatig</u>			
412510							Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie toegevoegd aan bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
412510	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen keiformaat. Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties voorkomen I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen handmatig aanbrengen Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie Straatbakstenen: keiformaat Gerekend met 48 st. per m2 (exclusief zaagverlies) Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie Totale breedte tot 1,50 m Diverse verbanden Op straatlaag of zandbed Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en aansluitende verhardingen 1 streklaag of een rollaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2	m2	1.500,00 F	
		9						st		72.000,00 I
		1								
		9								
		9								
412520							Deze bestekspost is vervallen			
412530							Deze bestekspost is vervallen			
412540							Deze bestekspost is vervallen			
412550							Deze bestekspost is vervallen			
412560							Deze bestekspost is vervallen			
416							LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN			
4160							<u>Leveren betontstraatstenen</u>			
416010							Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
416010	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met basiskleur	st	20.000,00	F
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: basis, grijs Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416020								Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast			
416020	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met basiskleur	st	20.000,00	F
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: basis, grijs Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416030								Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast			
416030	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen dubbelklinkerformaat met basiskleur	st	20.000,00	F
			9					Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat Kleur: basis, grijs Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416040								Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
416040	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met kleurondersteunend granulaat	st	20.000,00 F	
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: met kleurondersteunend granulaat, heidepaars Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00 L
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416050								Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast			
416050	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met kleurondersteunend granulaat	st	20.000,00 F	
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: met kleurondersteunend granulaat, heidepaars Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00 L
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416060								Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast			
416060	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen dubbelklinkerformaat met kleurondersteunend granulaat	st	20.000,00 F	
			9					Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat Kleur: met kleurondersteunend granulaat, grijs Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00 L
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416070								Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
416070	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met kleurondersteunend granulaat	st	20.000,00 F	
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: met kleurondersteunend granulaat, rood Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00 L
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416080								Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen toegevoegd.			
416080	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met kleurondersteunend granulaat	st	20.000,00 F	
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: met kleurondersteunend granulaat, rood Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00 L
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
416090								Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen toegevoegd.			
416090	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met kleurondersteunend granulaat	st	20.000,00 F	
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: met kleurondersteunend granulaat, zwart Er dient voorafgaand aan levering een monster van de steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de directie	st		20.000,00 L
				3				Dikte 80 mm			
						1		Leveren op plaats van verwerking			
4161								<u>Leveren straatbakstenen</u>			
416110								Deze bestekspost is vervallen			
416120								Deze bestekspost is vervallen			
416130								Deze bestekspost is vervallen			



RAW0991-155666

Opdrachtgever : Gemeente Steenberg
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenberg
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 20 van 21
28-11-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
4166							<u>Leveren inritblokken</u>					
416610							Wijziging: hoeveelheid en hoeveelheid ter inlichtingen aangepast					
416610	831612						Leveren inritbanden van beton.	m	105,00	F		
							Betreft: leveren inritblokken van beton					
							Profiel: 600 x 300 x 200 mm					
							Kleur: grijs	st			350,00	L
							Tussen- en eindstukken (links en rechts)					
							1 Leveren op plaats van verwerking					
416620							Wijziging: hoeveelheid ter inlichtingen aangepast					
416620	831612						Leveren inritbanden van beton.	m	100,00	F		
							Betreft: leveren inritblokken van beton					
							Profiel: 750 x 500 x 180mm					
							Kleur: grijs	st			200,00	L
							Tussen- en eindstukken (links en rechts)					
							1 Leveren op plaats van verwerking					



RAW0991-155666

Opdrachtgever
Project

Besteknr.
Status
Vorbereiding

: Gemeente Steenberg
: Raamovereenkomst groot onderhoud
 elementenverhardingen gemeente Steenberg
: ROVK-2025-017
: Nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 21 van 21
28-11-2025

3. BEPALINGEN