

BIJLAGE 03 Repressief Informatie Systeem (RIS)

Montage van een door de opdrachtgever te leveren tablets. De opdrachtnemer levert en monteert één 10" Applescherm in de nabijheid van de bijrijder en een tweede 7" Applescherm als navigatiescherm bij de chauffeur. De uitvoering/ plaats dient in nader overleg te worden bepaald. Ter illustratie zijn foto's bijgevoegd.

In de cabine, achter het dashboard bij de bijrijder, dient een stekkerblok te worden gemonteerd, voorzien van een 12 volt voeding, met de klemcodering +15 en +30 waarbij:

- Constante voeding (+30) minimaal 10 en maximaal 14,5 VDC heeft;
- Geschakelde spanning (+15) minimaal 10 en maximaal 14,5 VDC heeft.

Voor aansluiting op de elektrische installatie levert de opdrachtgever een opbouwmodule met USB A en C aansluiting. De op steun geplaatste tablet(s) is middels een toegeleverde USB kabel aangesloten op de opbouwmodule. De tablets worden voorzien van een constante spanning, waarbij de aansluiting is voorzien van eenzekering in de centrale zekeringkast.

Antennes

Het dak van de cabine moet geschikt zijn en voldoende plaats bieden voor het plaatsen van de antennes voor Mobilfoon, RIS, portofoon en KAR (UMTS / GPRS en GPS antennes). Hierbij rekening houdend met de volgende punten:

- Er moet voldoende vrije ruimte zijn rondom de antenne;
- Antennes mogen zich niet in de schaduw bevinden van eventuele obstakels zoals zwaailicht, ladderpakket, etc.;
- Te lange antennekabels mogen niet opgerold weggewerkt worden;
- Alle antennekabels liggen door een niet onderbroken en zonder knikken aangelegde flexibele buis;
- Antennevoetjes zijn middels kleine inspectiedoppen van binnenuit bereikbaar.

Overig

- Bekabeling t.b.v. KAR, RIS, mobilfoon, fleet-managementsysteem en telefoon is in afzonderlijke kabelbomen aangelegd.



Afbeelding: MOI steun