

LEGENDA ASBESTELEMENTEN NIEUW

Afkortingen:

MM	Materiaal monster
VM	Kleefmonster geanalyseerd conform NEN 5896
KM	Kleefmonster geanalyseerd conform NEN 2991 / NEN- ISO 16000-27
LM	Luchtmonster geanalyseerd conform ISO 14966

Symbolen:

	Onderzoeksgebied
	Aanduiding asbestbron
	Aanduiding geen asbestbron
	Aanduiding onderzoekbeperking

Bxx MMxxx Beschrijving	Bron is asbesthoudend - monsternummer - beschrijving bron
Bxx Vxxx idem MMxxx	Bron is asbesthoudend en refereert naar de bron, waarvan het monster genomen is
Bxx VMxxx Beschrijving	Kleefmonster (VM) is asbesthoudend - monsternummer - beschrijving locatie
Bxx KMxxx Beschrijving	Kleefmonster (KM) is asbesthoudend - monsternummer - beschrijving locatie
Bxx LMxxx Beschrijving	Luchtmonster hoger dan toegestane concentratieniveau - monsternummer - beschrijving locatie
Bxx MMxxx Beschrijving	Bron is niet asbesthoudend
Bxx Vxxx idem MMxxx	Bron is niet asbesthoudend en refereert naar de bron, waarvan het monster genomen is
Bxx KMxxx Beschrijving	Kleefmonster is niet asbesthoudend
Bxx LMxxx Beschrijving	Luchtmonster beneden toegestane concentratieniveau
? Vxx Beschrijving	Onderzoekbeperking, verdachte toepassing (niet bereikbaar)
	Niet toegankelijke ruimte
	Oppervlak aanduiding asbesthoudend element
	Oppervlak aanduiding niet asbesthoudend element
	Oppervlak aanduiding onderzoekbeperking, verdachte toepassing (niet bereikbaar)
	Oppervlak aanduiding niet asbesthoudend element
Bxx Beschrijving	Bron is asbesthoudend op basis van de gegevens van de fabrikant
Bxx Beschrijving	Bron is niet asbesthoudend op basis van de gegevens van de fabrikant