

**RAW-raamovereenkomst - Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden GGA**

Recreatie Noord-Holland NV

- Groengebied Amstelland (Verder: GGA)

Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden GGA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| besteknummer          | : 2026-01                     |
| uitvoeringsperiode    | : onderhoudsjaar 2026 en 2027 |
| datum van uitgifte    | : 28 november 2025            |
| nota van inlichtingen | : -                           |
| werkbesteding         | : -                           |

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Bestuur van Groengebied Amstelland, Bankrasweg 1B, 1183 TP Amstelveen.  
Contactpersoon is de heer B. van Vliet, telefoonnummer: 020-4965656.

**02 Directie**

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer in de opdrachtbrief mededelen wie als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in Groengebied Amstelland in gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Over-Amstel en Diemen. Dit is een aaneengesloten gebied in een u-vorm, via openbare wegen bereikbaar.

De werklocaties van het onderhoud zijn heel divers, zie hiervoor de bijgevoegde beheerkaarten.  
De gebiedsindeling van de percelen is af te leiden van de beheervlakken op de beheerkaarten.

Meer informatie over Groengebied Amstelland kunt u vinden op <https://www.groengebied-amstelland.nl/>

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het legen van afval-verzamelcontainers, afvalbakken en afzetcontainers
- b. Het reinigen van afval-verzamelcontainers en afvalbakken
- c. Het verzamelen en afvoeren van (zwerf)afval
- d. Het schoonmaken van toiletten en toiletgebouwen
- e. Het schoonmaken van stranden en ligweiden (oa. ganzenpoep)
- f. Het onkruidvrij maken van verharding

**05 Tijdsbepaling****1. Looptijd**

De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 22 maanden:

- startdatum: 01-03-2026.
- einddatum: 28-02-2028.

De opdrachtgever kan de raamovereenkomst een of meerdere malen verlengen. De totale looptijd, opgebouwd uit de initiële looptijd vermeerderd met de verlenging(en), bedraagt maximaal 4 jaar.  
De totale looptijd is uiterlijk tot en met 28 maart 2029.

**2. Oplevering**

De werkzaamheden van de frequentieposten opleveren volgens het indicatieve tijdschema uitvoeren (bijlage A). Met de directie wordt overlegd wanneer welk deel van de werkzaamheden / onderhoudsbeurten zal worden opgeleverd.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zullen door de opdrachtgever in overleg met de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. Het werk dient binnen de aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uitgevoerd te worden.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Alsmede met een aaneengesloten periode van uitvoering en met de gangbare productienormen.

Minimaal verplicht:

- ronde op vrijdagochtend, zaterdagochtend en zondagochtend voor 10:00 uur;
- in overleg met de aannemer (zodat afval niet wordt versnipperd).

In de deelopdracht kan 1 week extra opgenomen worden voor werkzaamheden in het recreatieseizoen in verband met de herfstvakantie (late periode).

**3. Korting**

De korting wegens een te late oplevering van de werkzaamheden, overschrijding van de uitvoeringsweken vermeld in het tijdschema (bijlage A) en/of goedgekeurde tijdschema van de aannemer en/of op de genoemde tijdstippen in de betreffende besteksposten geldt een korting van € 250,- per werkzaamheid (bestekspost) per dag.

Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

De totale korting wordt gelimiteerd op 20% van de aannemingssom van de betreffende deelopdracht. Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

---

PAR**4. Werktijden**

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten op maandag t/m zondag: voor 05.30 uur 's ochtends en na 22.00 uur 's avonds.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt GEEN.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

In het werkplan (zie deel 2.1 paragraaf 03) worden handelwijzen beschreven om het werk uit te voeren. Daarbij worden ook controleprocedures omschreven zodat de kwaliteit gecontroleerd wordt door de aannemer.

**08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel en elektrisch handgereedschap**

Conform het gestelde in artikel 01.27.01 t/m 01.27.04 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer erop gewezen dat voor de uitvoering eisen zijn gesteld aan de in te zetten werknemers en materieel.

De aannemer moet zelf in de gaten houden of gemeentelijke regels wijzigen voor het gebruik van materieel (bijvoorbeeld maximale emissie). Het betreft de gemeenten waarin gewerkt wordt: Amstelveen, Amsterdam, Over-Amstel en Diemen.

**09 Zorgvuldig handelen in het kader van de Omgevingswet**

De Omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van toepassing. Daar er geen verstoring van aanwezige soorten wordt verwacht, wordt geen Ecologisch werkprotocol Flora en Fauna verlangd. Voor dit werk geldt wel Algemeen Zorgvuldig Handelen.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Bij dit bestek zijn geen tekeningen opgenomen, maar kaartmateriaal opgenomen, deze zijn te vinden in paragraaf 04 Bijlagen.

De te onderhouden locaties zijn nader aangegeven op deze kaarten.

Indien gewenst kan de aannemer na aanbesteding kaarten ontvangen die specifiek zijn.

Bij areaalwijzigingen of wijzigingen in de beheerkaarten, worden de kaarten alleen digitaal in pdf aan de aannemer verstrekt.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Peilen worden niet gegeven.

Afmetingen worden gegeven, indien nodig, in de bestekposten of op kaarten.

**03 Werkplan**

Bij het opstellen van een eenvoudig werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, rekening houden met het volgende registratiepunten:

- afmelden van de nulbeurt voor en na een evenement (3x per jaar)
- schades veroorzaakt door aannemer;
- schades veroorzaakt door derden / weersomstandigheden;
- verstopping van toiletten;
- anderszins ongewone omstandigheden.

Voor aanvang van het werk: afstemming over start van de 1e ronde van de schoonmaakwerkzaamheden van de toiletgebouwen.

In het werkplan ook de volgende onderdelen opnemen:

- nuance aanbrengen in tijdschema naar inzicht van de aannemer, gebruik met toestemming van directie;
- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken;
- procedures en werkinstructies met betrekking tot de schoonmaak van de toiletgebouwen;
- omschrijving van de schoonmaakmiddelen en schoonmaakhulpmiddelen;
- procedures en oplossen van eenvoudige verstoppingen (teveel toiletpapier);
- omschrijving hoe omgegaan wordt met kleine schades door vandalisme;
- wijze van (dagelijkse) registratie/logboek van het schoonhouden van de toiletgebouwen;
- wijze van registratie van bijzonderheden: graffiti, schades, verstoppingen etc.;
- omschrijving van de uitvoering van het schonen van de stranden en ligweides;
- omschrijving van de uitvoering van het ruimen van zwerfafval;
- omschrijving van extra afzetcontainers;
- omschrijving van de uitvoering van legen van de afzetcontainers en afvalbakken;
- omschrijving van de uitvoering van schoonmaken van de afzetcontainers en afvalbakken;
- omschrijving van de uitvoering van legen van de kolenbakken;
- omschrijving van de uitvoering van het onkruidvrij maken van verharding;
- omschrijving van al het materieel: afmetingen, aslast, banden, etc.;
- omschrijving hoe omgegaan wordt met natte periodes;
- wijze van voorkoming van schade aan eigendommen van GGA;
- wijze van afstemming omtrent afvoer van vrijgekomen materialen;
- wijze van afvoer van gevaarlijke stoffen (oa. cylinders lachgas);
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost.

Rekening houden met:

- Het recreatieseizoen start op 15 april en loopt tot en met 15 oktober.
- Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens bijgeleverd tijdschema.
- Het opslaan van vrijgekomen materialen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming op locaties aangewezen door de directie.
- De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.
- Cylinders van lachgas moeten verwijderd worden uit het afval en apart afgegeven worden bij Scheperswerf van GGA, Loosdrechtreed 9a in Amsterdam. Indien een boete opgelegd wordt voor het niet verwijderen van cylinder(s) lachgas is deze boete ten alle tijden voor de aannemer.
- Afvalverwerking: circa 37 ton.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage A Tijdschema
- Bijlage B Veiligheids- en gezondheidsplan
- Bijlage C Informatie hoeveelheden
- Bijlage D Informatie afval-verzamelcontainers (Velin)
- Bijlage E Gedragscode soortenbescherming Gemeenten 2025
- Bijlage F Instructie schoonmaak toiletgebouwen
- Bijlage G Informatie toiletgebouwen

Ondersteunend kaartmateriaal:

- Kaart 1 Plattegrond GGA
- Kaart 2 Locaties toiletgebouwen
- Kaart 3 Locaties intensief
- Kaart 4 Locaties extensief
- Kaart 5 Locaties ligweiden en stranden
- Kaart 6 Locaties afvalbakken
- Kaart 7 Locaties bosplantsoen

**05 Werkterrein**

Met het werkterrein wordt bedoeld de oppervlakken, waarin in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek en bijlagen zodanig werkzaamheden moeten worden verricht, dat uitvoering naar de eis van goed en deugdelijk werk mogelijk is. Met het werkterrein wordt ook bedoeld: oppervlakken gebruikt voor overpad en waterafvoer.

Materieel

GGA zorgt voor een ontheffing voor de openbare wegen binnen het werkterrein, zie deel 3 artikel 01.12.01.

Fietspaden mogen met maximaal 10 ton door werkverkeer worden belast.

Fietspaden zijn geasfalteerd, voetpaden kunnen uit asfalt, tegels, halfverharding en gras bestaan.

Een aantal maximale gewichten op bruggen is opgenomen in een bijlage H. Van sommige bruggen is het maximale gewicht niet bekend. Herstel van schade ontstaan door overbelasting van de bruggen zullen bij u in rekening worden gebracht (zie deel 3 artikel 01.27.02. U dient ook uw onderaannemers hierover te informeren.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden. Voetpaden hebben een breedte tussen 1,00 en 1,50 m. Fietspaden hebben een breedte tussen 2,00 en 3,00 m.

Opslag

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Korting

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

Genoemd bedrag is exclusief BTW. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**06 Plaatselijke omstandigheden**

De aannemer wordt gepocht zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden, (uitneembare) paaltjes in het wegdek en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen, zowel veen en opgebracht zand. Er dient rekening gehouden te worden met de beperkte draagkracht van veenbodems en wisselende waterstanden binnen de recreatiegebieden. De ondergrond kan nat tot zeer nat zijn.

Bij natte weersomstandigheden moet rekening gehouden worden met de inzet van het materieel.

Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt.

- zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart
- zie voor gegevens over de grondwaterstanden de openbare website [maps.bodemdata.nl](https://maps.bodemdata.nl) selecteren bij basiskaarten op grondwater op grondwatertrap -> link: <http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp>

Houdt rekening met de belastbaarheid van fiets- en voetpaden bij het afvoeren van bulkvuil, het legen van de Velin afval-verzamelcontainers en als er door aannemer extra containers geplaatst en geleegd moeten worden.

Inzet van het juiste materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. In de besteksposten is geen onderscheid gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar materieel.

De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.  
Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en/of schade aan het maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en/of schade dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden. Schade aan de ondergrond dient binnen 72 uur na het veroorzaken herstelt te worden met gebiedseigen grond en bijgezaaid in geval van schade in gras.

**08 Aandachtspunten**

Rekening houden met:

- 1 de terreinomstandigheden;
2. de aanwezige recreanten en dieren in het recreatiegebied;
3. de veiligheid van ruiters, fietsers, steppers en skeelers;
4. bijeenkomsten, evenementen, wedstrijden e.d. die gehouden worden binnen het werkgebied.

**09 Beheertekening en hoeveelheden**

Alle mogelijk te onderhouden oppervlakten of elementen zijn weergegeven op de beheerkaarten.

Als tijdens de uitvoering twijfel ontstaat over een te onderhouden object of element, dan hierover vooraf overleg met de directie.

**10 Verkeersmaatregelen**

In zijn algemeenheid geldt:

- vervoersmiddelen dusdanig parkeren dat deze zo min mogelijk het verkeer belemmerd;
- in principe streven dat een doorgang van 3,5 m ruimte mogelijk blijft.

Wegen binnen het werkgebied mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten.



## **2.2 Nadere beschrijving**

---

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 10                          |                 |                                   | <b>Zwerfafval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 1010                        |                 |                                   | <u>Verwijderen zwerfafval - intensieve gebieden</u><br>Het ruimen van zwerfafval in het recreatiegebied - intensieve gebieden.<br>Intensieve gebieden zijn: De Hoge Dijk, Gaasperplas en Ouderkerkerplas.<br>Zie kaart 3.                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 101000                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft startbeurt<br>3. Betreft: verhard en onverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                              | are          | 5.940,00                                   | F                                |
| 101010                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: zie kaart 3<br>Betreft periode 15-4 t/m 16-10<br>Betreft dagelijks - alle doordeweekse dagen<br>3. Betreft: verhard en onverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.1. Gerekend is met 189 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever | are          | 1.122.751,00                               | F                                |
| 101020                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: zie kaart 3<br>Betreft periode 15-4 t/m 17-10<br>Betreft zaterdagen<br>3. Betreft: verhard en onverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.1. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                           | are          | 160.393,00                                 | F                                |
| 101030                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: zie kaart 3<br>Betreft periode 15-4 t/m 18-10<br>Betreft zondagen<br>3. Betreft: verhard en onverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.1. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                             | are          | 160.393,00                                 | F                                |
| 1011                        |                 |                                   | <u>Verwijderen afval - extensieve gebieden</u><br>Zie kaart 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 101110                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: zie kaart 4<br>Betreft periode 1-1 t/m 14-4 en 15-10 t/m 31-12<br>Betreft 2x per week op maandag en vrijdag<br>3. Betreft: verhard en onverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.1. Gerekend is met 54 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                               | are          | 123.455,00                                  | F                                 |
| 101160                      | 100599          |                                   | Verwijderen zwerfafval - op afroep.<br>Betreft locaties: op aanwijs van de directie, zie kaart 4<br>Betreft inzetten werknemers<br>Betreft periode 1-1 t/m 31-12<br>Betreft regiebasis, doordeweekse dagen<br>Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>Natuur- en recreatiegebied<br>Gerekend is met 100 uur per jaar<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                       | uur          | 200,00                                      | F                                 |
| 101190                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: struweel/bosplantsoen op aanwijs van de directie<br>2. Betreft: onverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.9. Gerekend is met 10% van het areaal<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.                                                                                                                                 | are          | 1.154,00                                    | F                                 |
| 1012                        |                 |                                   | <u>Verwijderen afval - parkeerplaatsen</u><br>Zie Bijlage C - informatie hoeveelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 101210                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: zie Bijlage C - Informatie hoeveelheden<br>Betreft periode 1-1 t/m 14-4 en 15-10 t/m 31-12<br>Betreft 7x per week op maandag en vrijdag<br>9. Betreft: verhard en halfverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.1. Gerekend is met 189 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan<br>Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever | are          | 89.152,00                                   | F                                 |
| 101220                      | 501171          |                                   | Verwijderen zwerfafval.<br>Betreft locaties: zie Bijlage C - Informatie hoeveelheden<br>Betreft periode 1-1 t/m 14-4 en 15-10 t/m 31-12<br>Betreft 2x per week op maandag en vrijdag<br>9. Betreft: verhard en halfverhard terrein<br>.3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval<br>.7. Natuur- en recreatiegebied<br>.1. Gerekend is met 50 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan<br>Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever  | are          | 23.858,00                                   | F                                 |
| 20                          |                 |                                   | <b>Afvalbakken</b><br>Zie kaart 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 2010                        |                 |                                   | <u>Legen afval-verzamelcontainers - Velin</u><br>Het legen van Velin afval-verzamelcontainers in het recreatiegebied.<br>In de bestekposten wordt 'seizoen' genoemd, hiermee wordt het recreatieseizoen aangeduidt. Op het Tijdschema, bijlage A is aangegeven welke weken dat zijn.<br>Het legen dient tussen zonsopgang en 10.00 uur uitgevoerd te worden.<br>Totaal aantal ledigingen ongeveer 500x per jaar.<br>Sommige elke week, sommige 1 à 2x per jaar.<br>Op drukke plekken rekening houden met elke week legen.<br>De Velin afval-verzamelcontainers zijn ondergronds, met een klein deel bovengronds. Ze zijn afgesloten met een hangslot.<br>De sleutels worden tijdens het startoverleg overhandigd.<br>Deze bakken moeten leeg gezogen worden, bijvoorbeeld met een (omgebouwde) zuigwagen. Meer informatie over Velin afval-verzamelcontainers staat in de folder die als bijlage D bij het bestek gevoegd is. |              |                                            |                                  |
| 201010                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties zie kaart 6<br>Betreft periode april-mei-juni-september-oktober<br>9. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 2.200 liter, type Velin<br>.2. Gerekend is met 7 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           | 588,00                                     | F                                |
| 201020                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties zie kaart 6<br>Betreft periode juli-augustus<br>9. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 2.200 liter, type Velin<br>.2. Gerekend is met 3 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 252,00                                     | F                                |
| 201030                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties zie kaart 6<br>Betreft periode januari-februari-maart-november-december<br>9. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 2.200 liter, type Velin<br>.2. Gerekend is met 2 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 168,00                                     | F                                |
| 201060                      | 506199          |                                   | Ledigen afval-verzamelcontainers - op afroep.<br>Betreft locaties: op aanwijz van de directie<br>Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud van 2.200 liter, type Velin<br>Gerekend is met 10 ledigingen per jaar<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | keer         | 20,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 2011                        |                 |                                   | <u>Legen afvalbakken - overig</u><br>Het legen dient tussen zonsopgang en 10.00 uur<br>uitgevoerd te worden.<br>Op drukke plekken is het nodig vaker te legen.<br>Betreft afvalbakken met inhoud van 50 tot 100 liter<br>Zie Bijlage I - Informatie hoeveelheden afvalbakken en<br>toiletgebouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 201110                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties zie kaart 6<br>Betreft periode april-mei-juni-september-oktober<br>2. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter<br>dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter<br>.2. Gerekend is met 7 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 98,00                                       | F                                 |
| 201120                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties zie kaart 6<br>Betreft periode juli-augustus<br>2. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter<br>dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter<br>.2. Gerekend is met 3 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 42,00                                       | F                                 |
| 201130                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties zie kaart 6<br>Betreft periode<br>januari-februari-maart-november-december<br>2. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter<br>dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter<br>.2. Gerekend is met 2 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 28,00                                       | F                                 |
| 201140                      | 506102          |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft locaties Ouderkerkerplas en Gaasperpark<br>zie kaart 6<br>Betreft periode 15 april t/m 15 oktober<br>Betreft bakken met (deels) gebruikte kolen, vrijgekomen<br>na het barbecuen door recreanten<br>Inclusief ander afval, dat in en om de kolenbak wordt<br>achtergelaten, afvoeren<br>Na de laatste lediging de bak uitvegen<br>2. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter<br>dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter<br>.2. Gerekend is met 5 ledigingen per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever | st           | 100,00                                      | F                                 |
| 201190                      | 506199          |                                   | Beschikbaar stellen afzetcontainers.<br>Betreft locaties : intensieve gebieden<br>Betreft periode april t/m september<br>Inhoud van minimaal 1.100 liter (bijv. rolcontainer)<br>Betreft extra inzet in het recreatieseizoen<br>Er is gerekend met 23 afzetcontainers (afhankelijk van<br>drukke)<br>Inzet naar inzicht van de aannemer<br>Inclusief 2x transport<br>Inclusief het ledigen (naar eigen inzicht)<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                 | st           | 46,00                                       | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                             |                                   |  |
| 2012                        |                 |                                   | <u>Afval - overig</u>                                     |              |                                             |                                   |  |
| 201210                      | 502299          | . . . . .                         | Verwijderen bulkvuil dagelijks - in zomervakantie.        | keer         | 84,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft dagelijks in het recreatieseizoen                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft afval dat naast de containers is geplaatst door   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | recreanten, oa. vuilniszakken, puin, kapotte klapstoel of |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | parasol, bijgezet afval bij containers.                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 42 keer per jaar                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diemen                                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever       |              |                                             |                                   |  |
| 201220                      | 502299          | . . . . .                         | Verwijderen bulkvuil 2x per week - in recreatieseizoen.   | keer         | 84,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft dagelijks in het recreatieseizoen                 |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft afval dat naast de containers is geplaatst door   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | recreanten, oa. vuilniszakken, puin, kapotte klapstoel of |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | parasol, bijgezet afval bij containers.                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 42 keer per jaar                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diemen                                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever       |              |                                             |                                   |  |
| 201260                      | 502299          | . . . . .                         | Verwijderen bulkvuil buiten recreatieseizoen - op afroep. | keer         | 50,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft locaties: op aanwijs van de directie              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft afval dat naast de containers is geplaatst door   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | recreanten, oa. vuilniszakken, puin, kapotte klapstoel of |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | parasol, bijgezet afval bij containers.                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 25 keer per jaar                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diemen                                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever       |              |                                             |                                   |  |
| 201270                      | 100599          | . . . . .                         | Verwijderen dumpingen - op afroep.                        | uur          | 200,00                                      | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft binnen werkgebied, op aanwijs van de directie     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft inzetten 1 ploeg                                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft periode 1-1 t/m 31-12                             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft regiebasis, doordeweekse dagen                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft rommel van zwerver, dumpingen van huisraad,       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | snoei- of puinafval                                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Natuur- en recreatiegebied                                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 100 uur per jaar                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Diemen                                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever       |              |                                             |                                   |  |
| 2013                        |                 |                                   | <u>Reinigen afvalbakken</u>                               |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gebruik van biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel en    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | water (verhouding volgens voorschrift leverancier).       |              |                                             |                                   |  |
| 201310                      | 506199          | . . . . .                         | Reinigen afval-verzamelcontainers.                        | st           | 82,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft reinigen van buitenkant en binnenkant van         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | afval-verzamelcontainers, type Velin (2.200 liter)        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Werkwijze ter keuze van de aannemer                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief water                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar voor       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | de start van het recreatieseizoen                         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Na de behandeling het oppervlak met schoon water          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | afspoelen of afspuiten                                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                           |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 201320                      | 506199          |                                   | Reinigen afvalbakken - overige afvalbakken.<br>Betreft reinigen van binnenkant van afvalbakken<br>bovengronds<br>Betreft reinigen van buitenkant en binnenkant van<br>afvalbak bovengronds (50-100 liter)<br>Werkwijze ter keuze van de aannemer<br>Inclusief biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel<br>Inclusief water<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar voor<br>de start van het recreatieseizoen<br>Na de behandeling het oppervlak met schoon water<br>afspoelen of afsputten | st           | 14,00                                       | F                                 |
| 30                          |                 |                                   | <b>Ganzenpoep en waterplanten</b><br>Zie kaart 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 3010                        |                 |                                   | <u>Verwijderen ganzenpoep en waterplanten</u><br>Het verwijderen van ganzenpoep en aangespoelde<br>waterplanten van stranden en ligweiden.<br>De stranden en ligweiden van Gaasperplas en<br>Oudekerkerplas dienen voor 10.00 uur schoon te zijn.<br>Controle op ganzenpoep: de druk is momenteel hoog:<br>wisselt per gebied, daarom dagelijks controleren.                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 301010                      | 501899          |                                   | Verwijderen ganzenpoep van ligweiden/groenstranden.<br>Betreft locaties: zie kaart 5<br>Betreft periode recreatieseizoen<br>Betreft dagelijks 2x/week<br>Gerekend is met 54 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Vrijgekomen organische materialen vervoeren naar<br>Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                            | ha           | 11.086,20                                   | F                                 |
| 301020                      | 501899          |                                   | Verwijderen waterplanten van zandstranden.<br>Betreft locatie Oudekerkerplas, zie kaart 5<br>Betreft periode april t/m september<br>Betreft dagelijks 2x/week<br>Betreft het verwijderen van aangespoelde waterplanten<br>Gerekend is met 54 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Vrijgekomen organische materialen vervoeren naar<br>Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                           | ha           | 15.688,38                                   | F                                 |
| 301030                      | 501899          |                                   | Verwijderen ganzenpoep van zandstranden.<br>Betreft locaties: zie kaart 5<br>Betreft periode recreatieseizoen<br>Betreft dagelijks 7x/week<br>Gerekend is met 189 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Vrijgekomen organische materialen vervoeren naar<br>Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                      | ha           | 54.909,33                                   | F                                 |
| 40                          |                 |                                   | <b>Toiletgebouwen</b><br>Informatie over de toiletgebouwen staat in bijlage G.<br>Er is water aanwezig.<br>De vloeren van toiletgebouwen bestaan uit tegels.<br>De wanden van toiletgebouwen bestaan uit tegels of<br>HDPE.<br>De verharding rondom toiletgebouwen bestaat uit tegels<br>(50 x 50 cm).                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 4010                        |                 |                                   | <u>Schoonmaken toiletgebouwen</u><br>Betreft het schoonmaken van toiletgebouwen van Groengebied Amstelland<br>Het opstarten kan samen met een medewerker van Groengebied Amstelland (GGA). De toiletten moeten geopend zijn van 15-4 t/m 15-10.<br>Voor het schoonmaken van de toiletgebouwen geldt:<br>- in het recreatieseizoen dagelijks voor 10.00 uur<br>- inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)<br>- schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten<br>- inclusief bijvullen toiletpapier (minimaal 2-laags, ongebleekt)<br>- schoonmaken volgens de instructie, bijlage F<br>- de werkast/technische ruimte moet netjes zijn |              |                                             |                                   |
| 401010                      | 101299          |                                   | Opstarten toiletgebouwen.<br>Betreft opstarten van toiletgebouwen voor het recreatieseizoen<br>Inclusief: melden van de werkzaamheden zodat een medewerker van GGA mee kan.<br>Inclusief:<br>- het ontsluiten van de waterleiding<br>- het ontsluiten van de toiletgebouwen<br>- het controleren van alle toiletten/urinoirs/fonteinen op werking<br>- het controleren van de gebouwen op gebreken/graffiti/netheid<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                             | st           | 12,00                                       | F                                 |
| 401020                      | 101299          |                                   | Afsluiten toiletgebouwen.<br>Betreft afsluiten van toiletgebouwen na het recreatieseizoen<br>Inclusief:<br>- het afsluiten van de waterleiding<br>- het afsluiten van de toiletgebouwen<br>- het controleren van alle toiletten/urinoirs/fonteinen op werking<br>- het controleren van de gebouwen op gebreken/graffiti/netheid<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           | 12,00                                       | F                                 |
| 401030                      | 101299          |                                   | Schoonmaken toiletgebouwen.<br>Betreft toiletgebouwen: 6 stuks, zie kaart 2.<br>Betreft dagelijks schoonmaken toiletgebouw binnenruimte<br>Gerekend is met 184 onderhoudsbeurten per jaar<br>Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 2.208,00                                    | F                                 |
| 401060                      | 101299          |                                   | Schoonmaken toiletgebouwen - op afroep - weekdagen.<br>Betreft toiletgebouwen: op aangeven van de directie<br>Betreft schoonmaken toiletgebouw binnenruimte<br>Betreft inzetten werknemers<br>Betreft weekdagen<br>Gerekend is met 40 uur per jaar<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uur          | 80,00                                       | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 401070                      | 101299          |                                   | Schoonmaken toiletgebouwen - op afroep - weekend.<br>Betreft toiletgebouwen: op aangeven van de directie<br>Betreft schoonmaken toiletgebouw binnenruimte<br>Betreft inzetten werknemers<br>Betreft weekenddagen<br>Gerekend is met 20 uur per jaar<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever                                                                                                                | uur          | 40,00                                       | F                                 |
| 401090                      | 518202          |                                   | Onkruidvrij maken elementverharding.<br>Betreft locaties: zie kaart 2<br>Betreft periode 15 april t/m 15 oktober<br>9. Betreft alle verhardingen rondom toiletgebouwen<br>Gerekend is met 427,8 m2<br>.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4<br>.4. Onkruidvrij maken door middel van bosmaaier<br>.2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Recycling<br>Diemen<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever | are          | 68,80                                       | F                                 |
| 70                          |                 |                                   | <b>Ter beschikking stellen werknemers , en vervoer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 701010                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.<br>Uitvoering van algemene opruimwerkzaamheden<br>Gerekend is met 25 uur per jaar<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.9. Medewerker opruimwerkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                   | uur          | 50,00                                       | F                                 |
| 701020                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.<br>Uitvoering van algemene schoonmaakwerkzaamheden<br>Gerekend is met 25 uur per jaar<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.9. Medewerker schoonmaakwerkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                           | uur          | 50,00                                       | F                                 |
| 701030                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.<br>Uitvoering van algemene opruimwerkzaamheden<br>Betreft: 1 medewerker incl. bus en overige middelen<br>Gerekend is met 25 uur per jaar<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.1. Werknemers: één medewerker<br>De medewerker dient Nederlands sprekend te zijn.<br>Inclusief bus en overige middelen.                                                                                       | uur          | 50,00                                       | F                                 |
| 701040                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.<br>Uitvoering van algemene schoonmaakwerkzaamheden<br>Betreft: 1 medewerker incl. vervoermiddel en overige<br>middelen<br>Gerekend is met 25 uur per jaar<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>.1. Werknemers: één medewerker<br>De medewerker dient Nederlands sprekend te zijn.<br>Inclusief vervoermiddel en overige middelen.                                                            | uur          | 50,00                                       | F                                 |
| 9                           |                 |                                   | <b>Staartposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 01 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.
- 02 Eventueel aangetroffen onregelmatigheden alsmede defecten of gebreken aan objecten of elementen, kabels, leidingen en dergelijke moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de directie worden gebracht.
- 03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel) opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 04 De voertaal, in woord en geschrift, binnen het onderhavige project is Nederlands.
- 05 Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
- 06 Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.
- 07 De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder 05 gestelde verbod ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6, lid 2 van de UAV 2012 en het bepaalde in dit bestek geldt dat de directie bevoegd is om, in verband met wedstrijden, evenementen etc. de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, tijdelijk stil te leggen of te wijzigen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

**01 01 14 Duurzaamheid**

- 01 Groengebied Amstelland streeft er naar om al haar inkopen duurzaam te laten zijn. Een inkoop kan als duurzaam worden aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van van het Ministerie van VROM (<https://www.rvo.nl/>).
- 02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door , Ministerie van VROM, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.
- 03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die voor desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.
- 06 Minimaal moet met elektrisch handgereedschap gewerkt worden.
- 07 Er moet uitsluitend met ecologische schoonmaakmiddelen worden gewerkt. Eénmalig gebruik van schoonmaakhulpmiddelen (allerlei soorten doeken) moet vermeden worden.

HFD PAR ART LID

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties****01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012, heeft ingediend. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever.

**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

**01 08 Bijdragen****01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving**

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteitenonderhoud door of in opdracht van de opdrachtgever;
  - onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van de opdrachtgever;
  - vegen van de verharding door of in opdracht van de opdrachtgever;
  - verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de opdrachtgever;
  - door derden op of in nabijheid van objecten uit te voeren werkzaamheden, zoals recreatieschap, bouwaannemers en degelijke;
  - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden;
  - reguliere onderhoudswerkzaamheden gemeente;
  - door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d..

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

HFD PAR ART LID

**01 12 01 Algemeen**

- 01 Namens of door de opdrachtgever zal zorg worden gedragen voor de ontheffing van de Wegenverordening Noord-Holland 2015 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.  
In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer tenminste zeven kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bij de directie een opgave in te dienen onder vermelding van reden aanvraag ontheffing, bedrijfsnaam, naam bestuurder, type voertuig en kenteken.
- 02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 07 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer, verkeersmaatregelen, niet volgen van de transportroute, omgeving en bereikbaarheid gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor geldende voorschriften niet naleeft, zal per geconstateerde overtreding en per kalenderdag een korting op de aanneemsom worden toegepast ter grootte van € 750,00. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 08 Op fiets- en voetpaden moet altijd stapvoets gereden worden.

**01 12 04 Veiligheidskleding**

- 06 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende veiligheidskleding (met name de bescherming, zichtbaarheid en retroreflectie) dragen, als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard.  
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting toepassen als bedoeld in lid 07.
- 07 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan veiligheid op het werk, geldt in aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard het volgende:  
Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan****01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Tijdschema en alle bijbehorende documenten digitaal aanleveren.
- 02 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een werkzaamheid/onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
- 03 De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op gebieden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor bijeenkomsten, evenementen en dergelijke. De planning van de dagelijkse werkzaamheden hierop aanpassen. Alle bekende dagen en tijdstippen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de aannemer.
- 04 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 05 Werkzaamheden vallend onder de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden op speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 06 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt gestart of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk werd onderbroken, en weer met werkzaamheden wordt begonnen, geeft de aannemer dit tenminste 24 uur tevoren aan bij de directie, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens geeft hij aan wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 07 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens bijgeleverd tijdschema, zie bijlage A.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 06 en 07 genoemde verplichting(en) kan een korting

HFD PAR ART LID

worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

09 Van de aannemer wordt een werkplan verwacht zoals omschreven in deel 2.1, paragraaf 03.

#### **01 13 08 Werktijden, weers- of terreinomstandigheden**

- 01 Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 17.30 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie. Uitzonderd zijn werkzaamheden die uitsluitend buiten of voor het gestelde tijdstip dienen plaats te vinden conform de besteksbepalingen.
- 02 Indien naar het oordeel van de directie weers- of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen of op te schorten, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding. Wel kan de periode van stopzetting aanleiding zijn voor verlenging van de opleveringstermijn.
- 03 Eventueel optredende kosten of schadeposten voor de aannemer wegens hem verleend uitstel, zullen niet worden vergoed.

#### **01 16 Verzekeringen**

##### **01 16 04 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 Door de aannemer moet een WA-verzekering worden afgesloten. Het verzekerde bedrag is ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis en een eigen risico van ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis. De aannemer dient de opdrachtgever voorafgaande aan de start van de werkzaamheden een kopie van de polis en van het betalingsbewijs van de verschuldigde premie waaruit blijkt dat de polis een geldigheidsduur heeft gedurende de looptijd van het werk.
- 02 De verzekering moet vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
- het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) werkterrein(en);
  - het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
  - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
  - schade aan eigendommen van directie en/of personeel.
- 03 De mogelijkheid bestaat dat de periode genoemd in de polis niet de gehele projectperiode bestrijkt. Als dat zo is dan dient de aannemer tijdig de bewijzen van de verlenging te overleggen.
- 04 De in de polis gestelde eigen-risico-bedragen zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De aannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

#### **01 17 Vrijgekomen materialen**

HFD PAR ART LID

**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- zwerfafval
  - drijfvuil
  - grofvuil
  - vuil uit afvalbakken
  - organisch afval zoals ganzenpoep en (drijf)planten.
- 02 Het opslaan van vrijgekomen materialen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

**01 18 Bescherming****01 18 01 Melden van schade**

- 01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.
- 02 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in voorgaande artikels vermelde schadebedrag.
- 03 Bij herstel van schades aan eigendommen van de opdrachtgever wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren / herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

**01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie**

- 01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van het Norminstituut Bomen. De bomenposter is te bestellen via [www.norminstituutbomen.nl/contact](http://www.norminstituutbomen.nl/contact) en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.
- 02 Als te handhaven vegetatie volgens het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt bedoeld: alle aanwezige vegetatie, behoudens hetgeen uitgevoerd moet worden vanuit de beschreven onderhoudswerkzaamheden.

**01 18 03 Schadevergoeding bomen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

**01 18 04 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

**01 18 05 Schadevergoeding gras- en kruidachtige vegetatie**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

**01 18 06 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding**

- 01 Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.



HFD PAR ART LID

**01 18 07 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging bruggen**

- 01 Ingeval van beschadiging van bruggen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 De aannemer is aansprakelijk bij beschadigingen toegebracht aan bruggen en dient alle schade aan bruggen te vergoeden.

**01 18 08 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels**

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.
- 03 Let op aanduidingspalen, markeringen en scheidingspalen van voetpaden.

**01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers verwerken.
- 02 Bovengenoemd plan moet, naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie, de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
  - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
  - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
  - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeidshygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
  - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
  - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
  - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  - de handelswijze bij alarmsituaties;
  - het type van het alarmsysteem;
  - de handelswijze bij E.H.B.O. gevallen;
  - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
  - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
- 03 De kosten verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden geacht te zijn opgenomen in de post "Uitvoeringskosten" (bestekspostnr. 929990).
- 04 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk, overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden, alsmede de omstanders.

**01 19 05 Verplichtingen aannemer inzake WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

HFD PAR ART LID

Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. aannemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

**01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van de Kadernota die de Opdrachtgever hanteert.
- 02 De aangeboden prijzen per eenheid staan vast tot 31 december 2026. Jaarlijks kunnen de cijfers op verzoek geïndexeerd worden volgens:
- 2027: 3,24%
  - 2028: 2,82%
  - 2029: 2,82%
  - 2030: 2,82%

**01 22 Te beschermen planten en diersoorten****01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.  
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
  - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

**01 23 Communicatie****01 23 01 Met directie en toezicht**

- 01 In ieder geval 4 keer per jaar, of zoveel vaker als door de directie of de opdrachtgever nodig wordt geacht, zullen bouwvergaderingen worden gehouden, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van de aannemer, de directie en de opdrachtgever aanwezig zullen zijn, alsmede eventueel door hen uit te nodigen derden, zoals onderaannemers en nevenaannemers.
- 02 Van de bouwvergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt. De notulen komen in de plaats van de weekrapporten als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 03 Op afspraak zal 1 keer per 2 weken een informeel overleg worden gehouden, waarbij in ieder geval de uitvoerder van het werk en de directie aanwezig zullen zijn.  
Soms wordt er gezamenlijk een rondje door het werkgebied gereden.
- 04 Met directie en toezichthouders wordt uitsluitend in het Nederlands gecommuniceerd.
- 05 Per email worden bijzonderheden, gevaarlijke situaties, schades e.d. worden gemeld.
- 06 Afmelden van de nulbeurt voor en na een evenement (3x per jaar).

**01 23 02 Met derden**

- 01 Er moet onderling gecommuniceerd worden met andere onderhoudsbedrijven, onder andere met het bedrijf dat zwerfafval ruimt en met het maaibedrijf.

**01 27 Werknemers en vervoersmiddelen**

HFD PAR ART LID

**01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient ten allen tijde een voorman/werkploegleider aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.
- 02 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.  
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 04 Ten minste 70% van de aanneemsom (inclusief leveranties) dient door de inschrijver met eigen personeel of wagenpark te worden uitgevoerd.
- 05 Belangrijk is de inzet van een vaste ploeg van medewerkers op het werk, die zich het werkgebied goed eigen kunnen maken, grotere betrokkenheid krijgen met "hun werk" en alle ins-en-outs kennen vanuit de overeenkomst.
- 06 Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

**01 27 02 Door de aannemer in te zetten vervoersmiddelen en hulpmiddelen**

- 01 Vervoersmiddelen en hulpmiddelen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Vervoersmiddelen dienen geschikt te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden, afgestemd op de ondergrond, en te beschikken over voldoende motorvermogen.
- 03 De vervoersmiddelen niet op het werkterrein bijvullen en smeren.

**01 27 03 Herkenbaarheid**

- 01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van het recreatiegebied is het verplicht dat de aanwezige vervoersmiddelen op het werk voorzien zijn van bedrijfsnaam/logo van de hoofdaannemer.  
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam/logo zichtbaar te zijn van de hoofdaannemer, bijvoorbeeld door magneetstickers.  
De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35cm, mede afhankelijk van de vormgeving van uw logo.
- 02 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam en kenteken gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan..
- 03 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam/logo op hun kleding en/of veiligheidsvest. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.
- 04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw aanwezigheid wordt gewaarborgd.

**01 27 04 Beroepsbekwaamheid**

- 01 Met betrekking tot de beroepsbekwaamheid is het tijdens de uitvoering verplicht aan de volgende criteria te voldoen:
  1. voor werkzaamheden met elektrisch of motorisch (hand)gereedschap is een VCA-certificaat vereist.

HFD PAR ART LID

**01 27 05 Overig**

- 01 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 02 Rondom horeca, het bezoekerscentrum, de stranden en recreatievelden welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden, ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 03 Rondom kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.
- 05 Geschillen of enige andere discussie met recreanten of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 06 Bij uitvoering van opschoonwerk voor 1 juni min. 5,0 m afstand van nesten houden. In periode van 2 juni tot 15 juli min. 3,0 m afstand houden van nesten.
- 07 Op alle fiets- en wandelpaden wordt, ongeacht het gemotoriseerd vervoersmiddel, stapvoets gereden.

**50 Afval- en reinigingsdiensten****50 1 Afvaldiensten****50 11 Begrippen afvaldiensten****50 11 01 Algemeen**

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch en niet organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

**50 3 Reinigingsdiensten****50 31 Begrippen reinigingsdiensten****50 31 01 Algemeen**

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. vloeren, urinoirs, toiletputten, wasbakken, kranen, binnentegelwerk, wanden).

**50 32 Eisen en uitvoering reinigingsdiensten****50 32 24 Reinigen gebouwen**

- 01 Van 15 april tot 15 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

**50 33 Informatieoverdracht reinigingsdiensten****50 33 01 Algemeen**

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Registratie bijhouden van schoonmaak van toiletgebouwen: minimaal datum, tijd, bijzonderheden en paraaf van de medewerker.

**50 34 Risicoverdeling en garanties reinigingsdiensten**

HFD PAR ART LID

**50 34 01 Schoonmaken toiletgebouwen**

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 1000,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

**50 37 Meet- en verrekenmethoden reinigingsdiensten****50 37 01 Algemeen**

- 01 Zie informatie over de toiletgebouwen in bijlage G.

**50 6 Afvalbakken****50 65 Bijbehorende verplichtingen****50 65 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

**62 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 14 Risicoverdeling en garanties****62 14 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**62 15 Bijbehorende verplichtingen****62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

**Inhoudsopgave**

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                                                 | <b>2</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                                                   | 3         |
| 02 Directie                                                                        | 3         |
| 03 Locatie                                                                         | 3         |
| 04 Algemene beschrijving                                                           | 3         |
| 05 Tijdsbepaling                                                                   | 3         |
| 06 Onderhoudstermijn                                                               | 4         |
| 07 Kwaliteitsborging                                                               | 4         |
| 08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel en elektrisch handgereedschap | 4         |
| 09 Zorgvuldig handelen in het kader van de Omgevingswet                            | 4         |
| <b>2. Beschrijving</b>                                                             | <b>5</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 01 Tekeningen                                                                      | 6         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                                                       | 6         |
| 03 Werkplan                                                                        | 6         |
| 04 Bijlagen                                                                        | 7         |
| 05 Werkterrein                                                                     | 7         |
| 06 Plaatselijke omstandigheden                                                     | 7         |
| 08 Aandachtspunten                                                                 | 8         |
| 09 Beheertekening en hoeveelheden                                                  | 8         |
| 10 Verkeersmaatregelen                                                             | 8         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                                                     | <b>9</b>  |
| 10 <b>Zwerfafval</b>                                                               | 11        |
| 1010 <u>Verwijderen zwerfafval - intensieve gebieden</u>                           | 11        |
| 1011 <u>Verwijderen afval - extensieve gebieden</u>                                | 11        |
| 1012 <u>Verwijderen afval - parkeerplaatsen</u>                                    | 12        |
| 20 <b>Afvalbakken</b>                                                              | 12        |
| 2010 <u>Legen afval-verzamelcontainers - Velin</u>                                 | 13        |
| 2011 <u>Legen afvalbakken - overig</u>                                             | 14        |
| 2012 <u>Afval - overig</u>                                                         | 15        |
| 2013 <u>Reinigen afvalbakken</u>                                                   | 15        |
| 30 <b>Ganzenpoep en waterplanten</b>                                               | 16        |
| 3010 <u>Verwijderen ganzenpoep en waterplanten</u>                                 | 16        |
| 40 <b>Toiletgebouwen</b>                                                           | 16        |
| 4010 <u>Schoonmaken toiletgebouwen</u>                                             | 17        |
| 70 <b>Ter beschikking stellen werknemers , en vervoer</b>                          | 18        |
| 9 <b>Staartposten</b>                                                              | 18        |
| <b>3. Bepalingen</b>                                                               | <b>19</b> |
| 01 Algemeen en administratief                                                      | 20        |
| 01 01 Algemene bepalingen                                                          | 20        |
| 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling                                          | 21        |
| 01 06 Betalingsregelingen: declaraties                                             | 21        |
| 01 07 Zekerheidstelling                                                            | 21        |
| 01 08 Bijdragen                                                                    | 21        |
| 01 11 Verband met andere werken                                                    | 21        |
| 01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer                                    | 21        |
| 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan                                | 22        |
| 01 16 Verzekeringen                                                                | 23        |
| 01 17 Vrijgekomen materialen                                                       | 23        |
| 01 18 Bescherming                                                                  | 24        |
| 01 19 Arbeidsomstandigheden                                                        | 25        |
| 01 21 RAW-raamovereenkomst                                                         | 26        |

---

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 01 22 | Te beschermen planten en diersoorten            | 27 |
| 01 23 | Communicatie                                    | 27 |
| 01 27 | Werknemers en vervoersmiddelen                  | 27 |
| 50    | Afval- en reinigingsdiensten                    | 29 |
| 50 1  | Afvaldiensten                                   | 29 |
| 50 11 | Begrippen afvaldiensten                         | 29 |
| 50 3  | Reinigingsdiensten                              | 29 |
| 50 31 | Begrippen reinigingsdiensten                    | 29 |
| 50 32 | Eisen en uitvoering reinigingsdiensten          | 29 |
| 50 33 | Informatieoverdracht reinigingsdiensten         | 29 |
| 50 34 | Risicoverdeling en garanties reinigingsdiensten | 29 |
| 50 37 | Meet- en verrekenmethoden reinigingsdiensten    | 30 |
| 50 6  | Afvalbakken                                     | 30 |
| 50 65 | Bijbehorende verplichtingen                     | 30 |
| 62    | Tijdelijke verkeersmaatregelen                  | 30 |
| 62 1  | Tijdelijke verkeersmaatregelen                  | 30 |
| 62 14 | Risicoverdeling en garanties                    | 30 |
| 62 15 | Bijbehorende verplichtingen                     | 30 |



Behoort bij: 2026-01, november 2025

Raamovereenkomst Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden GGA

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-01, november 2025  
Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden GGA  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

C)

(naam)  
(functie)  
  
(handtekening)  
  
(naam)  
(functie)

---

Behoort bij: 2026-01, november 2025

Raamovereenkomst Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden GGA

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 10                          | <b>Zwerfafval</b>                                             |              |                                           |                                 |                          |
| 1010                        | <u>Verwijderen zwerfafval - intensieve gebieden</u>           |              |                                           |                                 |                          |
| 101000                      | Verwijderen zwerfafval, startbeurt.                           | are          | 5.940,00F                                 |                                 |                          |
| 101010                      | Verwijderen zwerfafval - intensief - doordeweek.              | are          | 1.122.751,00F                             |                                 |                          |
| 101020                      | Verwijderen zwerfafval - intensief- zaterdag.                 | are          | 160.393,00F                               |                                 |                          |
| 101030                      | Verwijderen zwerfafval - intensief - zondag.                  | are          | 160.393,00F                               |                                 |                          |
| 1011                        | <u>Verwijderen afval - extensieve gebieden</u>                |              |                                           |                                 |                          |
| 101110                      | Verwijderen zwerfafval - extensief.                           | are          | 123.455,00F                               |                                 |                          |
| 101160                      | Verwijderen zwerfafval - extensief - op afroep.               | uur          | 200,00F                                   |                                 |                          |
| 101190                      | Verwijderen zwerfafval - bosplantsoen - op afroep.            | are          | 1.154,00F                                 |                                 |                          |
| 1012                        | <u>Verwijderen afval - parkeerplaatsen</u>                    |              |                                           |                                 |                          |
| 101210                      | Verwijderen zwerfafval - parkeerplaatsen - seizoen.           | are          | 89.152,00F                                |                                 |                          |
| 101220                      | Verwijderen zwerfafval - parkeerplaatsen - buiten<br>seizoen. | are          | 23.858,00F                                |                                 |                          |
| 20                          | <b>Afvalbakken</b>                                            |              |                                           |                                 |                          |
| 2010                        | <u>Legen afval-verzamelcontainers - Velin</u>                 |              |                                           |                                 |                          |
| 201010                      | Ledigen afval-verzamelcontainers - seizoen.                   | st           | 588,00F                                   |                                 |                          |
| 201020                      | Ledigen afval-verzamelcontainers - zomervakantie.             | st           | 252,00F                                   |                                 |                          |
| 201030                      | Ledigen afval-verzamelcontainers - buiten seizoen.            | st           | 168,00F                                   |                                 |                          |
| 201060                      | Ledigen afval-verzamelcontainers - op afroep.                 | keer         | 20,00F                                    |                                 |                          |
| 2011                        | <u>Legen afvalbakken - overig</u>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 201110                      | Ledigen afvalbakken - seizoen.                                | st           | 98,00F                                    |                                 |                          |
| 201120                      | Ledigen afvalbakken - zomervakantie.                          | st           | 42,00F                                    |                                 |                          |
| 201130                      | Ledigen afvalbakken - buiten seizoen.                         | st           | 28,00F                                    |                                 |                          |
| 201140                      | Ledigen kolenbakken.                                          | st           | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 201190                      | Beschikbaar stellen afzetcontainers.                          | st           | 46,00F                                    |                                 |                          |
| 2012                        | <u>Afval - overig</u>                                         |              |                                           |                                 |                          |
| 201210                      | Verwijderen bulkvuil dagelijks - in zomervakantie.            | keer         | 84,00F                                    |                                 |                          |
| 201220                      | Verwijderen bulkvuil 2x per week - in recreatieseizoen.       | keer         | 84,00F                                    |                                 |                          |
| 201260                      | Verwijderen bulkvuil buiten recreatieseizoen - op afroep.     | keer         | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 201270                      | Verwijderen dumping - op afroep.                              | uur          | 200,00F                                   |                                 |                          |
| 2013                        | <u>Reinigen afvalbakken</u>                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 201310                      | Reinigen afval-verzamelcontainers.                            | st           | 82,00F                                    |                                 |                          |
| 201320                      | Reinigen afvalbakken - overige afvalbakken.                   | st           | 14,00F                                    |                                 |                          |
| 30                          | <b>Ganzenpoep en waterplanten</b>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Verwijderen ganzenpoep en waterplanten</u>                 |              |                                           |                                 |                          |
| 301010                      | Verwijderen ganzenpoep van ligweiden/groenstranden.           | ha           | 11.086,20F                                |                                 |                          |
| 301020                      | Verwijderen waterplanten van zandstranden.                    | ha           | 15.688,38F                                |                                 |                          |
| 301030                      | Verwijderen ganzenpoep van zandstranden.                      | ha           | 54.909,33F                                |                                 |                          |
| 40                          | <b>Toiletgebouwen</b>                                         |              |                                           |                                 |                          |
| 4010                        | <u>Schoonmaken toiletgebouwen</u>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 401010                      | Opstarten toiletgebouwen.                                     | st           | 12,00F                                    |                                 |                          |
| 401020                      | Afsluiten toiletgebouwen.                                     | st           | 12,00F                                    |                                 |                          |
| 401030                      | Schoonmaken toiletgebouwen.                                   | st           | 2.208,00F                                 |                                 |                          |
| 401060                      | Schoonmaken toiletgebouwen - op afroep - weekdays.            | uur          | 80,00F                                    |                                 |                          |
| 401070                      | Schoonmaken toiletgebouwen - op afroep - weekend.             | uur          | 40,00F                                    |                                 |                          |
| 401090                      | Onkruidvrij maken elementverharding.                          | are          | 68,80F                                    |                                 |                          |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 70                          | <b>Ter beschikking stellen werknemers , en vervoer</b>    |              |                                           |                                 |                          |
| 701010                      | Inzetten werknemer - opruimwerkzaamheden.                 | uur          |                                           | 50,00F                          |                          |
| 701020                      | Inzetten werknemer - schoonmaakwerkzaamheden.             | uur          |                                           | 50,00F                          |                          |
| 701030                      | Inzetten van werknemers - 1 medewerker met bus.           | uur          |                                           | 50,00F                          |                          |
| 701040                      | Inzetten van werknemers - 1 medewerker met vervoermiddel. | uur          |                                           | 50,00F                          |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                          |              |                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                              | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                    | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                      | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                      | %            |                                             |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                     | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)          | %            | 0,15                                        |                                 |                          |
|                             | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                            |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                              |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                   |              |                                             |                                 |                          |