



Contactpersoon

Robin Ansara
Trekker Steunpunt Asbest
asbest@rws.nl

Datum

31 maart 2017

Bijlage(n)

memo

Hoe om te gaan met asbestinventarisatierapporten die ouder dan 3 jaar zijn

Hieronder volgen de aanbevelingen van het Steunpunt Asbest over hoe om te gaan met Asbestinventarisatierapporten die ouder dan 3 jaar zijn.

Inleiding

Rijkswaterstaat heeft een duurzaam asbestbeleid voor ogen. Onderdeel daarvan is het laten uitvoeren van asbestinventarisaties conform het procescertificatieschema asbestinventarisaties en asbestverwijdering. Asbestinventarisatierapporten hebben een geldigheidstermijn van 3 jaar, als ze gebruikt moeten worden voor het doen van een melding voor sloop of asbestverwijdering. Gezien de grote hoeveelheid kunstwerken/objecten die RWS beheert, komt het met regelmaat voor, dat een asbestinventarisatierapport 'verlopen' is. Deze memo geeft inzicht in de wettelijke eisen inzake asbestinventarisatierapporten en hoe om te gaan met verlopen van inventarisatierapporten.

Wetgeving

Naast de Europese wet- en regelgeving wordt de wetgeving, die voor asbest geldt, in Nederland in de Arbeidsomstandighedenwetgeving, Milieuwetgeving en Bouwbesluit beschreven. Uit deze wet- en regelgeving komt het er feitelijk op neer, dat een geldige (jonger dan 3 jaar) asbestinventarisatie conform het procescertificatieschema asbestinventarisaties en asbestverwijdering enkel verplicht is, indien men asbest gaat verwijderen c.q. slopen.

Hoe geeft Rijkswaterstaat invulling aan de wet- en regelgeving

Om aan de wettelijke verplichtingen (o.a. de informatie- en zorgplicht) te voldoen heeft Rijkswaterstaat gesteld, dat beheerobjecten gebouwd vóór 1994 moeten zijn voorzien van een asbestinventarisatie. Deze inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Dit uitgangspunt geldt voor alle soorten werkzaamheden aan objecten (zowel destructieve als non-destructieve).

Voor beheerobjecten, gebouwd vóór 1994, in de openlucht, kunnen onder bepaalde voorwaarden onderhoudswerkzaamheden worden toegestaan zonder dat er een asbestinventarisatierapport verplicht wordt gesteld. Voorwaarde is dat er geen sprake is van besloten ruimtes, beweegbare delen, of technische installaties en dat het risico van vrijkomende asbestvezels verwaarloosbaar is. Als werkzaamheden van een destructieve aard verricht gaan worden, moeten deze beheerobjecten wél van een geschikt asbestinventarisatierapport voorzien zijn.

De actualiteit van een asbestinventarisatierapport

Er hoeft niet periodiek (om de 3 jaar) een compleet nieuw onderzoek verricht te worden. Het Asbestinventarisatierapport hoort wel Actueel, Betrouwbaar & Compleet (ABC) te zijn. In principe moet een rapport geschikt zijn voor het doel, waarvoor het gebruikt wordt. Dat betekent, dat een rapport van 1 week oud, direct na een sanering, niet meer geschikt is (of hoeft te zijn) vanwege de mutatie. Daarnaast kan een rapport van 10 jaar oud, van een pand waar 10 jaar geen mensen zijn geweest, nog steeds wel geschikt zijn. De procescertificering voor asbestinventarisatie ondervangt dit, door te eisen dat in een inventarisatierapport wordt aangegeven dat het rapport drie jaar geldig is na ondertekening.

Er zijn twee gevallen bij asbestinventarisatierapporten die voor komen:

1. Rapporten, waarin vastgesteld is dat geen asbest aanwezig is op het object;
2. Rapporten, waarin vastgesteld is dat asbest wel aanwezig is op het object.

1. Hoe te handelen bij rapporten, waarin vastgesteld is dat geen asbest aanwezig op het object is:

Als het rapport voldoet aan de eisen (ABC) is het niet nodig om de bestaande asbestinventarisatie te actualiseren. Bij een sloopmelding wordt het rapport als onderbouwing meegestuurd om aan te tonen, dat geen recent rapport noodzakelijk is.

2. Hoe te handelen bij rapporten, waarin vastgesteld is dat asbest wel aanwezig op het object is:

Het is belangrijk om er voor te zorgen, dat het asbestinventarisatierapport (en asbestbeheersplan) actueel zijn. Dit betekent in de praktijk, dat Rijkswaterstaat om de 3 jaar een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau opdracht hoort te geven om gericht te schouwen op de aanwezige asbesthoudende bronnen en te adviseren over de toestand het risico voor normaal gebruik van het object. Het asbestinventarisatierapport en asbestbeheersplan horen geactualiseerd te worden. Dit kan door een update-blad toe te voegen aan het bestaande rapport. Als er nog geen asbestbeheersplan voor het object is, adviseert het steunpunt om opdracht te geven om een asbestbeheersplan voor het object te laten opstellen. In het asbestbeheersplan wordt geadviseerd over hoe de beheerder in de toekomst met het aanwezige asbest hoort om te gaan.

Dit document is opgesteld door Rijkswaterstaat. Het document is door een externe en onafhankelijke deskundige (KWA Bedrijfsadviseurs) beoordeeld en technisch inhoudelijk goed bevonden. Als er vragen of onduidelijkheden over dit memo zijn, kunt u contact op nemen met het Steunpunt Asbest, te bereiken via e-mail asbest@rws.nl.

Het Steunpunt Asbest