

1. ALGEMEEN

05 Tijdsbepaling

De bestaande tekst:

Uitvoeringstermijnen per jaar:

– in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Wordt aangepast naar:

Uitvoeringstermijnen per jaar:

– in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard met als voorwaarde dat de werkzaamheden uiterlijk de laatste vrijdag van mei van het betreffende jaar zijn uitgevoerd opgeleverd.

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Lid 01 gewijzigd van:

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

- Alle materialen volgens posten 2401 en 2402

Vrijgekomen RKG slib mag niet tijdelijk binnen de gemeentegrenzen opgeslagen.

Naar:

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

- Alle materialen volgens posten 3301 en 3302

Vrijgekomen RKG slib mag niet tijdelijk binnen de gemeentegrenzen worden opgeslagen.

01 27 SCHADEN.

01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN.

05 Lid 05 gewijzigd van:

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

Naar:

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 04

25 RIOLERING

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE.

25 42 01 INSPECTIE, RESULTAATSBSCHRIJVING.

05 Lid 05 gewijzigd van:

Ter aanvulling op lid 03 van dit artikel: alle buisverbindingen moeten in de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak van de desbetreffende voeg bevinden. Indien een axiale verplaatsing groter is dan 25 mm dan moet de voegverplaatsing middels geijkte meetapparatuur worden opgemeten. De aldus verkregen meetwaarde moet worden gerapporteerd en in een klasse vertaald. Schatten is daarbij niet toegestaan.

Naar:

Ter aanvulling op lid 03 van dit artikel: alle buisverbindingen moeten in de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak van de desbetreffende voeg bevinden. Indien een axiale verplaatsing groter is dan 25 mm dan moet de voegverplaatsing middels geijkte meetapparatuur worden opgemeten. De aldus verkregen meetwaarde moet worden gerapporteerd en in een klasse vertaald, de methodiek wordt tijdens het startoverleg bepaald. Schatten is daarbij niet toegestaan.

25 42 08 EISEN AAN UITVOERING, INSPECTIE.

02 Lid 02 gewijzigd van:

De inspecteur dient in het bezit te zijn van een diploma van de cursus "Visuele inspectie conform NEN 13508-2" van de stichting RIONED.

Naar:

Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Rioleringsinspecteurs' van Wateropleidingen, gebaseerd op de NEN-EN 13508-2. Het bijbehorende diploma inclusief verplichte bijscholing en eventuele verlenging van de erkenning mag niet ouder zijn dan 5 jaar.