

Aanbestedingstraject Reiniging en Inspectie Riolering 2026+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

Let op 1: Er is een te gebruiken gewijzigd Inschrijvingsbiljet toegevoegd. Het oude Inschrijvingsbiljet is vervallen.

Let op 2: De volgende nieuwe bijlage bij de Scope is toegevoegd in de map Documenten in TenderNed: Bijlage F

nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
a	Wijziging Inschrijvingsbiljet	Er is een bij de inschrijving te gebruiken gewijzigd Inschrijvingsbiljet toegevoegd in TenderNed.	Om een betere afprijzing mogelijk te maken worden op het Inschrijvingsbiljet regel gewijzigd en toegevoegd: in DWA, HWA en GEM bij alle vervuilingklassen worden de regels met vermelding diameter > 600 mm opgesplitst in een regel diameter 600 – 900 mm EN een regel diameter > 900 mm. Het te gebruiken gewijzigde inschrijvingsbiljet is toegevoegd in TenderNed. Let op: ook de nummering van de regels is gewijzigd.
1	5.3 ad4 Beoordeling	De hedendaagse arbeidsmarkt kenmerkt zich door flexibiliteit en balans tussen werk en privé. Deze actuele mentaliteit heeft grote impact op de geldende dagproducties, die realistisch behaald kunnen worden met behoud van kwaliteit. Ziet U mogelijkheden om het 'rekenbedrag' zodanig aan te passen, dat de berekende dagproducties in overeenstemming zijn met de gewenste balans tussen werk en privé van uitvoerende medewerkers?	Nee, die mogelijkheden zien wij niet. De aanbestedende dienst is er van overtuigd dat het rekenbedrag (verband houdend met een realistische raming) voldoende ruimte biedt om passend te zijn in de hedendaagse arbeidsmarkt. En het rekenbedrag is geen maximum bedrag, de maximale waarde van het financieel aanbod is namelijk € 3.120.000 exclusief BTW.

Aanbestedingstraject Reiniging en Inspectie Riolering 2026+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

2	Rekenblad financieel aanbod	Rekenblad financieel aanbod regel 26 Op welke wijze wordt het vrijgekomen materiaal verrekend bij extra inzet dienstverlening die niet per meter of stuks verrekend worden in de posten 28, 30, 34 en 35? Waar dient rekening mee gehouden te worden bij het kosten homogeen afprijzen?	Let op: de regelnummers op het Inschrijvingsbiljet zijn gewijzigd door het gewijzigde Inschrijvingsbiljet, zie regel a. Het antwoord gaat uit van de gewijzigde regelnummers. Wij veronderstellen dat 'regel 34 Stortkosten slib' bedoeld wordt. In regel 34 staat vermeld, dienen deze kosten in principe inbegrepen te zijn in de vergoeding (per netto uur) voor de vermelde werkzaamheden in o.a. de posten <.....>, maar dat wordt gewijzigd. De stortkosten slib, als direct resultaat van (alleen) de vermelde werkzaamheden in de posten 37, 39, 43 en 44, kunnen, na overlegging van betreffende facturen, op nacalculatie als stortkosten slib per tonnage in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
3	Rekenblad financieel aanbod	"Rekenblad financieel aanbod regel 7, 8, 14, en 22 Wat is de maximum vervuilingsgraad waar mee rekening moet worden gehouden?"	Let op: de regelnummers op het Inschrijvingsbiljet zijn gewijzigd door het gewijzigde Inschrijvingsbiljet, zie regel a. Het antwoord gaat uit van de gewijzigde regelnummers. De (range van de) vervuilingsgraad staat vermeld in de benaming van de werkzaamheid/klasse, bijvoorbeeld in de regel met nummer 9 'vervuiling 20-50%' van/op het Inschrijvingsbiljet. Het maximum kan daarom in voorkomende gevallen het maximum van de aangegeven range zijn.
4	Rekenblad financieel aanbod	"Rekenblad financieel aanbod regel 7, 8, 14, 18, 21 en 22 Wat is de maximum buisomvang waar mee rekening moet worden gehouden bij het kosten homogeen afprijzen van de reiniging en te verwerken rioolslib"	Let op: de regelnummers op het Inschrijvingsbiljet zijn gewijzigd door het gewijzigde Inschrijvingsbiljet, zie regel a. De maximale buisomvang voor DWA is 1.000 mm, voor HWA is 1.250 mm en voor GEM is 1.000 mm.

Aanbestedingstraject Reiniging en Inspectie Riolering 2026+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

5	Rekenblad financieel aanbod	Rekenblad financieel aanbod regel 5, 6, 12, 13, 19 en 20 Bedoeld u vervuilingsgraad van 20 tot 50%? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden bij het kosten homogeen afprijzen van de reiniging en te verwerken rioolslib?	Let op: de regelnummers op het Inschrijvingsbiljet zijn gewijzigd door het gewijzigde Inschrijvingsbiljet, zie regel a. Nee, dat wordt niet bedoeld. Er zijn bij deze regels slechts 2 klassen vervuiling: 0-20% en >20%. Het is aan de inschrijver om te bepalen met welke hoeveelheden hij bij zijn inschrijving gemiddeld rekening gaat houden, waarbij rekening gehouden kan worden met de in hoofdstuk 1 van de Scope vermelde historische hoeveelheden van het afgevoerde slib.
6	Algemeen	Verstrekt opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden voor alle betreffende deelgebieden een volledig en gevalideerd RibX bestand?	Ja.
7	Algemeen	Kan de opdrachtgever in hoofdlijnen (tekening) aangeven welke stelsels wel of niet zelfledigend zijn?	Nee, niet per tekening, wel beschrijvend: Bij de gemengde en vuilwatersystemen is er sprake van leegloop per bemalingsgebied. Bij de hwa systemen is er vaak sprake van volstaande systemen.
8	Prestatie onderbouwing onderdeel b Duurzaamheid	In de prestatie onderbouwing geeft u aan veel waarde te hechten aan het onderwerp duurzaamheid. Wellicht kunt u ter solidering hiervan aanvullend het CO2 prestatieladder niveau 5 eisen?	Nee, de aanbestedende dienst vindt een eis inzake het (bezit van een) CO2 prestatieladder niveau 5 niet noodzakelijk en gaat daartoe dan ook niet over.
9	Inschrijvingsbiljet	Kunt u naast de vervuilingniveau's per streng ook de gemiddelde waterstanden vermelden?	Nee. Bij de gemengde en vuilwatersystemen is er sprake van leegloop per bemalingsgebied. Bij de hwa systemen is er vaak sprake van volstaande systemen. Een en ander is dus afhankelijk van het bemalingsgebied en er kan (dus) daarom geen gemiddelde waterstand per streng worden vermeld.

Aanbestedingstraject Reiniging en Inspectie Riolering 2026+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

10	Bijlage IV Inschrijfbiljet	Stortkosten slib in meterprijs. Is het niet transparanter om de kosten per tonnage te verrekenen. Dit omdat de tonnage zonder voorschouw niet reëel in te schatten zijn. Er is tenslotte 62 km niet gereinigd de afgelopen 8 jaar. Dit kan een voordeel zijn voor degene met gebiedskennis van de laatste jaren of kan leiden tot manipulatief inschrijven. Ook staat het slib uit de gemalen niet omschreven.	Nee, de aanbestedende dienst heeft bewust gekozen om de stortkosten niet per tonnage te verreken, om de aannemer de ruimte te geven om daar slim mee om te kunnen gaan. Wij zijn van mening dat er geen voordeel is voor de huidige dienstverlener, omdat deze immers ook geen kennis heeft m.b.t. het (beperkte) in de afgelopen 8 jaren niet gereinigde deel. Met betrekking tot het slib uit de gemalen wordt een uitzondering gemaakt, zie het antwoord op vraag 2.
11	leidraad hoofdstuk 7.1	Onkosten worden niet vergoed terwijl er wel verwacht wordt dat voor aanbesteding veel tijd en energie ingestoken wordt om aan de inschrijving te voldoen. Dit brengt automatisch kosten met zich mee. Het is dan ook niet reëel om deze helemaal niet te vergoeden. Wellicht een optie om de 2e en 3e inschrijver toch een rekenvergoeding naar ratio uit te keren?	Nee, daar gaat de aanbestedende dienst niet in mee. De aanbestedende dienst is immers onder meer van mening dat het niet nodig is om voor de inschrijving een gedeelte van de opdracht (al) uit te voeren. Uiteraard zal een inschrijver voor deze aanbesteding tijd en energie steken in het opstellen van de aanbidding, maar dat kan, naar redelijkheid, worden beschouwd als normaal te doen gebruikelijke kosten voor een ondernemer die inschrijft op openbare aanbestedingsprocedures.
12	algemeen	is de inzet van een kogelbeeldcamera voor het uitvoeren van de strenginspecties uitgesloten?	Ja, de inzet van een kogelbeeldcamera voor het uitvoeren van de strenginspecties is uitgesloten.

Aanbestedingstraject Reiniging en Inspectie Riolering 2026+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

13	algemeen	er zijn veel verwijzingen naar de NEN3399, kunt u aangeven naar welke versie u verwijst?	Bij nadere beschouwing zijn de verwijzingen naar NEN 3399 niet correct. Dit wordt gewijzigd in verwijzingen naar NEN 13508.2. Het classificeren dient, in afwijking van deze norm, door de dienstverlener te worden verzorgd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere inspectie en opleverinspectie, zoals vastgelegd in de extra op TenderNed toegevoegde 'Bijlage F. In dit kader wordt aanvullend de volgende eis toegevoegd: Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma van de opleiding 'Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs' van Wateropleidingen, gebaseerd op de NEN-EN 13508-2. Het bijbehorende diploma inclusief verplichte bijscholing en eventuele verlenging van de erkenning mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
----	----------	--	--