

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: **ROVK VERVANGEN OEVERS HLT-SAMEN 2025-2029**

Opdrachtgever: Werkorganisatie HLT samen

Besteknummer 20255042-BS1

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek " **ROVK VERVANGEN OEVERS HLT-SAMEN 2025-2029**" behoren de volgende tekeningen:

Deel A (Algemeen)				
Tek.nr.	Aantal bladen	Omschrijving	Status/Versie	Datum
20255042_T002	1	Principe doorsneden	Definitief	2025-12-11
20255042_T003	1	Faunatrap	Definitief	2025-07-30
20245012_T005a	1	Overzicht oevers Hillegom	Definitief	2025-08-12
20245012_T004a	1	Overzicht oevers Lisse	Definitief	2025-08-12
20245012_T003a	1	Overzicht oevers Teylingen	Definitief	2025-08-12

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

09 WET NATUURBESCHERMING

Op dit werk is de Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten-2025 van toepassing.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
10							2 plannen toegevoegd			
10							WERKPLANNEN			
100060							extra post kwaliteitsplan			
100060	100199						Opstellen Kwaliteitsplan Betreft het opstellen van een kwaliteitplan als bedoeld in hoofdstuk 01.13.02 van de standaard.	keer	1,00 F	
100070							extra post werkplan incl. vrijkomende materialen.			
100070	100199						Opstellen Werkplan Betreft het opstellen van een werkplan als bedoeld in hoofdstuk 01.13.06 van de standaard, inclusief een plan voor vrijkomende materialen als bedoeld in hoofdstuk 01.17.07 van de standaard.	keer	3,00 F	
160020							duur toegevoegd, 2 weken			
160020	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoeren van alle werkzaamheden per watergangen, gespecificeerd in hoofdstuk 2. Af te zetten gebied maximaal 500 m lang. Afzetting conform figuur 1122a en 1122b werken op fietspad of fiets-/bromfietspad met een versmalling. Uitgaan van 2 weken.	keer	20,00 F	
		9					Stationaire afzetting volgens het "Werk in Uitvoering 96b – 2025. werk in uitvoering en het verkeersplan volgens bestekspost 100050			
						2	Met materiaal van de aannemer			
160030							duur toegevoegd, 2 weken			
160030	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoeren van alle werkzaamheden per watergangen, gespecificeerd in hoofdstuk 2. Af te zetten gebied maximaal 500 meter lang. Afzetting conform figuur 1205 Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling. Uitgaan van 2 weken.	keer	20,00 F	
		9					Stationaire afzetting volgens het "Werk in Uitvoering 96b – 2025 werk in uitvoering en het verkeersplan volgens bestekspost 100050			
			3				Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
						2	Met materiaal van de aannemer			
160040							duur toegevoegd, 4 weken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
160040	620399						Toepassen vooraankondigingsborden ten behoeve van afsluiting. Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen. Betreft: tekstbord, aluminium, geel reflectieklasse 3. Tevens vooraankondigingsborden. Afmeting maximaal 1000x1500 mm, voorzien van tekst met zwarte onderbak letters hoog 100 mm. Tekst volgens opgave directie UAV. Uitgaan van 4 weken. Verkeersbordpaal voorzien van grond anker uitvoering ter keuze van de aannemer. Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven maaiveld.	keer	15,00 F	
60							posten 10 en 20 aangepast naar m1			
60							GRONDWERK			
600010							eenheid en hoeveelheid aangepast			
600010	220199						Grond ontgraven uit berm dwarsprofiel I Betreft het ontgraven van grond ten behoeven van de aanleg natuur vriendelijke oevers Grondsoort: klei, veen, aarde. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 25% van de hoeveelheid onder water Ontgravingsbreedte; variabel Ongelijke taluds: 1:2 - 1:3 Profilieren conform dwarsprofiel I, zie bijlage/tekening T002 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m	700,00 F	
600020							eenheid en hoeveelheid aangepast			
600020	220199						Grond ontgraven uit berm dwarsprofiel II Betreft het ontgraven van grond ten behoeven van de aanleg natuur vriendelijke oevers Grondsoort: klei, veen, aarde. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 25% van de hoeveelheid onder water Ontgravingsbreedte; variabel Ongelijke taluds: 1:2 - 1:3 Profilieren conform dwarsprofiel II, zie bijlage/tekening T002 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m	525,00 F	
610040							Toelichting gaas en staanders.			
610040	515299						Aanbrengen bescherming vegetatie NVO, met gaas Betreft leveren en aanbrengen gaas over de aangelegde beplanting om ganzenvraat te voorkomen. Betreft kippengaas oid. , inclusief genoeg bijbehorende staanders.	m2 m2	575,00 F	575,00 L
710310							Hoeveelheid, mengsel en kg aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
710310	511199						Zaaien. Betreft het inzaaien van de strook waar er werkzaamheden aan de beschoeiing hebben plaatsgevonden. Gerekend is met de lengte van het vak en een zaaibreedte van 1,0 m. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grasveld , Naam mengsel: G3 Leverancier: Cruydhoeck of gelijkwaardig. Leverbonnen aanleveren bij directie voor uitvoering werkzaamheden. Bloemrijk grasland - natte grond Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken De grond na aanbrengen van het zaad aandrukken.	m2	20.000,00 F		
720100							Deze bestekspost is vervallen	kg		20,00 L	

3. BEPALINGEN