
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 20240326-D-B-001 RO

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8
25 Riolering	9
25 4 Rioolinspectie	9
25 42 Eisen en uitvoering	9

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
812020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
812020	100599		Inzetten reinigingsunit	uur	8,00	F
			Ten behoeve van onder hoge druk reinigen van riolen.			
			Incl. bijbehorende afsluiters			
			Specificatie van de hoge druk wagen van de			
			reinigingsunit:			
			- Tank inhoud 15000 ltr;			
			- Pomp capaciteit minimaal 430 ltr. water			
			verplaatsing per minuut;			
			- Inclusief deskundige bediening middels 1			
			werknemer.			
812070			Bestekspost vervalt			
813040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
813040	100599		Inzetten reinigingsunit	uur	8,00	F
			Ten behoeve van onder hoge druk reinigen van riolen.			
			Incl. bijbehorende afsluiters			
			Specificatie van de hoge druk wagen van de			
			reinigingsunit:			
			- Tank inhoud 15000 ltr;			
			- Pomp capaciteit minimaal 430 ltr. water			
			verplaatsing per minuut;			
			- Inclusief deskundige bediening middels 1			
			werknemer.			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 4 Rioolinspectie****25 42 Eisen en uitvoering****25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen**

- 09 Maatvoering vanaf het axiale referentiepunt (hart put) en totale lengte rioolstreng. In de putten waar de inspectie van een leiding begint, danwel eindigt dient de camera ook de eerste resp. laatste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te brengen alvorens het licht te doven. Alle controleputten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht, zodanig dat een goed overzicht verkregen wordt van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende rioolstrengen, overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. Er hoeft geen classificatie van eventuele schadebeelden in de putten te worden uitgevoerd. Alle voegen in de rioolbuis dienen voeg voor voeg te worden geïnspecteerd middels de voegwijdte meting door geijkte meetapparatuur.