

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Deze Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de totale Nota van Inlichtingen. Deze is te vinden onder "Vragen en Mededelingen" op het aanbestedingsplatform.

Nota van Inlichtingen voor Raamovereenkomst met besteknummer 2025-23.

Raamovereenkomst tijdelijke verkeersmaatregelen 2026-2027

Met:

- Bijlage 10 Voorbeeldberekening bepaling projectomvang
- INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN

- De in uw bezit zijnde INSCHRIJVINGSSTAAT is vervallen en vervangen door INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN. U dient gebruik te maken van INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN.

NB. De INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN dient als ondertekend PDF bestand en als ingevuld EXCEL bestand ingediend te worden.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Bijlagen (TOEGEVOEGD)
Bijlage 10 Voorbeeldberekening bepaling projectomvang

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1000			<u>GEWIJZIGD</u> Omschrijving gewijzigd.			
1000			<u>Categoriseren projectomvang adhv OBJECTEN</u> De navolgende werken worden gezien, welke vallen onder deze RAW-raamovereenkomst: Projecten KLEIN: Er is sprake van een project in de categorie klein, indien het aantal OBJECTEN tussen 0 en 25 stuks gelegen is. Projecten MIDDEL: Er is sprake van een project in de categorie middel, indien het aantal OBJECTEN ligt tussen 26 en 60 stuks. Projecten GROOT: Er is sprake van een project in de categorie groot, indien het aantal OBJECTEN 61 stuks of meer is. Per deelopdracht is slechts één van deze 3 categorieën van toepassing. Er kunnen niet twee classificaties bij elkaar opgeteld worden. Onder OBJECTEN vallen de volgende posten: - Afzethekken, aantal conform post 341010; - Verkeersborden incl toebehoren, aantal conform post 343010; - Pijlborden incl toebehoren, aantal conform post 344010; - Tekstborden incl toebehoren, aantal conform post 345010; - Bouwhekken incl toebehoren, aantal conform post 346010; - Geleidebarrier, aantal conform post 348110; - Fietsenrekken, aantal conform post 350010. De bovenstaande onderverdeling heeft betrekking op posten: 100, 2100, 3400 NB: Het aantal verkeerskegels (348210) en geleidebaken (342010) telt niet mee in de bepaling van de omvang van een deelopdracht in posten 100 en 2100. Het aantal geleidebaken volgens post 342010 (inclusief voet), telt wel mee in de bepaling van de omvang van het transport (3400). Zie bijlage 10 voor een toelichting hierin. Bij (ster) evenementen met een repeterend karakter (Houtmanplantsoen concerten, kaas- en ambachtenmarkt) wordt: 1 maal offreren deelopdracht (100010 of 100020 of 100030) en 1 maal opstellen plannen en tekening (100040 of 100050 of 100060) per kalenderjaar in rekening gebracht. - Posten die verband houden met het transport (hoofdstuk 3400) worden verrekend nav. het aantal keren dat het evenement plaatsvindt; 1 maal aanvoer en 1 maal afvoer per gehouden editie van het evenement. Indien er in een deelopdracht sprake is van parkeerverboden en/of vooraankondigingen, is het de aannemer toegestaan post 340010, maximaal één keer extra op te voeren t.b.v. het plaatsen van deze bebording van deze betreffende deelopdracht. Omdat deze bebording twee weken voor de komst van de overige verkeersmaatregelen benodigd zijn. Voor alle overige situaties kan slechts 1 keer aanvoerkosten en 1 keer afvoerkosten in rekening worden gebracht.			
310010			Omschrijving gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310010	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: kunststof rijplaten Met materieel van de aannemer. 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: de bereikbaarheid van aanliggende percelen en/of panden, of het opstellen van tekstkarren. .1. Enkele rij in lengterichting van de rijrichting .1.7. Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	50,00	F
3400			<u>GEWIJZIGD</u> Omschrijving gewijzigd.			
3400			<u>Aanvoeren en afvoeren materialen</u> Aanvoeren en afvoeren van materialen volgens toepasselijke besteksposten onder bestekspostengroep hoofdstuk 3, behalve die van bestekspostengroep 32. Indien de omvang van GROOT (120 stuks) overschreden wordt, mag de aannemer het resterende deel transport berekenen conform 340010, 340020 en 340030 voor aanvoer en 340040, 340050 en 340060 voor afvoer. Zie bijlage 10 voor een verdere toelichting.			
340010			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
340010	620399		Aanvoeren materialen (KLEIN). Betreft: aanvoeren van materialen van de aannemer benodigd voor het toepassen van de tijdelijke maatregelen en voorzieningen voor een kleine deelopdracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	550,00	F
340020			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
340020	620399		Aanvoeren materialen (MIDDEL). Betreft: aanvoeren van materialen van de aannemer benodigd voor het toepassen van de tijdelijke maatregelen en voorzieningen voor een middelgrote deelopdracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	320,00	F
340030			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
340030	620399		Aanvoeren materialen (GROOT). Betreft: aanvoeren van materialen van de aannemer benodigd voor het toepassen van de tijdelijke maatregelen en voorzieningen voor een grote deelopdracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	120,00	F
340040			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
340040	620399		Afvoeren materialen (KLEIN). Betreft: afvoeren van materialen van de aannemer die benodigd waren voor het toepassen van de tijdelijke maatregelen en voorzieningen voor een kleine deelopdracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	450,00	F
340050			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
340050	620399		Afvoeren materialen (MIDDEL). Betreft: afvoeren van materialen van de aannemer die benodigd waren voor het toepassen van de tijdelijke maatregelen en voorzieningen voor een middelgrote deelopdracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	320,00	F
340060			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
340060	620399		Afvoeren materialen (GROOT). Betreft: afvoeren van materialen van de aannemer die benodigd waren voor het toepassen van de tijdelijke maatregelen en voorzieningen voor een grote deelopdracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is.	keer	120,00	F
345			GEWIJZIGD Omschrijving gewijzigd.			
345			Toepassen tekstborden Het aanvoeren en afvoeren wordt verrekend onder de bestekposten van subhoofdstuk 3400 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. De afmetingen van de borden, zoals weergegeven onder bestekpostnr(s). 340220, 340230 en 340240.			
345010			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
345010	620399		Aanbrengen tekstborden, incl. palen en grondpotten. Betreft: aanbrengen tekstbord, incl. palen, grondpotten en toebehoren, totale lengte 4,30 m. Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond, afmetingen volgens wet- en regelgeving, CROW-publicaties, CROW handboek, NEN normen. E.e.a. zoals weergegeven in deel 3, art.01 01 01 lid 04. Tekst volgens deelopdracht. Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding. Retroflecterend, klasse III. Toegankelijkheid voetpaden en minimale hoogte tot onderzijde bord, zie deel 3 art. 62.12.01 lid 06.	st	8.100,00	F
345030			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
345030	620399		In stand houden tekstbord; huur & onderhoud. Betreft: huur en onderhoud van tekstbord, incl. palen en grondpotten en toebehoren Eenheid in stuks x dag.	st*d	64.800,00	F
345050			Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
345050	620399		Verwijderen tekstborden, incl. palen en grondpotten. Tekstborden, palen, grondpotten en toebehoren aangebracht volgens bestekspostnr. 345010. Werkzaamheden zijn inclusief het laden van de materialen. Inclusief na het verwijderen van de paal/grondpot, de bestrating vlak en in de originele staat terugbrengen. Gebroken tegels dienen vervangen te worden, inclusief leverantie van de betreffende tegels.	st	8.100,00	F
4110			<u>GEWIJZIGD</u> Omschrijving gewijzigd.			
4110			<u>Tijdelijke VRI</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411010			Omschrijving gewijzigd.			
411010	620499		Aanvoeren en plaatsen tijdelijke VRI.	keer	5,00	F
			Betreft: het aanvoeren, plaatsen en in bedrijf stellen van			
			een tijdelijke VRI met 2 masten, op een doorgaande			
			weg met 1 rijbaan en 2 rijstroken.			
			Bestekspost betreft de technische			
			installatie incl. stroomvoorziening, bekabeling,			
			software en inbedrijfstelling.			
			Inclusief de eerste 5 dagen huur van de VRI en het			
			opstellen van een coconberekening.			
			Tijdelijke VRI met verkeersafhankelijke			
			detectie en voorwaarschuwingsslichten			
			Het aanbrengen van eventuele overige			
			verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 3.			
			Locatie te plaatsen tijdelijke VRI conform			
			verkeersplan opgesteld volgens bestekpostnr(s).			
			100040, 100050 en 100060 of op aanwijzing van directie			
			Instandhouden tijdelijke VRI volgens bestekpostnr.			
			411020			
411020			Omschrijving, Eenheid en Hoeveelheid			
			Resultaatsverplichting gewijzigd.			
411020	620499		Instandhouden tijdelijke VRI	dag	140,00	F
			Betreft: huur en onderhoud van een tijdelijke VRI met 2			
			masten.			
411030			Omschrijving gewijzigd.			
411030	620499		Afbouw en afvoeren tijdelijke VRI.	keer	5,00	F
			Betreft: het afbouwen en afvoeren van een tijdelijke VRI			
			met 2 masten, aangebracht volgens bestekpostnr.			
			411010.			
411110			Omschrijving gewijzigd.			
411110	620499		Toeslag aanvoer, plaatsen, verw. extra mast tijdelijke VRI.	st	5,00	F
			Betreft: het aanvoeren, plaatsen en in bedrijf stellen, en			
			na afloop weer afbouwen en afvoeren van een extra			
			mast op de tijdelijke VRI.			
			Inclusief de technische installatie, stroomvoorziening,			
			bekabeling, software en inbedrijfstelling, de eerste 5			
			dagen huur van de extra mast en het eventueel			
			opstellen van een extra coconberekening.			
			Toeslag voor tijdelijke VRI met verkeersafhankelijke			
			detectie en voorwaarschuwingsslichten.			
			Toeslag per extra mast, meer dan 2.			
			Het aanbrengen van eventuele overige			
			verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 3.			
			Locatie te plaatsen tijdelijke VRI conform			
			verkeersplan opgesteld volgens bestekpostnr(s).			
			100040, 100050 en 100060 of op aanwijzing van directie			
			Instandhouden toeslag tijdelijke VRI volgens			
			bestekpostnr. 411130			
411120			Omschrijving gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411120	620499		Toeslag aanbrengen extra fase tijdelijke VRI. Betreft: het in bedrijf stellen van een extra fase op de tijdelijke VRI. Inclusief de technische installatie, stroomvoorziening, bekabeling, software en inbedrijfstelling, de eerste 5 dagen huur van de extra fase en het eventueel opstellen van een extra coconberekening. Toeslag voor tijdelijke VRI met verkeersafhankelijke detectie en voorwaarschuwingslichten Toeslag per extra fase, meer dan 2. Het aanbrengen van eventuele overige verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 3. Locatie te plaatsen tijdelijke VRI conform verkeersplan opgesteld volgens bestekpostnr(s). 100040, 100050 en 100060 of op aanwijzing van directie.	st	5,00	F
411130			Eenheid en Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
411130	620499		Instandhouden toeslag tijdelijke VRI. Betreft: huur en onderhoud van een toeslag tijdelijke VRI.	dag	140,00	F
420210			Omschrijving gewijzigd			
420210	621899		Aanvoeren en plaatsen botsabsorber met pijlwagen. Betreft: het aanvoeren, plaatsen en in bedrijf stellen van een botsabsorber met pijlwagen. Botsabsorber, inclusief pijlwagen met chauffeur. Botsabsorber met pijlwagen voorzien van energievoorziening. Locatie plaatsing i.o.m. directie Instandhouden botsabsorber, volgens bestekpostnr. 420220, 420230 en 420250	st	5,00	F
420220			Omschrijving gewijzigd			
420220	621899		Instandh. botsabsorber met pijlwagen, (06.00-18.00) Betreft: huur en onderhoud van een botsabsorber met pijlwagen, inclusief chauffeur. Daguren Eenheid in stuks x uur, uitgaande van minimaal 4 uur.	st*u	80,00	F
420230			Omschrijving gewijzigd			
420230	621899		Instandh. botsabsorber met pijlwagen, (18.01-05.59) Betreft: huur en onderhoud van een botsabsorber met pijlwagen, inclusief chauffeur. Avond- en nachturen Eenheid in stuks x uur, uitgaande van minimaal 4 uur.	st*u	80,00	F
420250			Nieuwe bestekpost toegevoegd			
420250	621899		Instandh. botsabsorber/pijlwagen, weekend/feestdag. Betreft: huur en onderhoud van een botsabsorber met pijlwagen, inclusief chauffeur. Weekend - en feestdagen tussen 00:00 uur en 23:59 uur Eenheid in stuks x uur, uitgaande van minimaal 4 uur.	st*u	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 13 VERVALLEN: Aanvullende verplichtingen van de aannemer

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden hiervan een "melding gebruik openbare grond" door te geven aan de gemeente Gouda via het webformulier dat staat op:
<https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/bouwen-en-verbouwen/melding-gebruik-openbare-grond>
Als bijlage hierbij dient een overzichtstekening te zijn gevoegd. Hierop dienen de delen van de openbare ruimte die de aannemer in gebruik wil nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk te zijn weergegeven. Per deel dient specifiek te zijn aangegeven hoe de aannemer dit wil gebruiken.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV 2012 dient de aannemer bij aanvang van de werkzaamheden een afspraak op locatie te maken met de afdeling Toezicht en handhaving (TNH) van de gemeente Gouda via e-mailadres iog@gouda.nl of via telefoonnummer 140182. De medewerker van de afdeling Toezicht en handhaving geeft dan aan voor welke voorwerpen de aannemer een precarioheffing krijgt opgelegd.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 GEWIJZIGD: Social-Returnverplichting

- 01 De aannemer zet bij de uitvoering van het werk 2% van de inschrijvingssom in voor social return.
- 02 Arbeidskosten van in te zetten personen maken deel uit van de Social-Returnverplichting.
- 03 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de Social-Returnverplichting.
- 04 Het is de aannemer toegestaan in het kader van Social Return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 05 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 06 Na definitieve gunning dient de aannemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de coördinator Social Return via socialreturn@wspmiddenholland.nl.
- 07 In samenspraak met de coördinator Social Return stelt de aannemer een plan van aanpak op over de manier waarop hij de Social-Returnverplichting invult. Het plan van aanpak beschrijft minimaal hoe de aannemer invulling geeft aan de Social-Returnverplichting (aantal in te zetten uren per week, periode, wijze van begeleiding, functies, timing van tussenevaluaties en eventueel opleidingsplan).
- 08 De aannemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren van deze Social-Returnverplichting indien hij werkt met onderaannemers.
- 09 Indien het realiseren van de Social-Returnverplichting niet volledig mogelijk is binnen het project, is het de aannemer toegestaan het gecontracteerde Social-Return-percentage te realiseren op andere projecten van aannemer. De aannemer moet vooraf de wijze van invulling ter goedkeuring voorleggen aan de coördinator Social Return van de gemeente Gouda.
- 10 Periodiek wordt de voortgang van de Social-Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen en met de coördinator Social Return. Daarnaast dient de aannemer de voortgang van de resultaten te rapporteren aan de opdrachtgever door middel van het online systeem WIZZR. De aannemer krijgt daarvoor een persoonlijk account. WIZZR registreert, monitort en rapporteert de Social Return resultaten.
- 11 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de opdrachtgever documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen Social-Returnverplichting. Deze documenten moeten zijn opgezet volgens het format van opdrachtgever of alle daarin voorgeschreven informatie bevatten.
- 12 Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de aannemingsom leidt dit tot niet een aanpassing van de Social-Returnverplichting.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 2 Deelhoofdstuk 10.2

10 22 Eisen en uitvoering

10 22 03 VERVALLEN: Emissie-eisen vaartuigen

- 01 Alle voor het werk te gebruiken vaartuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad "Emissies Vaartuigen SEB-basis" van 29 januari 2025 (zie bijlage genoemd in paragraaf 3 van deel 2.1).
- 02 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor vaartuigen die in 14 september 2016 van kracht is geworden.
- 03 De aannemer mag altijd vaartuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan een strengere emissie-eis dan de gestelde emissie-eis.