Behoort bij: 2025CT-07

Asfaltonderhoud 2026 t/m 2029

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025CT-07

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025CT-07

Asfaltonderhoud 2026 t/m 2029

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**FREESVAKKEN**					
10	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
100	**VERWIJDEREN MARKERING**					
1000	Thermoplast					
100010	Volledig verwijderen markering (lijnmarkering, inricht.)	m2	200,00	F		
100020	Volledig verw. markering (vlakmarkering en figuratie, inricht.)	m2	40,00	F		
101	**KANTOPSLUITINGEN**					
1010	Opbreken en aanbrengen molgoten					
101010	Opbreken molgoot (bss. keiformaat, 5 strekken, verw.vlgs.)	m	100,00	F		
101020	Aanbrengen molgoot (bss. keiformaat, 5 strekken)	m	100,00	F		
1011	Opbreken en aanbrengen goottegels					
101110	Opbreken betontegels (300x150x70mm, inricht.)	m2	22,50	F		
101120	Aanbrengen betontegels (150x300x70mm)	m2	22,50	F		
101130	Opnieuw stellen goottegels (300x150x70 mm)	m	150,00	F		
1012	Opnieuw stellen rollaag					
101210	Opnieuw stellen rollaag betonstraatstenen (keiformaat)	m	100,00	F		
1013	Opbreken en aanbrengen grasbetontegels					
101310	Opbreken betontegels (grasbetontegels 400x600x120mm, inricht.)	m2	1.000,00	F		
101320	Opbreken betontegels (grasbetontegels 400x400x120mm, inricht.)	m2	250,00	F		
101330	Aanbrengen betontegels (grasbetontegels 400x600x120mm)	m2	1.250,00	F		
101340	Aanbrengen betontegels (grasbetontegels 400x400x120mm)	m2	250,00	F		
1014	Opbreken en aanbrengen betonbanden					
101410	Opbreken betonbanden (130/150x250mm, inricht.)	m	100,00	F		
101420	Opbreken betonbanden (180/200x250mm, inricht.)	m	50,00	F		
101430	Opbreken betonbanden van beton (110/220x250mm, inricht.)	m	50,00	F		
101440	Aanbrengen trottoirbanden van beton (130/150x250mm)	m	100,00	F		
101450	Aanbrengen trottoirbanden van beton (180/200x250mm)	m	50,00	F		
101460	Aanbrengen RWS banden van beton (110/220x250mm)	m	50,00	F		
102	**BESTRATINGEN**					
1020	Opbreken en aanbrengen betonstraatstenen					
102010	Opbreken betonstraatstenen (keiformaat, inricht.)	m2	10,00	F		
102020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10,00	F		
102030	Profileren van oppervlakken.	m2	10,00	F		
102040	Aanbrengen straatlaag (d. 50 mm)	m2	10,00	F		
102050	Aanbrengen betonstraatstenen (keiformaat)	m2	10,00	F		
1021	Opbreken en aanbrengen betontegels					
102110	Opbreken betontegels (300x300x45mm, inricht.)	m2	25,00	F		
102120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	25,00	F		
102130	Profileren van oppervlakken.	m2	25,00	F		
102140	Aanbrengen straatlaag (d. 50 mm)	m2	25,00	F		
102150	Aanbrengen betontegels (300x300x45mm)	m2	25,00	F		
1022	Herstraten betonstraatstenen					
102210	Herstraten betonstraatstenen (keiformaat)	m2	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1023	Herstraten betontegels					
102310	Herstraten betontegels (300x300x45mm)	m2	100,00	F		
102320	Herstraten betontegels (300x300x70mm)	m2	100,00	F		
103	**BETONBANDEN STELLEN**					
1030	Trottoirbanden					
103010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton (130/150x250mm)	m	100,00	F		
103020	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton (180/200x250mm)	m	100,00	F		
1031	Opsluitbanden					
103110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton (100x200mm)	m	100,00	F		
1032	Inritbanden					
103210	Opnieuw stellen inritbanden van beton (500x200mm)	m	50,00	F		
104	**LEVERANTIES**					
1040	Elementenverharding					
104010	Leveren betonstraatstenen (keiformaat 80mm)	st	450,00	F		
104020	Leveren goottegels (goottegel 300x150x70mm)	st	600,00	F		
104030	Leveren betontegels (300x300x45mm, kl45)	st	335,00	F		
104040	Leveren betontegels (150x300x45mm, kl45)	st	20,00	F		
104050	Leveren betontegels (300x300x70mm, kl110)	st	225,00	F		
104060	Leveren grasbetontegels (400x600x120mm)	st	7.815,00	F		
104070	Leveren grasbetontegels (400x400x120mm)	st	1.565,00	F		
1041	Banden					
104110	Leveren rechte trottoirband van beton (130/150x250mm)	st	10,00	F		
104120	Leveren rechte trottoirband van beton (180/200x250mm)	st	10,00	F		
104130	Leveren rechte opsluitband van beton (100x200mm)	st	10,00	F		
104140	Leveren inritbanden van beton (500x200x500x500mm)	m	10,00	F		
104150	Leveren inritbanden van beton (500x200x500x1000mm)	m	2,50	F		
104160	Leveren RWS-banden van beton (110/220x250mm)	m	10,00	F		
105	**SCHOONMAKEN TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN**					
1050	Stenen en tegels					
105010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (betonstraatstenen)	m2	570,00	F		
105020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (betontegels)	m2	225,00	F		
1051	Betonbanden					
105110	Opsluitbanden ontdoen van grond en specieresten (100x200mm)	m	100,00	F		
105120	Trottoirbanden ontdoen van grond en specieresten (130/150x250mm)	m	100,00	F		
105130	Trottoirbanden ontdoen van grond en specieresten (180/200x250mm)	m	100,00	F		
105140	Inritbanden ontdoen van grond en specieresten (500x200mm)	m	50,00	F		
106	**PASMAKEN BANDEN EN TEGELS**					
106010	Pasmaken van betonbanden (inricht.)	st	40,00	F		
106020	Pasmaken van bestratingsmateriaal (inricht.)	m	100,00	F		
107	**STREKLAGEN T.B.V. DREMPELELEMENTEN**					
107010	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen	m	80,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	**FREESWERKZAAMHEDEN TEERHOUDEND ASFALT**					
1100	Frezen asfalt 40 mm t.b.v. reparatievlakken					
110010	Frezen teerhoudend asfalt (d. 40mm, b. <1,20m)	m2	1.000,00	F		
110020	Frezen teerhoudend asfalt (d. 40mm, b. 1,20-2,50m)	m2	1.600,00	F		
110030	Frezen teerhoudend asfalt (d. 40mm, b. >2,50m)	m2	5.000,00	F		
1101	Frezen asfalt 60 mm t.b.v. reparatievlakken					
110110	Frezen teerhoudend asfalt (d. 60mm, b. <1,20m)	m2	200,00	F		
110120	Frezen teerhoudend asfalt (d. 60mm, b. 1,20-2,50m)	m2	200,00	F		
110130	Frezen teerhoudend asfalt (d. 60mm, b. >2,50m)	m2	500,00	F		
1102	Frezen asfalt 70 mm t.b.v. reparatievlakken					
110210	Frezen teerhoudend asfalt (d. 70mm, b. <1,20m)	m2	200,00	F		
110220	Frezen teerhoudend asfalt (d. 70mm, b. 1,20-2,50m)	m2	200,00	F		
110230	Frezen teerhoudend asfalt (d. 70mm, b. >2,50m)	m2	200,00	F		
1103	Schoonmaken verhardingsoppervlak					
110310	Schoonmaken verhardingsoppervlak (grote wegdekreiniger)	m2	91.000,00	F		
1104	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt					
110410	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	1.000,00	F		
12	**FREESWERKZAAMHEDEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT**					
1200	Frezen asfalt 40 mm t.b.v. reparatievakken					
120010	Frezen teervrij asfalt (d. 40mm, b. <1,20m)	m2	900,00	F		
120020	Frezen teervrij asfalt (d. 40mm, b.1,20-2,50m)	m2	3.100,00	F		
120030	Frezen teervrij asfalt (d. 40mm, b. >2,50m)	m2	4.000,00	F		
120040	Frezen rood teervrij asfalt (d. 40mm, b. <1,20m)	m2	500,00	F		
120050	Frezen rood teervrij asfalt (d. 40mm, b. 1,20-2,50m)	m2	500,00	F		
120060	Frezen rood teervrij asfalt (d. 40mm, b. >2,50m)	m2	500,00	F		
1201	Frezen asfalt 50 mm t.b.v. reparatievakken					
120110	Frezen teervrij asfalt (d. 50mm, b. <1,20m)	m2	600,00	F		
120120	Frezen teervrij asfalt (d. 50mm, b. 1,20-2,50m)	m2	600,00	F		
120130	Frezen teervrij asfalt (d. 50mm, b. >2,50m)	m2	600,00	F		
1202	Frezen asfalt 60 mm t.b.v. reparatievakken					
120210	Frezen teervrij asfalt (d. 60mm, b. <1,20m)	m2	200,00	F		
120220	Frezen teervrij asfalt (d. 60mm, b. 1,20-2,50m)	m2	200,00	F		
120230	Frezen teervrij asfalt (d. 60mm, b. >2,50m)	m2	400,00	F		
1203	Schoonmaken verhardingsoppervlak					
120310	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger groot)	m2	12.100,00	F		
1204	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt					
120410	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt	ton	2.865,00	F		
120420	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt (blanke bitumen)	ton	375,00	F		
13	**ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN**					
130	**AANBRENGEN KLEEFLAAG**					
1300	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. reparatievakken					
130010	Aanbrengen kleeflaag	m2	20.600,00	F		
130020	Aanbrengen kleeflaag (gemodificeerde bitumen)	m2	20.600,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131	**AANBRENGEN ASFALTBETON**					
1310	Aanbrengen deklaag asfaltbeton zwart 40 mm t.b.v. reparatievakken					
131010	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. <1,20m)	ton	190,00	F		
131020	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. 1,20-2,50m)	ton	970,00	F		
131030	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b.>2,50m)	ton	400,00	F		
1311	Aanbrengen deklaag asfaltbeton rood 40 mm t.b.v. reparatievakken					
131110	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. <1,20m)	ton	50,00	F		
131120	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. 1,20-2,50m)	ton	50,00	F		
131130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. >2,50m)	ton	260,00	F		
1312	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton 50 mm t.b.v. reparatievakken					
131210	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 50mm, b. <1,20m)	ton	75,00	F		
131220	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 50mm, b. 1,20-2,50m)	ton	75,00	F		
131230	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 50mm, b. >2,50m)	ton	75,00	F		
1313	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton 60 mm t.b.v. reparatievakken					
131310	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 60mm, b. <1,20m)	ton	60,00	F		
131320	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 60mm, b. 1,20-2,50m)	ton	135,00	F		
131330	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 60mm, b. >2,50m)	ton	60,00	F		
1314	Aanbrengen onderlaag asfaltbeton 70 mm t.b.v. reparatievakken					
131410	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (d. 70mm, b. <1,20m)	ton	35,00	F		
131420	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (d. 70mm, b. 1,20-2,50m)	ton	70,00	F		
1315	Dichtgieten freesnaden					
131510	Dichtgieten freesnaden	m	5.000,00	F		
2	**REPARATIE LASGATEN STENEN IN SLEUVEN**					
20	**AANBRENGEN ASFALT IN LASGATEN**					
2000	Voorbereidende werkzaamheden					
200010	Opbreken betonstraatstenen (keiformaat, inricht.)	m2	150,00	F		
200020	Vervoers- en stortkosten vrijgekomen materialen	ton	1,80	F		
200030	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,05m)	m3	10,00	F		
200040	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting (d. 40mm, b. 0,5m)	m3	8,00	F		
200050	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting (d. 40/60mm, b. 1,00/0,50m)	m3	3,50	F		
200060	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	450,00	F		
200070	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	29,00	F		
200090	Vervoers- en stortkosten grond	m3	10,00	F		
2001	Bitumineuze werkzaamheden					
200110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (d. 60mm, b. <1,00m)	ton	22,50	F		
200120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 50mm, b. <1,50m)	ton	18,75	F		
200130	Aanbr. deklaag van rood asfaltbeton (d. 40mm, b. 1,00-2,50m)	ton	35,00	F		
200140	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. 1,00-2,50m)	ton	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200150	Aanbrengen kleeflaag	m2	600,00	F		
200160	Aanbrengen kleeflaag (gemodificeerde bitumen)	m2	600,00	F		
200170	Dichtgieten freesnaden	m	800,00	F		
3	**ASFALTREPARATIE**					
30	**REPARATIE ASFALT INCLUSIEF UITVULLEN FUNDERING**					
3000	Voorbereidende werkzaamheden					
300010	Zagen van bitumineuze verharding (d. 150-200mm)	m	100,00	F		
300020	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt (d. 0,15m, b. <1,50m)	m2	1.100,00	F		
300050	Uitvullen ongebonden verhardingslaag (d. 0,05m)	ton	101,75	F		
300070	Leveren ongebonden steenmengsel (0/16)	ton	101,75	F		
300080	Schoonmaken verhardingsoppervlak (wegdekreiniger groot)	m2	1.100,00	F		
300090	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	415,00	F		
3001	Bitumineuze werkzaamheden					
300110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (d. 60mm, b. <1,50m)	ton	165,00	F		
300120	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (d. 50mm, b. <1,50m)	ton	137,50	F		
300130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. <1,50m)	ton	110,00	F		
300140	Aanbrengen kleeflaag	m2	2.200,00	F		
300150	Aanbrengen kleeflaag (gemodificeerde bitumen)	m2	2.200,00	F		
300160	Dichtgieten freesnaden	m	30,00	F		
31	**REPARATIE RODE DEKLAGEN**					
3100	Voorbereidende werkzaamheden					
310030	Frezen teervrij asfalt fietspad (d. 40mm, b. >2,00m)	m2	7.500,00	F		
310040	Frezen teervrij asfalt (d. 40mm, b. >2,00m)	m2	28.745,00	F		
310050	Schoonmaken verhardingsoppervlak (grote wegdekreiniger)	m2	36.245,00	F		
310070	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend rood asfalt	ton	750,00	F		
310080	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt	ton	2.875,00	F		
3101	Bitumineuze werkzaamheden					
310130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. >2,00m)	ton	2.875,00	F		
310140	Aanbrengen kleeflaag	m2	28.745,00	F		
310150	Dichtgieten freesnaden	m	400,00	F		
32	**AANBRENGEN PROFILEERLAAG (TUSSENLAAG)**					
320010	Aanbrengen profileerlaag van asfaltbeton (d. 50mm, b. 1,00-2,50m)	ton	1.360,00	F		
320020	Aanbrengen kleeflaag	m2	10.880,00	F		
33	**AANBRENGEN STEENMASTIEKASFALT**					
330010	Frezen teervrij asfalt (d. 40mm, b. >2,50m)	m2	128.560,00	F		
330020	Frezen teervrij asfalt (d. 50mm, b. 0,50-1,00m)	m2	74.045,00	F		
330030	Frezen teervrij asfalt (d. 60mm, b. 0,50-1,00m)	m2	40.835,00	F		
330040	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton (b. 60mm, b. <1,50m)	ton	6.130,00	F		
330050	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (b. 50mm, b. <1,50m)	ton	9.260,00	F		
330060	Aanbr. van een deklaag van steenmastiekasfalt (d. 40mm, b.>2,50m)	ton	12.856,00	F		
330070	Aanbrengen kleeflaag	m2	202.605,00	F		
330080	Aanbrengen kleeflaag (gemodificeerde bitumen)	m2	202.605,00	F		
330090	Schoonmaken verhardingsoppervlak (grote wegdekreiniger)	m2	243.440,00	F		
330110	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend rood asfalt	ton	12.860,00	F		
330120	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt	ton	15.385,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	**AANBRENGEN DICHT ASFALTBETON**					
340010	Frezen teervrij asfalt (d. 40mm, b. >2,50m)	m2	106.185,00	F		
340020	Frezen teervrij asfalt (d. 50mm, b. >2,50m)	m2	21.240,00	F		
340030	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton (b. 50mm, b. >2,50m)	ton	2.655,00	F		
340040	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (d. 40mm, b. >2,50m)	ton	10.620,00	F		
340050	Aanbrengen kleeflaag	m2	127.425,00	F		
340060	Aanbrengen kleeflaag (gemodificeerde bitumen)	m2	127.425,00	F		
340070	Schoonmaken verhardingsoppervlak (grote wegdekreiniger)	m2	127.425,00	F		
340080	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt	ton	13.275,00	F		
35	**AFSTROOIEN ASFALTDEKLAAG**					
350010	Afstrooien bereden rijoppervlakken	m2	30.000,00	F		
36	**AANBRENGEN ASFALTWAPENING**					
360010	Aanbrengen asfaltwapening	m2	1.000,00	F		
360020	Profielfrezen teervrij asfalt (d. 40mm, b. 1,00-3,00m)	m2	10.875,00	F		
360030	Schoonmaken verhardingsoppervlak (grote wegdekreiniger)	m2	10.875,00	F		
360040	Vervoers- en stortkosten niet-teerhoudend asfalt	ton	1.090,00	F		
38	**AANBRENGEN SCHIJNVOEG**					
380010	Zagen van bitumineuze verharding (d. 90mm)	m	200,00	F		
380020	Dichtgieten schijnvoeg	m	200,00	F		
4	**DIVERSE WERKZAAMHEDEN**					
400	**FREZEN GETRAPTE AANSLUITINGEN**					
400010	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d. 40mm)	m2	120,00	F		
400020	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting (d. 40-60mm)	m3	14,00	F		
400030	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting (d. 40-60-70mm)	m3	15,60	F		
400040	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting (d. 0 tot 40mm)	m2	500,00	F		
400050	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	95,00	F		
401	**OPBREKEN ASFALT**					
401010	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt (d. 0,15m, b.1,5-3,0m)	m2	6.290,00	F		
401020	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt (d. 0,30m, b.1,5-3,0m)	m2	400,00	F		
401030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (0,15m)	m2	6.290,00	F		
401040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (0,30m)	m2	1.700,00	F		
401050	Vervoers- en stortkosten teerhoudend asfalt	ton	1.245,00	F		
401060	Vervoers- en stortkosten teervrij asfalt	ton	2.870,00	F		
402	**PUINFUNDERING**					
402010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel (d. 0,05-0,10m)	m2	51.710,00	F		
402020	Aanbrengen ongebonden wegfundering (d. 0,20m, b. >2,00m)	m2	6.290,00	F		
402030	Leveren ongebonden steenmengsel (0/16)	ton	9.570,00	F		
402040	Leveren ongebonden steenmengsel (0/31,5)	ton	2.910,00	F		
402050	Profileren puinfundering	m2	58.000,00	F		
403	**WEGBERMEN**					
403010	Eggen	are	12,00	F		
403020	Aanvullen bermen	m2	1.500,00	F		
403030	Zaaien	are	15,00	F		
403040	Inzetten werknemer	uur	40,00	F		
404	**BOOMBESCHERMING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
404010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	40,00	F		
405	**HERSTELLEN KOLKEN EN AANBRENGEN PUTAFDEKKING**					
4050	Herstellen kolken					
405010	Herstellen kolken	st	35,00	F		
4051	Aanbrengen putafdekkingen					
405110	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00	F		
405120	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	10,00	F		
4052	Beschermen putafdekkingen					
405210	Maatregelen t.b.v. beschermen putten	keer	1.000,00	F		
406	**KLIC-MELDING**					
406010	KLIC-melding	st	70,00	F		
407	**ONDERZOEK**					
4070	Asfaltonderzoek					
407010	Boren en onderzoeken asfaltkernen, PAK-Marker	st	350,00	F		
407020	Boren en onderzoeken asfaltkernen, DLC	st	140,00	F		
407030	Uitvoeren constructieboring	st	140,00	F		
4071	Grondonderzoek					
407110	Uitvoeren milieukundig grondonderzoek, AP04	st	10,00	F		
6	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
600	**MOBILISEREN MATERIEEL**					
600010	Mobiliseren van materieel (kleine asfaltset)	keer	70,00	F		
600020	Mobiliseren van materieel (grote asfalset)	keer	70,00	F		
600030	Mobiliseren van materieel (graafmachine)	keer	70,00	F		
601	**INZETTEN WERKNEMERS**					
601010	Inzetten van werknemer.	uur	400,00	F		
601020	Inzetten asfalt handploeg	dag	80,00	F		
601030	Inzetten verkeersregelaars	uur	1.200,00	F		
602	**INZETTEN MATERIEEL**					
602010	Inzetten hydraulische graafmachine (>0,75 m3)	uur	40,00	F		
602020	Inzetten hydraulische graafmachine, minigrave (>0,2 m3)	uur	40,00	F		
602030	Inzetten wiellader (>1m3)	uur	40,00	F		
602040	Inzetten vrachtauto (>10 ton)	uur	40,00	F		
602050	Inzetten vrachtauto (>12 ton, zelflossend)	uur	40,00	F		
602060	Inzetten vrachtauto (>10 ton, onderlosser)	uur	40,00	F		
602070	Inzetten hotbox t.b.v. asfaltverwerking	dag	100,00	F		
602080	Inzetten asfaltfrees. (b tot 0,50m)	dag	40,00	F		
602090	Inzetten asfaltfrees. (b1,00)	dag	40,00	F		
602100	Inzetten asfaltfrees. (b2,20)	dag	40,00	F		
602110	Inzetten wegdekreiniger	uur	160,00	F		
603	**LEVEREN ASFALT T.B.V. HOTBOX**					
603010	Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 8 surf	ton	120,00	F		
603020	Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 11 surf	ton	240,00	F		
603030	Leveren asfalt t.b.v. hotbox, AC 16 base	ton	360,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
604	**VERKEERSMAATREGELEN**					
604010	Maken verkeersplan	keer	70,00	F		
604020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (CROW fig. 1205)	keer	45,00	F		
604030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (CROW fig. 1206)	keer	25,00	F		
604040	Toepassen rijplatenbaan	m	500,00	F		
604050	Toepassen platen of schotten (voetgangers)	m	500,00	F		
605	**REVISIE**					
605010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	70,00	F		
606	**NUCLEAIRE METINGEN**					
606010	Uitvoeren nucleaire metingen	keer	170,00	F		
61	**BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN**					
6110	Uitwerken deelopdrachten					
611010	Uitwerken deelopdrachten	keer	70,00	F		
611020	Opstellen ramingen op verzoek opdrachtgever	keer	70,00	F		
62	**OPSTELLEN PLANNEN**					
620010	Communicatie omgeving en stakeholders	keer	70,00	F		
63	**OVERDRACHT**					
630010	Overdrachstmappen	keer	70,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					