

Code	Aantal	Artikel omschrijving
A1/A2/A3		Inleg backlite ledpaneel B6x6 27W 2150lm/43504950lm driver type N.T.B. CC ntb via NFC PF> 0,95 4000K UGR<19 Wit gelakte metalen behuizing MP kunststof diffusor Afmeting 595x595x37mm IP44 7 jaar fabrieksgarantie Inclusief wieland aansluitsnoer Engineered in the Netherlands [1,3kg]
B1		00450 4K Waterdicht opbouw armatuur 50W 6562lm 4000K Grijs kunststof behuizing opaal kunststof diffusor Rvs kapclips Afmetingen 1500x75x75mm 5 jaar fabrieksgarantie [1,6kg]
C1		ORB LED V3M60D Inbouwarmatuur 2200lm 4000K 20W I/O Driver Afmeting ø170mm h 120mm IP20 Sparingsmaat ø150mm Wit gelakte behuizing Gefacetteerde aluminium reflector Lichtbundelbreedte 60° 5 jaar fabrieksgarantie Inclusief wieland aansluitsnoer [0,45kg]
C2		ORB LED V3M90D Inbouwarmatuur 2200lm 4000K 20W I/O Driver Afmeting ø170mm h 120mm IP20 Sparingsmaat ø150mm Wit gelakte behuizing Gefacetteerde aluminium reflector Lichtbundelbreedte 90° 5 jaar fabrieksgarantie Inclusief wieland aansluitsnoer [0,45kg]
C3		100DLAflat 4KDD Inbouw downlighter Opaal diffusor 110° 880lm 4000K 8,8W DALI driver met dipswitches Witte behuizing Afmeting ø 120mm h 27mm Zaagmaat ø 101mm IP44 0,15 kg 5 jaar fabrieksgarantie LET OP, zonder aansluitsnoer(en)
NV1		OWA FL Inbouw decentraal noodverlichtingsarmaturen 1W lichtbundel n.t.b. 1uur autonomie AT Afmeting ø 85mm h 43mm Sparingsmaat ø 61mm IP 65 5 jaar fabrieksgarantie [0,5kg] LET OP, levering is zonder aansluitsnoer!!!![0,5kg]
VI1		UTILIGHT IIS 1u Plafond opbouw vluchtweg-aanduiding 1W 1uur autonomie Piktogram n.t.b. Afmeting 305x206x45mm IP54 Montagewijze n.t.b. 5 jaar fabrieksgarantie [1,0kg] LEESAFASTAND 30M
AAnv		Aan buitengevel nabij vluchtdoor ROSS 280 Z 3K NV Waterdicht wandopbouwarmatuur 566lm + 324lm 3000K 9W IP66 IK10 Geïntegreerde decentrale noodunit 3uur Zwarte kunststofbehuizing Opaal kunststof diffusor Afmeting 280x120x54mm 5 jaar fabrieksgarantie [1,0kg]