

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Koekamp,
- Den Haag

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

20260041: Koekamp Den Haag - aanlegfase

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RYHo7mXMKgx3

16 januari 2026, 10:42

OwN2000-rekengrid

Totale emissie

20260041: Koekamp Den Haag - aanlegfase - Beoogd

Rekenjaar

2026

Emissie NH₃

1,9 kg/j

Emissie NO_x

33,0 kg/j

Resultaten

20260041: Koekamp Den Haag - aanlegfase - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

-
-
-
-
-


Hexagon

Gebied

20260041: Koekamp Den Haag - aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Bouwvlak	1,8 kg/j	29,4 kg/j
3 Verkeer Koude start: overig Koude start	5,3 g/j	32,9 g/j
4 Anders... Stationair draaien	41,3 g/j	3,2 kg/j
 Verkeersnetwerk	9,5 g/j	0,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "20260041:
Koekamp Den Haag - aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

20260041: Koekamp Den Haag - aanlegfase, Rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen

Naam	Bouwvlak	NO _x	29,4 kg/j
Locatie	X:82099,96 Y:455685,41	NH ₃	1,8 kg/j
Oppervlakte	1,30 ha		

Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Heimachine (klein)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	2,6 kg/j 0,2 kg/j
Hijskraan (sporenkap + houtconstructie)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	2,3 kg/j 0,1 kg/j
Hijskraan (glazen pui)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	2,3 kg/j 0,1 kg/j
Hijskraan (installaties pand)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1,3 kg/j 81,0 g/j
Hijskraan (stalen frame)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	2,3 kg/j 0,1 kg/j
Sloop (Doosan 340)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	3,3 kg/j 0,2 kg/j
Sloop (puinbreker)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1,3 kg/j 81,0 g/j
Sloop (shovel)	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	2,3 kg/j 0,1 kg/j
Shovel	2,9 m 0,027 MW	0,7 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	11,4 kg/j 0,7 kg/j
Trilplaat	1,0 m 0,006 MW	0,3 m <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	0,3 kg/j 0,0 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:82030,37 Y:455430,45	Type scherm	-	-	NO ₂ 92,2 g/j
Lengte	1.101,21 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 9,5 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	312,0 /jaar		10,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	70,0 /jaar		10,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	32,9 g/j
Locatie	X:82100,33 Y:455687,07	NH ₃	5,3 g/j
Oppervlakte	1,30 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	125,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

4 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	3,2 kg/j
Locatie	X:82098,83 Y:455688,89	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	41,3 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Oppervlakte	1,30 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>