

Behoort bij: P13-01

Voorbelasting "Binnenveld" te Genemuiden

### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBELASTING</b>				
11	<b>OPRUIM- EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
110	<b>GROENVOORZIENING</b>				
1101	<u>Flora en Faunamaatregelen en Voorzieningen</u>				
110120	Inventariseren en registreren broedende vogels.	keer	1,00	V	
111	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN</b>				
1110	<u>Vooropname en communicatie</u>				
111010	Maken vooropname.	st	1,00	N	
111020	Informatievoorziening zorgcentrum Muiderheim.	EUR		N	
111030	Afstemmingsoverleg belanghebbenden.	EUR		N	
1111	<u>Opruimingswerkzaamheden algemeen</u>				
111110	Schonen terrein.	EUR		N	
111130	Opnemen en afvoeren peilbuizen	st	11,00	V	
111140	Verwijderen opbouwgarrituur.	st	1,00	V	
1113	<u>Proefsleuven</u>				
111310	Graven proefsleuf.	m	20,00	V	
1117	<u>Toepassen rijplaten</u>				
111710	Toepassen rijplaten, grondtransport	EUR		N	
1118	<u>Afzetting van bouwhekken</u>				
111810	Aanbrengen, in stand houden en opruimen hek.	st	270,00	V	
112	<b>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING</b>				
1125	<u>Verwijderen betonband 100 x 200 mm</u>				
112510	Opbr. en afv. 100 x 200, op zandbed.	m	300,00	V	
1127	<u>Verwijderen trottoirband 130/150 x 250 mm</u>				
112730	Opbr. en afv. 130/150 x 250, incl. goot	m	20,00	V	
113	<b>VERWIJDEREN VERHARDINGEN</b>				
1131	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
113110	Opbr. en afvoeren KF naar depot	m2	910,00	V	
1135	<u>Verwijderen betontegels</u>				
113510	Opbreken betontegels.	m2	36,00	V	
1139	<u>Verwijderen bijzondere verharding</u>				
113910	Opnemen prefab drempелеlementen	st	4,00	V	
114	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
114150	Verwijderen funderingslaag menggranulaat.	m2	975,00	V	
114160	Verwijderen geotextiel	m2	1.050,00	V	
116	<b>VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1161	<u>Verwijderen kabels</u>				
116110	Verwijderen grondkabel	m	130,00V		
117	<b>VERWIJDEREN TERREININRICHTING</b>				
1174	<u>Verwijderen openbare verlichting</u>				
117410	Verwijderen niet afgeschreven lichtmast.	st	1,00V		
117420	Vervoeren verlichtingsobject naar gemeentewerf.	st	1,00V		
118	<b>VERWIJDEREN GROEN</b>				
1181	<u>Verwijderen gras</u>				
118110	Opschonen sloten.	m	690,00V		
118120	Maaien gewas.	are	513,00V		
118140	Frezen bovengrond voorafgaand aan grondwerk	are	513,00V		
1182	<u>Verwijderen bomen</u>				
118210	Rooien bomen stamdiameter tot 0,25 m	st	11,00V		
12	<b>GRONDWERK</b>				
121	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1211	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf</u>				
121110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	m3	24.000,00V		
1214	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121410	Grond ontgraven uit cunet	m3	560,00V		
122	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1221	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
122110	Klei en veen vervoeren binnen het werfterrein.	m3	24.000,00V		
122120	Zand voor zandbed vervoeren binnen het werfterrein.	m3	560,00V		
123	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1231	<u>Aanvullen sleuf</u>				
123110	Aanvullen sleuf.	m3	24.000,00V		
1232	<u>Grond verwerken in terreinophoging</u>				
123210	Klei en veen verwerken in terreinophoging	m3	24.000,00V		
123220	Zand verwerken in terreinophoging	m3	155.000,00V		
123250	Aanbrengen met zand gevulde Big Bag.	st	125,00V		
1237	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
123710	Verdichten zand terrein (normaal)	m3	179.000,00V		
125	<b>GROND LEVEREN</b>				
1251	<u>Zand leveren</u>				
125110	Leveren zand in zandbed.	m3	178.440,00V		
128	<b>VOORBELASTING</b>				
1280	<u>Zakbaken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
128020	Plaatsen zakbaken op maaiveld.	st	20,00V		
128030	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR	N		
128040	Beschermen en onderhouden zakbaken.	EUR	N		
129	<b>OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN</b>				
1295	<u>Afdekking op voorbelasting</u>				
129510	Maatregelen ter voorkoming verstuing zand.	m2	52.000,00V		
129520	Instandhouden anitstufdek	m2	52.000,00V		
16	<b>TERREININRICHTING</b>				
164	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
1643	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
164320	Netwerkkosten openbare verlichting.	EUR	N		
3	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
39	<b>DRAINAGE , DUIKERS, UITSTR.BAKKEN, MANTELBUIZ</b>				
391	<b>DRAINAGE</b>				
3911	<u>Terreindrainage</u>				
391120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	1.930,00V		
391140	Aanbrengen T-stukken voor horizontale drainage.	st	19,00V		
391150	Aanbrengen kruisstukken voor horizontale drainage.	st	2,00V		
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>				
80	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
803	<b>STATIONAIRE AFZETTINGEN</b>				
803010	Toepassen afzetting(en) bij in-/uitrit	EUR	N		
804	<b>BEREIKBAARHEID</b>				
804110	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid Muiderheim	EUR	N		
805	<b>TIJDELIJKE VERHARDINGEN</b>				
805010	Toepassen rijplatenbaan, breed 6,00 m, haaks	m	200,00V		
81	<b>WERKPLANNEN</b>				
810010	Vervaardigen gedetailleerd werkplan.	EUR	N		
810020	Veiligheids- en gezondheidsplan.	EUR	N		
810030	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR	N		
810040	Opstellen projectkwaliteitsplan.	EUR	N		
810050	Opstellen plan van aanpak Flora en Fauna	EUR	N		
82	<b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
821	<b>WERKNEMERS</b>				
821010	Inzetten werknemer. (grondwerker)	uur	40,00V		
821060	Inzetten werknemer. (verkeersregelaar)	uur	40,00V		
821070	Inzetten terzakekundige	uur	24,00V		
822	<b>MATERIEEL</b>				
822010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
822020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822030	Inzetten hydraulische graafmachine. (minirups)	uur	40,00V		
822040	Inzetten wiellader. >1,5m3	uur	40,00V		
822050	Inzetten wiellader. <0.5m3	uur	40,00V		
822060	Inzetten tractor met grondkar	uur	40,00V		
822070	Inzetten dumper	uur	40,00V		
822080	Inzetten veegzuigwagen	uur	40,00V		
83	<b>WERKZAAMHEDEN WERKTERREIN</b>				
830010	Inrichten, instandhouden, opruimen werkdepot.	EUR		N	
86	<b>OVERIG</b>				
860010	Toepassen informatiebord.	st	1,00V		
860020	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N	
860030	Meldingen grond/baggerspecie (Bal)	EUR		N	
860040	Melding toepassen bouwstof (Bal)	EUR		N	
860050	Verstrekken gegevens BRO	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	Meet- en rekenwerkzaamheden	EUR		N	
910050	Gebruik van keet	EUR		N	
910060	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910070	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.500,00V		
950030	Stelpost acceptatiekosten	EUR	1.500,00V		
950040	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair	EUR	825,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				