

**BIJLAGE GRONDBALANS Voorbelating Binnenveld Genemuiden**

d.d. 30-10-2025

korte omschrijving	Bestekspost- nummer	Totale hoeveelheid	ONTGRAVEN		VERVOEREN		VERWERKEN		
			Zand voor zandbed	Klei en veen	Zand voor zandbed	Klei en Veen	Zand voor zandbed (vrijgekomen)	Zand voor zandbed (leverantie)	Klei en Veen
<b>ONTGRAVEN</b>									
<i>Grond ontgraven t.b.v. sleuf</i>									
Grond ontgraven t.b.v. sleuf in onverhard terrein.	121110	24000		24.000					
<i>Grond ontgraven uit cunet</i>									
Grond ontgraven uit cunet	121410	560	560						
<b>TOTAAL ONTGRAVEN</b>		<b>24560</b>	<b>560</b>	<b>24000</b>					
<b>VERVOEREN</b>									
<i>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</i>									
Klei en veen vervoeren binnen het werkterrein.	122110	24000				24.000			
Zand voor zandbed vervoeren binnen het werkterrein.	122120	560			560				
<b>TOTAAL VERVOEREN</b>		<b>24560</b>			<b>560</b>	<b>24000</b>			
<b>VERWERKEN</b>									
<i>Aanvullen sleuf</i>									
Aanvullen sleuf.	123110	24000						24000	
<i>Grond verwerken in terreinophoging</i>									
Klei en veen verwerken in terreinophoging	123210	24000							24.000
Zand verwerken in terreinophoging	123220	155000					560	154.440	
<b>TOTAAL VERWERKEN</b>		<b>203000</b>					<b>560</b>	<b>178440</b>	<b>24000</b>