

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-bestek met nummer P13-
01 betreffende “Voorbelasting Binnenveld te
Genemuiden”



Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp	behorende bij RAW-bestek met nummer P13-01 betreffende "Voorbelasting Binnenveld te Genemuiden"
Projectnummer	5102303
Klant	Gemeente Zwartewaterland
Referentienummer	
Versie	D0.1
Datum	30-10-2025
Auteur	Cor Jansen Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Cor.jansen@sweco.nl
Gecontroleerd door	Bert Dekker, projectleider
Paraaf gecontroleerd	 <hr/>
Vrijgegeven door	Jeroen van de Uitvlugt
Paraaf vrijgegeven	 <hr/>
Document referentie	p:\5320\51023303_brm_binnenveld_fase_1\w3000 technisch management\w3300 contract\bestek\bijlagen\bijlage 0 - werkdocumenten\veiligheids- en gezondheidsdossier.docm

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1 Inhoud en proces.....	4
2 Algemene gegevens.....	5
2.1 Beschrijving en adres van het werk.....	5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder.....	5
3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1 Gebruiksfasen	6
3.2 Sloopfase.....	6
4 Materiaalgegevens	7
5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	8
6 Relevante documenten	10

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-bestek met nummer P13-01 betreffende “Voorbelasting Binnenveld te Genemuiden”

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met ‘RI&E’) is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld. Bij de RI&E is ook geïnteriseerd en geëvalueerd welke V&G-risico’s zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloopfase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Dit V&G-dossier betreft een totaal V&G-dossier.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:

- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het te beheren werk omvat:

- Ophoging van zand met afdekking;
- Terreindrainage.

Jaar van aanleg:
2026.

Locatie van het werk

De locatie is gelegen op bouwplan "Binnenveld" te Genemuiden in de gemeente Zwartewaterland.

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam : Gemeente Zwartewaterland
Adres, postcode, plaats : Telvorenstraat 2, 8060 AA, Hasselt
Contactpersoon : A. de Boer
Telefoon : 14 038
E-mailadres : a.deboer@zwartewaterland.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfase, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfase) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfase	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Zandlichaam	Afdekking op zandlichaam	Stofvorming	

3.2 Sloopfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfase, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfase	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Niet van toepassing	Niet van toepassing

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)
<input type="checkbox"/> Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
<input type="checkbox"/> Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
<input type="checkbox"/> Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Omvallen materieel Uitglijden, zwikken, struikelen Omvallen materieel
<input type="checkbox"/> Ruimte voor keten, parkeren, opslag materialen, gebruik van hulpmaterialen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	Onvoldoende werkruimte Geraakt worden door materieel / materiaal Niet kunnen toepassen van bepaald type materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte
<input type="checkbox"/> Relatie met aangrenzend openbaar gebied en belendingen (sociaal)(omgevingsveiligheid)	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie/agressie van derden in aangrenzend openbaar gebied en belendingen
<input type="checkbox"/> Achtereenvolgende werkzaamheden op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid door onvoldoende overdracht
<input type="checkbox"/> Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)
<input type="checkbox"/> Werken op hoogte / bij hoogteverschillen	Vallen
<input type="checkbox"/> Grondwerk, putten en sleuven	Bedelving (raadpleeg ook Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en sleuven')
<input type="checkbox"/> Werken boven/nabij/op/in water	Verdrinking

Onderdeel

**Arborisico in uitvoeringsfase
(aanvullende opmerkingen)**

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-Bestek incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	30-10-2025	
Nota van inlichtingen		Sweco	..-.-2025	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd