

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Verpakken van de collectie	<p>Staat de collectie bij Imming Logistics verpakt klaar voor transport? Zo ja, hoe wordt de collectie verpakt?</p> <p>Zijn er voor de overige locaties specifieke verpakkingseisen bekend?</p>	<p>Voor de collectie bij Imming Logistics wordt door de arhandlers van Imming beoordeeld of de huidige verpakkingwijze geschikt is voor het transport. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige staat en eventuele bekende kwetsbaarheden van de collectie. U kunt er voor uw inschrijving vanuit gaan dat de aldaar opgeslagen collectie door Imming deskundig verhuisklaar gemaakt wordt en dat objecten in de expeditieruimte klaar gezet worden om vervoerd te kunnen worden, zonder om- of herpakken.</p> <p>Voor overige locaties is het voorzien van geschikte verpakking en ook transport onderdeel van de scope en het verhuisplan dat u dient op te stellen. Dit is locatie en collectie afhankelijk. Zo zijn de verpakkingseisen bij de zolder van het stadhuis afhankelijk van uw advies en aanpak voor de verpakking en verhuizing van deze collectiedelen indachtig een verhoogd risico op schimmels en pest. Zie ook het antwoord op vraag 3.</p> <p>Het goudleer behang dient in ieder geval plat vervoerd te worden met geringe fluctuatie in T en RV.</p> <p>Verpakkingseisen Zuiderzeemuseum depot: In deze ruimte bevindt zich een deel van de A-categorie objecten. Deze objecten vertegenwoordigen een hoge culturele en historische waarde voor de gemeente Enkhuizen. Per object dient te worden beoordeeld en bepaald welke verpakkingmethode het meest geschikt is, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige staat, kwetsbaarheid en de conserveringsbehoefte van het object. Deze beoordeling alsmede het advies als ook de wijze verpakking en transport op basis van het advies, maakt onderdeel uit van de scope.</p>
2	Objectenlijsten	Is er per locatie een objectenlijst beschikbaar inclusief afbeeldingen, afmetingen, gewicht en eventuele bijzonderheden?	<p>Nee, deze informatie is niet per locatie voorhanden c.q. is er niet voor de volledige collectie. Indien u meer informatie nodig heeft om ten behoeve van het verhuisplan en uw inschrijving te bepalen wat de geschikte wijze van verpakken en transporten van de verschillende collectieonderdelen is van de verschillende, dan kunt u op afspraak nogmaals een opname te plaatse doen.</p>

3	Reiniging objecten	Worden de objecten gereinigd aangeleverd of dient dit te worden verzorgd door de opdrachtnemer?	<p>Zoals op pagina 5 van de leidraad onder Scope van de opdracht punt 3 is aangegeven, maakt het voorzien van een (tijdelijke) quarantaineruimte onderdeel uit van het verhuisplan en de opdracht. Objecten op de zolder van het stadhuis die sterk verontreinigd zijn of waarbij sprake is van een verhoogd risico op pest of biologische aantasting, kunnen niet direct in een depotruimte worden geplaatst. Deze objecten worden eerst geïsoleerd en beoordeeld. Deze beoordeling voert de conservator van de Gemeentelijke collectie uit opdat passende maatregelen kunnen worden genomen, zoals reiniging, stabilisatie of quarantaine. Hierbij wordt tevens beoordeeld wat uitgevoerd kan en zal worden door de conservator (met name bestaand uit reinigen) en wat door derden moet worden verzorgd zoals bijvoorbeeld het invriezen van x aantal objecten. Advies omtent deze activiteiten maakt onderdeel uit van uw scope. Eventuele collectiebehandeling c.q. conservering, maken geen deel uit van de scope.</p>
4	Brandcompartimenten - PvE	<p>In het Programma van Eisen is opgenomen dat iedere afzonderlijke depotruimte dient te worden uitgevoerd als een zelfstandig brandcompartiment. Wij vragen of de opdrachtgever, naast deze bouwkundige invulling, ook ruimte ziet voor het aandragen van aantoonbaar gelijkwaardige oplossingen die hetzelfde beschermingsniveau bieden ten aanzien van het beperken van brandschade en verlies van de collectie, mits wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Indien dit het geval is, vernemen wij graag op welke wijze een dergelijke onderbouwning onderdeel kan uitmaken van de inschrijving.</p>	<p>Brand is een van de grootste primaire bedreigingen en schadefactoren die zijn uitgewerkt in de 'Agents of Deterioration' en vertaald in het rapport 'Risicomanagement voor Collecties' van de RCE (pag 7 PvE AJ0770). Brand leidt tot onherstelbaar verlies van de collectie. Daarom moeten depotruimten als brandcompartiment uitgevoerd worden. Hoe kleiner een brandcompartiment, hoe beter omdat het in kleinere delen (deel)collecties goed kan beschermen. Wet- en regelgeving op brandveiligheidsgebied gaat uit van compartimenten van 1.000 m² en is primair gericht op het borgen van de veiligheid voor mensen die in staat zijn om binnen een bepaalde tijd een gebouw kunnen ontvluchten. Wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid is niet gericht op de bescherming van erfgoedcollecties. Daarom is deze aanvullende eis gesteld.</p> <p>Het uitgangspunt is dat de collectie Enkhuizen optimaal beschermt wordt, dusdanig dat er geen risico is op brandschade ontkiemend in de ruimte en/of daarbuiten, en dat er ook geen risico is op rookschade door een brand elders in het pand c.q. het depot. Als de collectie wordt opgeslagen in een ruimte van 300 m² zoals gevraagd, dan zal die ruimte dusdanig afgeschermd moeten zijn dat er in de ruimte geen bronnen zijn die zelf brand kunnen veroorzaken en dat brand in naastgelegen ruimten en rook deze collectie niet kan beschadigen. Als dat op andere wijzen - aantoonbaar net zo effectief - kan als met een bouwkundige c.q. constructieve oplossing, zoals een fysiek brandcompartiment conform het PvE, dan staat het u vrij om dat onderbouwd aan te bieden als onderdeel van het verhuisplan. Het is ter beoordeling van de beoordelingscommissie of de andere wijze niet alleen als vergelijkbare oplossing wordt gezien maar als een daadwerkelijk gelijkwaardige oplossing.</p>