
Bestek en voorwaarden

Project:

Bestek: Onderhoud intensief en extensief gras 2026-2027 Hoeksche Waard Oost

Perceel 1. Onderhoud grasvelden intensief

Besteknummer: Z/25/342505-1

Opdrachtgever:

Gemeente Hoeksche Waard

Adviseur:

Interpro Advies B.V.

Langesteijn 120

3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht

tel: 010-4980197

Projectleider:

Gemeente Hoeksche Waard

R. van Doorn

Status: Definitief

Opsteller: N. Schipper

Gecontroleerd: J.A van Stralen

Vrijgegeven: 17-11-2025

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| 1. Algemeen | 2 |
| 01 Opdrachtgever | 3 |
| 02 Directie | 3 |
| 03 Locatie | 3 |
| 04 Algemene beschrijving | 3 |
| 05 Tijdsbepaling | 3 |
| 06 Onderhoudstermijn | 3 |
| 07 Kwaliteitsborging | 4 |
| 2. Beschrijving | 5 |
| 2.1 Algemene gegevens | 5 |
| 01 Tekeningen | 6 |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen | 6 |
| 03 Hoeveelheden resultaatsverplichting | 6 |
| 04 Bijlagen | 6 |
| 2.2 Nadere beschrijving | 7 |
| 1 Onderhoud recreatief grasvelden en grasverharding | 9 |
| 11 Slepen, maaien en bijmaaien recreatieve grasvelden | 9 |
| 111 Slepen recreatieve grasvelden | 9 |
| 112 Maaien | 9 |
| 12 Maaien en bijmaaien recreatief grasveld met bollen | 10 |
| 121 Maaien loof bolgewassen | 10 |
| 122 Maaien | 10 |
| 13 Maaien grasbetontegels of -stenen | 11 |
| 6 Inzetten werknemers en materieel | 12 |
| 61 Inzetten werknemers | 12 |
| 8 Verkeersmaatregelen | 13 |
| 81 Toepassen verkeersmaatregelen | 13 |
| 9 Staartposten | 14 |
| 91 Eenmalige kosten | 14 |
| 95 Stelposten | 14 |
| 3. Bepalingen | 15 |
| 01 Algemeen en administratief | 16 |
| 01 01 Algemene bepalingen | 16 |
| 01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden | 17 |
| 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling | 17 |
| 01 06 Betalingsregelingen: declaraties | 18 |
| 01 07 Zekerheidstelling | 19 |
| 01 08 Bijdragen | 19 |
| 01 11 Verband met andere werken | 19 |
| 01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer | 19 |
| 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 20 |
| 01 16 Verzekeringen | 21 |
| 01 17 Vrijgekomen materialen | 22 |
| 01 18 Bescherming te handhaven vegetatie | 22 |
| 01 19 Arbeidsomstandigheden | 23 |

| | | |
|-------|---|----|
| 01 20 | Kwaliteitsborging | 23 |
| 01 22 | Te beschermen plant- en diersoorten | 24 |
| 01 23 | Communicatie | 25 |
| 01 25 | Vakopleiding | 25 |
| 01 26 | Inzet personen in het kader van social return | 25 |
| 01 27 | Voorzieningen | 25 |
| 01 28 | Terreinmeubilair en obstakels | 25 |
| 50 | Afval- en reinigingsdiensten | 26 |
| 50 1 | Afvaldiensten | 26 |
| 50 11 | Begrippen | 26 |
| 51 | Groenvoorzieningen | 27 |
| 51 0 | Groenvoorzieningen, algemeen | 27 |
| 51 03 | Informatieoverdracht | 27 |
| 51 07 | Meet- en verrekenmethoden | 27 |
| 51 2 | Gras en kruidachtigen | 27 |
| 51 22 | Eisen en uitvoering | 27 |
| 62 | Tijdelijke verkeersmaatregelen | 29 |
| 62 1 | Tijdelijke verkeersmaatregelen | 29 |
| 62 14 | Risicoverdeling en garanties | 29 |

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende persoon wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekendgemaakt.
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hoeksche Waard. Het betreft de woonomgeving en bedrijventerreinen in de volgende kernen:

- Maasdam
- Mijnsheerenland
- Puttershoek
- Schenkeldijk
- 's Gravendeel

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van recreatief grasveld, grasveld met bollen en grasbetonstenen - tegels;
- b. Bijmaaien rondom bomen, obstakels, langs hekwerken en muren;
- c. Verzamelen en afvoeren zwerfafval;
- d. Inzetten medewerkers en materieel;
- e. Toepassen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden starten op 1 maart 2026 en eindigen op 31 december 2027.
Dit bestek bevat een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar, te weten de jaren 2028 en 2029.
Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december. De verlenging houdt in dat het bestek in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of het bestek verlengd wordt vindt ca. 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, dan wel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode. Na verlenging van de overeenkomst met 1 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

Voor elk perceel wordt afzonderlijk besloten of al dan niet gebruik wordt gemaakt van een of meerdere opties tot verlenging.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting: € 500,- per dag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling, zoals in deze paragraaf en/of in het bestek vermeld. Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of een andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer. Deze dient vooraf de goedkeuring te hebben van de directie.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt geen.

PAR

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen

| Tekeningnr. | Datum |
|--------------------------------------|------------|
| Maaien intensief Hoeksche Waard Oost | |
| Z/25/342505-01-Maasdam | 17-11-2025 |
| Z/25/342505-01-Mijnsheerenland | 17-11-2025 |
| Z/25/342505-01-Puttershoek | 17-11-2025 |
| Z/25/342505-01-Schenkeldijk | 17-11-2025 |
| Z/25/342505-01-sGravendeel | 17-11-2025 |

Bij aanvang van de opdracht worden de bestekstekeningen digitaal beschikbaar gesteld via het webportal "HW op de Kaart".

In het startoverleg worden het webadres om de portal te benaderen en de bijbehorende inloggegevens verstrekt.

Ontsluitingswegen:

- Ontsluitingswegen-HW-Oost.pdf.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op een periode van 1 jaar. De hoeveelheden zijn afkomstig uit het beheersysteem van de gemeente.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- A. V&G-plan ontwerpfase dd. 10-11-2025
- B. Gedragscode soortbescherming gemeenten; meest recente versie, te downloaden via www.stadswerk.nl
- D. Richtlijn TVM gemeente Hoeksche Waard

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor betaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 1 | | | Onderhoud recreatief grasvelden en grasverharding | | | |
| 11 | | | Slepen, maaien en bijmaaien recreatieve grasvelden | | | |
| 111 | | | Slepen recreatieve grasvelden | | | |
| 111010 | 512525 | | Slepen grasveld. Betreft: grasvelden vlak Periode van slepen: tussen 1 en 14 maart. Aantal percelen: ca. 1530 .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar | are | 3.909,01 | V |
| 111020 | 512525 | | Slepen grasveld. Betreft: grasvelden talud Periode van slepen: tussen 1 en 14 maart. Aantal percelen: ca. 69 .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar | are | 147,71 | V |
| 112 | | | Maaien De directie is gerechtigd het aantal maaibeurten aan te passen ivm droogte of natte periode zie ook deel 3 par. 01.03.03. Let op: conform artikel 51.22.05 lid 09 van de Standaard komt geen opeenhoping van maaisel(dotten) voor. | | | |
| 112010 | 512503 | | Maaien grasveld. Betreft: grasvelden niet bereikbaar met rijdend materieel. LET OP: inclusief maaien tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders is aangegeven. Aantal obstakels niet bekend: aanname ca. 2 st. per are. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december. Grondsoort: klei. Aantal percelen: 52 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 28 maaibeurt(en) en met 14 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 2.351,51 | V |
| 112020 | 512503 | | Maaien grasveld. Betreft: grasveld vlak. LET OP: inclusief maaien tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders is aangegeven. Aantal obstakels niet bekend: aanname ca. 4 st per are. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december. Grondsoort: klei. Aantal percelen: 1478 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 28 maaibeurt(en) en met 14 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 107.100,83 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| 112030 | 512503 | | Maaien grasveld. Betreft: grasveld op talud. LET OP: inclusief maaien tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders is aangegeven. Aantal obstakels: gemiddeld 2 st per are. Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december. Grondsoort: klei. Aantal percelen: 69 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .2. Talud 1 : 3 of steiler .3. Gerekend is met 28 maaibeurt(en) en met 14 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 4.135,86 | V |
| 112040 | 512505 | | Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bomen in percelen die gemaaid worden volgens bestekspostnrs. 112010 , 112020 en 112030 . Betreft: bijmaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet Uitvoeringsperiode: 15 maart tot 1 december. Grondsoort: klei. 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 7 beurten per jaar | st | 23.184,00 | V |
| 112050 | 501171 | | Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van grasveld te maaieren volgens bestekspostnr. 112010 , 112020 en 112030 . Uitvoeringsperiode: evenredig verspreid tussen 15 maart tot 1 december, voorafgaand aan een maaibeurt. 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950020 . | are | 40.567,20 | V |
| 12 | | | Maaien en bijmaaien recreatief grasveld met bollen | | | |
| 121 | | | Maaien loof bolgewassen | | | |
| 121010 | 514423 | | Maaien loof van bolgewassen. Betreft: maaien loof bolgewassen van narcis, krokus en dergelijke. Uitvoeringsperiode: ca. week 24 in overleg met de directie. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | m2 | 2.291,00 | V |
| 122 | | | Maaien | | | |
| 122020 | 512503 | | Maaien grasveld. Betreft: grasveld met bollen vlak. LET OP: inclusief maaien tot de beschoeiing of rand wateroppervlak, tenzij op de bestekstekening anders is aangegeven. Aantal obstakels niet bekend: aanname ca. 2 st. per are. Grondsoort: klei. Aantal percelen: 57 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 10 maaibeurt(en) rondom obstakels .1. Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 458,18 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 122050 | 501171 | | Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van grasveld met bollen te maaien volgens bestekspostnr. 122020 . Uitvoeringsperiode: evenredig verspreid tussen 15 maart tot 1 december, voorafgaand aan een maaibeurt. Betreft: onverhard terrein 2.1. Verwijderen grof zwerfafval2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950020 | are | 229,10 | V |
| 13 | | | Maaien grasbetontegels of -stenen | | | |
| 130010 | 512503 | | Maaien grasveld. Aantal percelen: 2. Standaard beheer .4. Grasveldtype: grasverharding bestaande uit grasbetontegels of -stenen.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 130020 | are | 181,80 | V |
| 130020 | 512508 | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 130010 2. Standaard beheer .5. Grasveldtype: grasverharding bestaande uit grasbetontegels of -stenen.1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m21. Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. Gerekend is met 5 beurt(en) per jaar2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. | are | 181,80 | V |
| 130050 | 501171 | | Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van grasbetontegels of -stenen. Uitvoeringsperiode: evenredig verspreid tussen 15 maart tot 1 december, voorafgaand aan een maaibeurt. 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 950020 | are | 181,80 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 6 | | | Inzetten werknemers en materieel | | | | |
| 61 | | | Inzetten werknemers | | | | |
| 610010 | 100501 | | Inzetten van werknemer. | uur | 40,00 | V | |
| | | | Betreft: het inzetten van een ploeg van 2 medewerkers | | | | |
| | | | t.b.v. het verwijderen van takken van gazons. | | | | |
| | | | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de | | | | |
| | | | directie op te dragen werkzaamheden | | | | |
| | | | .1. Werknemers: Ploeg bestaande uit 2 personen | | | | |
| | | | functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao | | | | |
| | | | voor het hoveniersbedrijf) incl. tractor of ander | | | | |
| | | | vervoermiddel met aanhangwagen, geschikt voor het | | | | |
| | | | verzamelen van takken op gazons. | | | | |
| | | | Evt. acceptatiekosten worden verrekend op | | | | |
| | | | bestekspostnr. 950010 . | | | | |
| 610020 | 100501 | | Inzetten van werknemer. | uur | 16,00 | V | |
| | | | Betreft: het inzetten van een werknemer incl. (motorisch) | | | | |
| | | | handgereedschap en vervoermiddel met | | | | |
| | | | laadmogelijkheid ten behoeve van maaien of | | | | |
| | | | verwijderen van invasieve exoten zoals Aziatische | | | | |
| | | | duizendknoop of reuzenberenklauw. | | | | |
| | | | Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren | | | | |
| | | | overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol | | | | |
| | | | Aziatische duizendknopen. | | | | |
| | | | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de | | | | |
| | | | directie op te dragen werkzaamheden | | | | |
| | | | .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem | | | | |
| | | | overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): | | | | |
| | | | inclusief bosmaaier. | | | | |
| | | | Acceptatiekosten kunnen worden verrekend op | | | | |
| | | | bestekspostnr. 950030 . | | | | |
| | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 8 | | | Verkeersmaatregelen | | | | |
| 81 | | | Toepassen verkeersmaatregelen | | | | |
| | | | Betreft: het aanbrengen, in stand houden en verwijderen | | | | |
| | | | van afzettingen door deskundig personeel. Situering: | | | | |
| | | | waar nodig t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden | | | | |
| | | | volgens deze overeenkomst. | | | | |
| 810010 | 620105 | | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | |
| | | | Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden in | | | | |
| | | | dit bestek. | | | | |
| | | 1. | Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk | | | | |
| | | | in Uitvoering' figuurnummer te bepalen door de | | | | |
| | | | aannemer, | | | | |
| | |2 | Met materiaal van de aannemer | | | | |
| | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 9 | | | Staartposten | | | | |
| 91 | | | Eenmalige kosten | | | | |
| 95 | | | Stelposten | | | | |
| 950010 | 100301 | | Stelpost acceptatiekosten afvoer takken gazon. | EUR | 2.500,00 | V | |
| | | | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: | | | | |
| | | 6. | Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die | | | | |
| | | | betrekking hebben op het doen van betalingen aan | | | | |
| | | | derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV | | | | |
| | | | 2012) | | | | |
| | | | Verrekening op basis van stortbonnen. | | | | |
| 950020 | 100301 | | Stelpost acceptatiekosten afvoeren zwerfafval | EUR | 2.500,00 | V | |
| | | | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: | | | | |
| | | 6. | Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die | | | | |
| | | | betrekking hebben op het doen van betalingen aan | | | | |
| | | | derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV | | | | |
| | | | 2012) | | | | |
| | | | Verrekening op basis van stortbonnen. | | | | |
| 950030 | 100301 | | Stelpost acceptatiekosten vrijgekomen materiaal | EUR | 2.500,00 | V | |
| | | | verwijderde exoten. | | | | |
| | | | Betreft: Materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. | | | | |
| | | | 610020 . | | | | |
| | | | LET OP materiaal vervoeren naar een inrichting met | | | | |
| | | | BVOR-certificaat Erkende Verwerker Invasieve Exoten | | | | |
| | | | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: | | | | |
| | | 6. | Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die | | | | |
| | | | betrekking hebben op het doen van betalingen aan | | | | |
| | | | derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV | | | | |
| | | | 2012) | | | | |
| | | | Verrekening op basis van stortbonnen. | | | | |
| | | | | | | | |

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

01 01 03 Inschrijfstaat

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotaal. Kortingen dienen verrekend te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende besteksposten op de inschrijfstaat.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 07 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 08 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 09 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 10 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.
- 11 De medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuurmedewerkers) dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen voorzien bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de hoofdaannemer.

HFD PAR ART LID

- 12 Alle medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuurmedewerkers) dienen tijdens het besturen van een voertuig in het bezit te zijn van een geldig (tractor)rijbewijs.
- 13 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 14 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 15 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 16 Alle voertuigen en werkmaterieel dienen herkenbaar te zijn met bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de aannemer.
- 17

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

- 03 In afwijking op paragraaf 39 lid 2 van de UAV geldt:
Het overeenkomen van een gewijzigde verrekenprijs - indien meer dan 110% of minder dan 90% van de verrekenbare hoeveelheid wordt verwerkt - is alleen van toepassing bij een eventuele areaaluitbreiding of -vermindering.
Het overeenkomen van een gewijzigde verrekenprijs geldt NIET in de volgende situaties:
1. Een door de directie tijdig aan de aannemer mee te delen wijziging in het type grasveld, of beheerwijziging. Dit in het kader van de voorgenomen transitie naar een meer ecologisch beheer en vergroten van de biodiversiteit.
Een wijziging in beheervorm is bijvoorbeeld:
- Recreatief grasveld (gazon) naar extensief grasveld
 2. Wijziging in het aantal maaibeurten door extreme weersomstandigheden zoals droogte of natte perioden. De aannemer kan uitgaan van de volgende maaifrequenties:
- recreatief grasveld (gazons) minimaal 22 en maximaal 30
- recreatief grasveld (gazons) met bollen minimaal 16 en maximaal 24
- In deze gevallen geldt de verrekenprijs zoals in de inschrijvingsstaat is opgenomen.
- Bij minderwerk wordt door de directie aan de aannemer een voorstel gedaan om de kosten te compenseren door het uitvoeren van andere nader te bepalen werkzaamheden.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 07 Indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport' 813 Landschapsverzorging (index 2021=100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op 1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever. Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 03 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.
- 04 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren.
- 05 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een termijn stelt de aannemer de termijnstaat op, gebaseerd op de 4 door de aannemer ingediende en door of namens de directie geaccordeerde weekrapporten. de aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat door de directie akkoord bevonden en ondertekend is. De ondertekende termijnstaat dient als bijlage bij de declaratie te worden gevoegd.
- 02 De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard worden verstrekt voor het verschijnen van de eerste termijn.
- 03 De aannemer mag geen meerwerk uitvoeren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie.
- 04 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt geen verrekening plaats.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - aanbrengen van, renovatie van onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken behorende tot de watergangen in dit bestek;
 - onderhoud door derden aan beplantingen en bomen.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met de werkzaamheden in dit bestek worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen ten minste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €750,-- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, stelt de opdrachtnemer een planning op voor de maaiperiodes zoals aangegeven in deel 2.2 van dit bestek. Uit de planning is op te maken in welke volgorde de percelen gemaaid worden en dient de in de besteksposten voorgeschreven frequentie te worden vastgelegd.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 De planning dient minimaal 2 weken voor de start van de maaiperiode aan de directie UAV te worden voorgelegd.
- 04 De in lid 03 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien gazons worden bewerkt.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij dit tenminste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

01 13 08 Werktijden

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.
- 03 In verband met geluidsoverlast en veiligheid van kinderen dienen werkzaamheden in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.15 uur tot 15.15 uur. Op tekeningen is aangegeven waar de scholen zich bevinden, zie ook <https://scholenopdekaart.nl/>

01 13 09 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 13 10 Eisen in te zetten materieel

- 01 Door te opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.
- 03 Het in te zetten handgereedschap zoals bosmaaiers, bladblazers en dergelijke mogen niet aangedreven worden door een verbrandingsmotor.

01 16 Verzekeringen**01 16 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpakketten op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gerbuim laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Hoeksche Waard, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Hoeksche Waard voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 2.500 euro per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)

HFD PAR ART LID

materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedeeld en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.

- 07 Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
- 04 Al het vrijgekomen materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 05 Vrijkomend materiaal bij het ruimen van zwerfvuil betreft zwerfafval, aard van het materiaal is divers.
- 06 Tenzij anders vermeld, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag te zijn afgevoerd.
- 07 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 06 van dit artikel, verbeurt hij een korting van € 250,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard is het gestelde van toepassing op materialen vrijgekomen bij bestrijding van exoten en verwijderen van zwerfvuil.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;
vijftientig euro (EUR 25,-) per m² gras of kruidenvegetatie.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard, wordt ook berm, gazon, gazon met bollen en dergelijke bedoeld.

HFD PAR ART LID

01 18 08 Schadevergoeding beschermde flora en fauna

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatie taken voor de uitvoeringsfase opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarm situaties;
 - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtst bij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
- 05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
- 06 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie

- 01 Vierwekelijks wordt door de directie een schouw uitgevoerd, gelijktijdig met het verschijnen van de betalingstermijn. Deze schouw wordt uitgevoerd op 70 ad random bepaalde meetlocaties.
Hierbij wordt gelet op de volgende punten:
- maaisel op verharding, conform artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard;
 - verdeling maaisel over oppervlak, zie artikel 51.22.05 lid 09 van de Standaard;
 - minimale maaihoogte na maaien volgens artikel 51.22.05 lid 02 en lid 11 van de Standaard;
 - maaibeurten uitgevoerd volgens de door de aannemer aangeleverde planning;
 - bijmaairondes uitgevoerd volgens de door de aannemer aangeleverde planning;
 - maaivelden volledig gemaaid conform tekening.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer.
- 03 Indien de directie een onderhoudsbeurt heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende drie werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de derde dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige beurt wel of niet is afgekeurd.
Accepteert de directie na hercontrole wederom het resultaat niet, dan wordt een korting bij de aannemer in rekening gebracht van € 250,00 per werkdag. Deze korting dient de aannemer op de eerstvolgende termijnstaat in mindering te brengen op het eindbedrag.
Het foutief opgeleverd deelresultaat(onderhoudsbeurt) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.
- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 20 07 Kortingen

- 01 Indien, ten gevolge van niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, het werk niet voldoet aan de in het bestek gestelde eisen kan de opdrachtgever een ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 afgeven aan de opdrachtnemer.
Deze ingebrekestelling kan zowel het niet halen van de planning, als het niet halen van het kwaliteitsniveau betreffen.
Opdrachtnemer krijgt vervolgens 3 werkdagen de tijd om de gebreken te herstellen.
- 02 Indien na afloop van de herstel termijn bij herkeuring blijkt dat de onder lid 01 genoemde gebreken niet hersteld zijn, zal de opdrachtgever besluiten tot de volgende maatregelen:
- bij de eerste keer zal een korting van € 500,-- per week toegepast worden;
 - bij de tweede en volgende keer zal een korting van € 500,-- per dag toegepast worden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV worden vierwekelijks bouwvergaderingen gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 Tevens kan de aannemer de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

01 25 Vakopleiding**01 25 05 Eisen aan personeel inzake Omgevingswet**

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Omgevingswet dient te voldoen aan de definitie Ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
- Deze persoon dient documentatie, waarmee hij of zij aantoonst ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de werkzaamheden mag uitvoeren.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 01 Inzet van werklozen/wsw-ers en/of stagiaires**

- 01 Binnen de gemeente Hoeksche Waard wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return on Investment (hierna: SROI) onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de opdrachtgever een SROI verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.
- Voor deze opdracht, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van SROI. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x inschrijfprijs), hierna te noemen de "Social Return verplichting". Zie voor een volledige beschrijving van SROI bijlage C en de aanbestedingsleidraad.
- Door inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met het gestelde social return beleid.

01 27 Voorzieningen**01 27 01 Materieel en schaftvoorziening**

- 01 De aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hiervoor niet ter beschikking gesteld.

01 28 Terreinmeubilair en obstakels**01 28 01 Schadevergoeding terreinmeubilair en obstakels**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels etc. bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakt herstelkosten.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.11.01 lid 01 van de Standaard dient onder punt d. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 03 Informatieoverdracht****51 03 06 Grondsoort**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen gesitueerd zijn, bestaat hoofdzakelijk uit klei.

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 01 Oppervlaktes talud**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschiedt de meting van de oppervlakte van een talud loodrecht van boven.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 10 In aanvulling op 51.22.05 lid 10 van de Standaard geldt: De aannemer moet zodanige preventieve maatregelen treffen dat geen maaisel, klei, modder of zand op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de werkzaamheden plaatsvinden, zijn ontdaan van maaisel, klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden. In geval van verontreiniging van de weg moet de aannemer direct zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Deze werkzaamheden dienen te zijn begrepen in de inschrijfprijs voor de maaiwerkzaamheden.
Indien de aannemer bovengenoemde verontreinigingen niet terstond heeft verwijderd, verwijdt hij dit op verzoek van de directie alsnog binnen een termijn van 1 werkdag. Wordt aan het verzoek van de directie niet voldaan, dan wordt per kalenderdag een korting opgelegd van € 750,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 11 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 12 Nieuw ingezaaide of doorgezaaide recreatieve grasvelden voor de eerste maal maaien na overleg met de directie.
- 13 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.
- 14 De aannemer dient de maaiwerkzaamheden zo in te plannen en uit te voeren dat er tijdens de maaiwerkzaamheden geen maaidotten ontstaan die groter zijn dan de afmetingen van een tennisbal.
Indien door nalatigheid van de aannemer - door het op onjuiste wijze hanteren van de maai frequentie - de hoeveelheid vrijgekomen maaisel dusdanig groot wordt dat een goed maaibeeld niet meer bereikt kan worden, moet het vrijgekomen maaisel op kosten van de aannemer worden verzameld en afgevoerd.

HFD PAR ART LID

- 15 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de werkzaamheden, het werkgebied, weersomstandigheden en ondergrond.
- 16 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.
- 17 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting, waaronder een van alle zijden werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen

- 06 Onder obstakels worden tevens verstaan: de randen langs muren, hekwerken en schuttingen en de randen van valdempende ondergronden op speelterreinen.

51 22 21 Eisen materieel

- 01 Het materieel t.b.v. het maaien, dient ten alle tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en beplanting te voorkomen.
Bijmaaien rondom bomen moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder en nylon draad.
Bij toepassing van een andere maaimethode of maaimiddel voor bijmaaien rondom bomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, wordt een boete opgelegd van € 1.000,00 per keer.
Indien de directie op een locatie waar moet worden bijgemaaid rondom bomen een bosmaaier aantreft zonder deugdelijk gemonteerde afstandhouder en een nylon draad (en geen werkende bosmaaier met een deugdelijk gemonteerde afstandhouder met nylon draad) kan een boete worden opgelegd van € 1.000,00 per overtreding.
- 02 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaiwerk handmatig uitvoeren.
- 03 Al het in te zetten materieel waarmee grasvelden bereden worden, dient voorzien te zijn van gazonbanden. Bandenspanning maximaal 1.0 bar druk, tenzij de directie anders bepaald.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 14 Risicoverdeling en garanties****62 14 01 Algemeen**

- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de door of vanwege de directie voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: Z/25/342505-1

Maaien gras intensief, Hoeksche Waard

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/25/342505-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

-
- | | |
|----|----------------|
| A) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: Z/25/342505-1

Maaien gras intensief, Hoeksche Waard

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Onderhoud recreatief grasvelden en grasverharding | | | | |
| 11 | Slepen, maaien en bijmaaien recreatieve grasvelden | | | | |
| 111 | Slepen recreatieve grasvelden | | | | |
| 111010 | Slepen grasveld, vlak. | are | 3.909,01V | | |
| 111020 | Slepen grasveld, talud. | are | 147,71V | | |
| 112 | Maaien | | | | |
| 112010 | Maaien grasveld, handmatig. | are | 2.351,51V | | |
| 112020 | Maaien grasveld, vlak. | are | 107.100,83V | | |
| 112030 | Maaien grasveld, talud. | are | 4.135,86V | | |
| 112040 | Bijmaaien rondom bomen. | st | 23.184,00V | | |
| 112050 | Verwijderen grof zwerfafval. | are | 40.567,20V | | |
| 12 | Maaien en bijmaaien recreatief grasveld met bollen | | | | |
| 121 | Maaien loof bolgewassen | | | | |
| 121010 | Maaien loof van bolgewassen. | m2 | 2.291,00V | | |
| 122 | Maaien | | | | |
| 122020 | Maaien grasveld, vlak. | are | 458,18V | | |
| 122050 | Verwijderen grof zwerfafval. | are | 229,10V | | |
| 13 | Maaien grasbetontegels of -stenen | | | | |
| 130010 | Maaien grasveld. | are | 181,80V | | |
| 130020 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. | are | 181,80V | | |
| 130050 | Verwijderen grof zwerfafval. | are | 181,80V | | |
| 6 | Inzetten werknemers en materieel | | | | |
| 61 | Inzetten werknemers | | | | |
| 610010 | Inzetten ploeg werknemer. | uur | 40,00V | | |
| 610020 | Inzetten werknemer. | uur | 16,00V | | |
| 8 | Verkeersmaatregelen | | | | |
| 81 | Toepassen verkeersmaatregelen | | | | |
| 810010 | Toepassen rijdende afzetting. | EUR | | N | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | Staartposten | | | | |
| 91 | Eenmalige kosten | | | | |
| 910010 | | EUR | | N | |
| 910020 | | EUR | | N | |
| 910030 | | EUR | | N | |
| 910040 | | EUR | | N | |
| 910050 | | EUR | | N | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | Uitvoeringskosten | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | Algemene kosten | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | Winst en risico | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 95 | Stelposten | | | | |
| 950010 | Stelpost acceptatiekosten afvoer takken gazon. | EUR | 2.500,00V | | |
| 950020 | Stelpost: acceptatiekosten afvoeren zwerfafval | EUR | 2.500,00V | | |
| 950030 | Stelpost: acceptatiekosten vrijgekomen materiaal verwijderde exoten. | EUR | 2.500,00V | | |
| 96 | Bijdragen | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| | Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 20.. | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |