
Bestek en voorwaarden

Project:

Bestek: Onderhoud intensief en extensief gras 2026-2027 Hoeksche Waard Oost

Perceel 2. Onderhoud gras en grasachtige vegetatie - extensief

Besteknummer: Z/25/342505-2

Opdrachtgever:

Gemeente Hoeksche Waard

Adviseur:

Interpro Advies B.V.

Langesteijn 120

3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht

tel: 010-4980197

Projectleider:

Gemeente Hoeksche Waard

R. van Doorn

Status: Definitief

Opsteller: N. Schipper

Gecontroleerd: J.A van Stralen

Vrijgegeven: 17-11-2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Hoeveelheden resultaatsverplichting	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Bloemrijk grasland, bermen	9
11 1x maaien en afvoeren bloemrijk gras	9
111 Vlak	9
112 Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras, vlak	9
113 Talud	9
114 Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras	10
12 2x maaien en afvoeren bloemrijk gras	10
121 Vlak	10
122 Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras, vlak	11
123 Talud	11
124 Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras	12
13 2x maaien ruw gras	12
131 Vlak	12
132 Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, vlak	13
133 Talud	13
134 Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, talud	14
14 2x maaien ruw gras handmatig	14
141 Vlak	14
142 Bijmaaien rondom bomen, ruw gras 2x per jaar n-ber.	15
15 3x maaien ruw gras	15
151 Vlak	15
152 Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, vlak	16
153 Talud	16
154 Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, talud	16
16 6x maaien ruw gras	17
161 Vlak	17
162 Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, 6x vlak	17
163 Talud ruw gras 6x	18
164 Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, talud 6x	18
2 Rietoevers	19
3 Natuurvriendelijke oevers	20
4 Werk algemene aard	21
41 Maatregelen in kader van flora en fauna	21

5	Inzetten werknemers en materieel	22
51	Inzetten werknemers	22
52	Inzetten materieel	22
6	Verkeersmaatregelen	23
61	Toepassen verkeersmaatregelen	23
9	Staartposten	24
91	Eenmalige kosten	24
95	Stelposten	24

3. B e p a l i n g e n 25

01	Algemeen en administratief	26
01 01	Algemene bepalingen	26
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	27
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	27
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	28
01 07	Zekerheidstelling	28
01 08	Bijdragen	28
01 11	Verband met andere werken	29
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	29
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	29
01 16	Verzekeringen	30
01 17	Vrijgekomen materialen	31
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	32
01 19	Arbeidsomstandigheden	32
01 20	Kwaliteitsborging	33
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	34
01 23	Communicatie	34
01 25	Vakopleiding	34
01 26	Inzet personen in het kader van social return	35
01 27	Voorzieningen	35
01 28	Terreinmeubilair en obstakels	35
50	Afval- en reinigingsdiensten	36
50 1	Afvaldiensten	36
50 11	Begrippen	36
51	Groenvoorzieningen	37
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	37
51 03	Informatieoverdracht	37
51 07	Meet- en verrekenmethoden	37
51 2	Gras en kruidachtigen	37
51 22	Eisen en uitvoering	37
51 24	Risicoverdeling en garanties	38
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	40
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	40
62 12	Eisen en uitvoering	40
62 13	Informatieoverdracht	40
62 14	Risicoverdeling en garanties	40
64	Flora- en faunamaatregelen	41
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	41
64 12	Eisen en uitvoering	41
64 13	Informatieoverdracht	41
64 17	Meet- en verrekenmethoden	42

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende persoon wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekendgemaakt.
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
tel: 14 0186

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hoeksche Waard. Het betreft de woonomgeving en bedrijventerreinen in de volgende kernen:

- Klaaswaal
- Maasdam
- Mijnsheerenland
- Mookhoek
- Puttershoek
- Schenkeldijk
- Sint Anthoniepolder
- Strijen
- Strijensas
- 's Gravendeel

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- b. Maaien ruw gras en bermen (ecologisch en standaard beheer);
- c. Verzamelen en afvoeren zwerfafval;
- d. Inzetten medewerkers en materieel;
- e. Activiteiten in het kader van flora en fauna;
- f. Toepassen van verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De werkzaamheden starten op 1 maart 2026 en eindigen op 31 december 2027.
Dit bestek bevat een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar, te weten de jaren 2028 en 2029.
Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december. De verlenging houdt in dat het bestek in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

Ten behoeve van het bepalen of het bestek verlengd wordt vindt ca. 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigen beide partijen schriftelijk naar elkaar of de overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, dan wel een tweezijdig bevestigde verlengingsperiode. Na verlenging van de overeenkomst met 1 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

Voor elk perceel wordt afzonderlijk besloten of al dan niet gebruik wordt gemaakt van een of meerdere opties tot verlenging.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting: € 500,- per dag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling, zoals in deze paragraaf en/of in het bestek vermeld. Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door extreme weersomstandigheden of een andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer. Deze

PAR

dient vooraf de goedkeuring te hebben van de directie.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.	Datum
Maaien extensief Hoeksche Waard Oost	
Z/25/342505-02-Klaaswaal	17-11-2025
Z/25/342505-02-Maasdam	17-11-2025
Z/25/342505-02-Mijnsheerenland	17-11-2025
Z/25/342505-02-Mookhoek	17-11-2025
Z/25/342505-02-Puttershoek	17-11-2025
Z/25/342505-02-Schenkeldijk	17-11-2025
Z/25/342505-02-St Anthoniepolder	17-11-2025
Z/25/342505-02-Strijen	17-11-2025
Z/25/342505-02-Strijensas	17-11-2025
Z/25/342505-02-sGravendeel	17-11-2025

Bij aanvang van de opdracht worden de bestekstekeningen digitaal beschikbaar gesteld via het webportal "HW op de Kaart".

In het startoverleg worden het webadres om de portal te benaderen en de bijbehorende inloggegevens verstrekt.

Ontsluitingswegen:

- Ontsluitingswegen-HW-Oost.pdf.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op een periode van 1 jaar. De hoeveelheden zijn afkomstig uit het beheersysteem van de gemeente. De hoeveelheden worden jaarlijks herzien.

Tussentijds is het mogelijk dat er aanpassingen op het areaal plaatsvinden. Dit zal door de opdrachtgever vroegtijdig worden gecommuniceerd met de aannemer.

Bestuurlijke ambitie gemeente naar biodiversiteit

De aannemer dient rekening te houden met het volgende:

Het gemeentebestuur van de gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren meer biodiversiteit in het openbaar groen te krijgen. Dat kan betekenen dat het beheer van met name gazons en bermen tijdens de looptijd van deze overeenkomst op een andere, meer ecologische wijze plaats zal vinden. Hierbij kan gedacht worden aan minder maaien en maaisel afvoeren in plaats van kneuzen en laten liggen.

Jaarlijks wordt tijdig aan de aannemer meegedeeld welke percelen hiervoor in aanmerking komen. Zie ook artikel 01.03.03 in deel 3 van dit bestek.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- A. V&G-plan ontwerpfase dd. 10-11-2025
- B. Gedragscode soortbescherming gemeenten; meest recente versie, te downloaden via www.stadswerk.nl
- C. Handleiding onderhoud natuurvriendelijke oevers Hoeksche Waard
- D. Richtlijn TVM gemeente Hoeksche Waard

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor betaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Bloemrijk grasland, bermen			
11			1x maaaien en afvoeren bloemrijk gras			
111			Vlak			
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van bloemrijk grasland.	are	473,00	V
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.1.	Verwijderen grof zwerfafval			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Uitvoeren direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspostnr. 111020			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .			
111020	512501		Maaaien bermen en taluds. Betreft: maaaien bloemrijk grasland.	are	473,00	V
			Aantal te onderhouden percelen: zie tekening			
			Uitvoeringsperiode: ca. week 38-39.			
			De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.			
			Inclusief maaaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing, zie ook deel 3 artikel 51.22.05 lid 14.			
			Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are.			
			Grondsoort: klei			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar.			
		.9	Maaisel afvoeren conform artikel 51.22.06 lid 04, deel 3 van dit bestek.			
111030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	473,00	V
			Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 111020			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar.			
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het maaisel.			
112			Bijmaaaien rondom bomen in bloemrijk gras, vlak			
112010	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft bijmaaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 111020	st	81,00	V
			Bijmaaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet.			
			Uitvoeringsperiode: ca. week 38-39			
			De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.			
			Grondsoort: klei			
		2.	Bomen in berm of talud			
		.2.	Gerekend is met 1 beurten per jaar			
113			Talud			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113010	501171 2.1.2.9 .	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van bloemrijk grasland. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening. Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspostnr. 113020 . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	232,00	V
113020	512501	. 1.2.2.1.9	Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bloemrijk grasland. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Uitvoeringsperiode: ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief maaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing, zie ook deel 3 artikel 51.22.05 lid 14. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Maaisel afvoeren conform artikel 51.22.06 lid 04, deel 3 van dit bestek.	are	232,00	V
113030	512506 1.2.1.1.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 113020 . Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het maaisel.	are	232,00	V
114			Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras			
114010	512505	. 2.2.	Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 111020 . Bijmaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	56,00	V
12			2x maaien en afvoeren bloemrijk gras			
121			Vlak			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van bloemrijk grasland. 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspostnr. 121020 . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	1.626,00	V
121020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bloemrijk grasland. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Uitvoeringsperiode: - ca. week 25-26 - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief maaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing, zie ook deel 3 artikel 51.22.05 lid 14. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .9 Maaisel afvoeren conform artikel 51.22.06 lid 04, deel 3 van dit bestek.	are	1.626,00	V
121030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 121020 . 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het maaisel.	are	1.626,00	V
122			Bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras, vlak			
122010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 121020 . Bijmaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	433,00	V
123			Talud			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van bloemrijk grasland. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Betreft: onverhard terrein 1. Verwijderen grof zwerfafval 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspostnr. 123020 . 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	462,00	V
123020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bloemrijk grasland. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Uitvoeringsperiode: - ca. week 25-26 - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief maaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing, zie ook deel 3 artikel 51.22.05 lid 14. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 9 Maaisel afvoeren conform artikel 51.22.06 lid 04, deel 3 van dit bestek.	are	462,00	V
123030	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 123020 . 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het maaisel.	are	462,00	V
124			Bijmaaieren rondom bomen in bloemrijk gras			
124010	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Betreft bijmaaieren rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 121020 . Bijmaaieren binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	18,00	V
13			2x maaien ruw gras			
131			Vlak			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .6. Weg .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekspostnr. 131020 . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	1.987,00	V
131020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x vlak Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Uitvoeringsperiode: - ca. week 25-26 - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of waterpartijen Inclusief maaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.987,00	V
132			Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, vlak			
132010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 131020 . Bijmaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	809,00	V
133			Talud			
133010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .6. Weg .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekspostnr. 133020 . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	2.537,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133020	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x talud Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Uitvoeringsperiode: - ca. week 25-26 - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of waterpartijen Inclusief maaïen vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.537,00	V
134			Bijmaaïen rondom bomen in ruw gras, talud			
134010	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft bijmaaïen rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 131020 . Bijmaaïen binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	st	533,00	V
14			2x maaïen ruw gras handmatig			
141			Vlak			
141010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw gras vlak 2x maaïen, niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal te onderhouden percelen: circa 12 stuks Te onderhouden oppervlakte: circa 8 are Uitvoeringsperiode direct voorafgaand aan maaibeurt: - ca. week 25 - ca. week 38 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. incl. verwijderen grofvuil 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .6. Weg .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekspostnummer 141020 . .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	56,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141020	512501		Maaaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x handmatig niet bereikbaar met rijdend materieel. Aantal te onderhouden percelen: circa 12 stuks Te onderhouden oppervlakte: circa 8 are Uitvoeringsperiode: - ca. week 25-26 - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of waterpartijen Inclusief maaaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing, zie ook deel 3 artikel 51.22.05 lid 14. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	56,00	V
142			Bijmaaaien rondom bomen, ruw gras 2x per jaar n-ber.			
142010	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft bijmaaaien rondom bomen in ruw gras 2x vlak, talud en handmatig volgens bestekspostnummer 141020 . Bijmaaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Aantal bomen: circa 1 stuk Uitvoeringsperiode: - ca. week 25-26 - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	6,00	V
15			3x maaaien ruw gras NB niet op tekening 17-11-2025			
151			Vlak			
151010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .6. Weg .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekspostnr. 151020 . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	50,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
151020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 3x vlak Aantal te onderhouden percelen: zie tekening De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of waterpartijen Inclusief maaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .3. Aantal maaibeurten: 3 per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	50,00	V
152			Bijmaaïen rondom bomen in ruw gras, vlak			
152010	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft bijmaaïen rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 151020 . Bijmaaïen binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	10,00	V
153			Talud			
153010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .6. Weg .2. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekspostnr. 153020 . .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	75,00	V
153020	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft: ruw gras 3x talud Aantal te onderhouden percelen: zie tekening De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of waterpartijen Inclusief maaïen vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .3. Aantal maaibeurten: 3 per jaar .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	75,00	V
154			Bijmaaïen rondom bomen in ruw gras, talud			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
154010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 151020 . Bijmaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 38-39 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	15,00	V
16			6x maaaien ruw gras			
161			Vlak			
161010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw. Aantal te onderhouden percelen: zie tekening. 2. Betreft: onverhard terrein .1. Verwijderen grof zwerfafval .6. Weg .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt volgens bestekspostnr. 161020 . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 950010 .	are	3.000,00	V
161020	512501		Maaaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 6x vlak Aantal te onderhouden percelen: zie tekening Uitvoeringsperiode: - ca. week 18 - ca. week 23 - ca. week 28 - ca. week 33 - ca. week 38 - ca. week 43 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken. Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of waterpartijen Inclusief maaaien vegetatie tot aan waterlijn of beschoeiing. Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are. Grondsoort: klei 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 6 per jaar .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.000,00	V
162			Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, 6x vlak			
162010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland vlak en talud volgens bestekspostnummer 161020 . Bijmaaien binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van de stamvoet. Uitvoeringsperiode: - ca. week 23 - ca. week 33 - ca. week 43 De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken Grondsoort: klei 2. Bomen in berm of talud .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	642,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163			Talud ruw gras 6x				
163010	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	760,00	V	
		Betreft: verwijderen grof zwerfafval van ruw.				
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.1.	Verwijderen grof zwerfafval				
		. .6. . . .	Weg				
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		Uitvoeren direct voorafgaand aan elke maaibeurt				
		volgens bestekspostnr. 163020 .				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		een inrichting.				
		Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,				
		bestekspostnummer 950010 .				
163020	512501	Maaien bermen en taluds.	are	760,00	V	
		Betreft: ruw gras 6x talud.				
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening				
		Uitvoeringsperiode:				
		- ca. week 18				
		- ca. week 23				
		- ca. week 28				
		- ca. week 33				
		- ca. week 38				
		- ca. week 43				
		De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.				
		Inclusief de droge taluds aangrenzende watergangen of				
		waterpartijen				
		Inclusief maaien vegetatie tot aan waterlijn of				
		beschoeiing.				
		Aantal obstakels: gemiddeld circa 4 stuks per are.				
		Grondsoort: klei				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .9. . .	Aantal maaibeurten: 6 per jaar.				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
164			Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, talud 6x				
164010	512505	Bijmaaieren rondom bomen.	st	348,00	V	
		Betreft bijmaaieren rondom bomen in ruw gras talud				
		volgens bestekspostnummer 163020 .				
		Bijmaaieren binnen een afstand van 0,10 tot 0,50 m van				
		de stamvoet.				
		Uitvoeringsperiode:				
		- ca. week 23				
		- ca. week 33				
		- ca. week 43				
		De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.				
		Grondsoort: klei				
		2.	Bomen in berm of talud				
		. . .2. . .	Gerekend is met 3 beurten per jaar				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Rietoevers				
200010	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	172,00	V	
		Betreft: verwijderen grof zwerfafval in rietoevers				
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening				
		Uitvoeringsperiode direct voorafgaand aan maaibeurt:				
		- ca. week 38				
		De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.1.	Verwijderen grof zwerfafval				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost				
		verrekend, bestekspostnummer 950010 .				
200020	511507	Maaien rietvegetatie.	are	86,00	V	
		Betreft: riet en overige kruidachtige vegetatie langs oever.				
		Gerekend met 50% van de oppervlakte per jaar op				
		aanwijzing van de directie, maaien vanaf droge kant.				
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening				
		Uitvoeringsperiode:				
		- ca. week 38-40				
		De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.				
		Grondsoort: klei				
		. .2. . . .	Talud van 1 : 2 of steiler				
		. . .8. . .	Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond				
	1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt				
		eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Natuurvriendelijke oevers			
		Zie ook bijlage C; Handleiding onderhoud			
		natuurvriendelijke oevers			
300010	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	20,00	V
		Betreft: verwijderen grof zwerfafval in natuurvriendelijke			
		oevers.			
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening			
		Uitvoeringsperiode direct voorafgaand aan maaibeurt:			
		volgens bestekpostnr. 300020 .			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.1.	Verwijderen grof zwerfafval			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
		een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost			
		verrekend, bestekspostnummer 950010 .			
300020	511507	Maaien rietvegetatie.	are	20,00	V
		Betreft natuurvriendelijke oevers en natte met			
		voornamelijk riet begroeide delen			
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening			
		Uitvoeringsperiode			
		- ca. week 38-40			
		De directie is gerechtigd van deze periode af te wijken.			
		Uitvoeren conform handleiding onderhoud			
		natuurvriendelijke oevers Hoeksche Waard, zie bijlage C.			
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .8. . . .	Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond			
	1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar.			
	1	Maaisel verzamelen en vervoeren binnen 2 tot 3 dagen.			
		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
		materialen.			
300030	514101	Verwijderen begroeiing.	are	2,00	V
		Betreft: het verwijderen van houtachtige begroeiing in			
		natuurvriendelijke oever			
		Aantal te onderhouden percelen: zie tekening			
		Te onderhouden oppervlakte: 10% van oppervlakte			
		300020 .			
		Gerekend is met 1 keer per jaar na 1 oktober op			
		aanwijzing van de directie.			
		Karakter van de begroeiing: opslag van diverse			
		boomvormers zoals Salix			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.2.	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. . .2. . . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . .4. . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
	1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,05 m onder			
		maaiveld, exclusief wortelgestel			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren			
		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
		materialen.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Werk algemene aard				
41			Maatregelen in kader van flora en fauna				
410010	645003		Inventariseren en registreren flora Oppervlakte betreft optelling van het te maaïen oppervlak per jaar. 1. Betreft een verkennende inventarisatie bermen, rietvegetaties en oevers. .1. Te registreren gegevens: conform Standaard par. 64.13.02. Soorten zoals genoemd in de van toepassing zijnde gedragscode (zie deel 3). .1. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: circa 485704 m2 .4. Frequentie: voorafgaand aan de maaibeurt. Bij 1x, 2x en 3x per jaar maaïen iedere maaibeurt. Bij 6x maaïen om de maaibeurt (totaal 3x). .2. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen digitaal aanleveren bij de directie.	keer	6,00	V	
410020	640105		Inventariseren en registreren fauna Oppervlakte betreft optelling van het te maaïen oppervlak per jaar. 1. Betreft een verkennende inventarisatie Locatie: te onderhouden areaal binnen het werkgebied van dit bestek (zie bestekstekeningen) .1. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: circa 485704 m2 .4. Frequentie: voorafgaand aan iedere onderhoudsbeurt. .2. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen digitaal aanleveren bij de directie.	keer	6,00	V	
410030	645302		Toepassen maatregelen bescherming flora 1. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: inventarisatie (zie bestekspostnummer 410010 en ecologisch werkprotocol. Markeren fauna rust- en verblijfplaats en flora groeiplaats of zaadbank Ten behoeve van: beschermde flora en fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer .1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N	
410040	640602		Toepassen maatregelen bescherming fauna 1. Maatregelen overeenkomstig inventarisatie (zie bestekspostnummers 410020 en ecologisch werkprotocol Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermde flora en fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer .1 Niet gefaseerd uitvoeren	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Inzetten werknemers en materieel				
51		Inzetten werknemers				
510010	100501	Inzetten van werknemer.	uur	16,00	V	
		Betreft: werknemer incl. (motorisch) handgereedschap				
		en vervoermiddel met laadmogelijkheid ten behoeve van				
		maaïen of verwijderen van invasieve exoten zoals				
		Aziatische duizendknoop en Reuzenberenklauw.				
		Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren				
		overeenkomstig de eisen in het landelijk protocol				
		omgaan met Aziatische duizendknopen.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem				
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): incl.				
		bosmaaier.				
52		Inzetten materieel				
520010	100518	Inzetten van een tractor.	uur	16,00	V	
		Betreft: tractor uitgerust met klepelmaaier				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: klepelmaaier				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		de Standaard RAW Bepalingen)				
520020	100518	Inzetten van een tractor.	uur	16,00	V	
		Betreft: tractor met maaïarm incl. brandstof en bediening				
		tbv maaïen uitzichthoeken, extra maaibeurtten e.d.				
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		directie op te dragen werkzaamheden				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: maaïarm met klepelmaaier.				
		Armlengte minimaal 5,4 m				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		de Standaard RAW Bepalingen)				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Verkeersmaatregelen				
61		Toepassen verkeersmaatregelen				
		Betreft: het aanbrengen, in stand houden en verwijderen				
		van afzettingen door deskundig personeel. Situering:				
		waar nodig t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden				
		volgens deze overeenkomst.				
610010	620105	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
		Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden in				
		dit bestek.				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		in Uitvoering' figuurnummer te bepalen door de				
		aannemer,				
	2	Met materiaal van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91		Eenmalige kosten				
95		Stelposten				
950010	100301	Stelpost acceptatiekosten afvoeren zwerfafval.	EUR	2.500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die				
		betrekking hebben op het doen van betalingen aan				
		derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV				
		2012)				
		Verrekening op basis van stortbonnen.				
950020	100301	Stelpost acceptatiekosten afvoeren vrijgekomen	EUR	2.500,00	V	
		materiaal bij bestrijding invasieve exoten conform				
		bestekspostnr.				
		510010 .				
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		van:				
		6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die				
		betrekking hebben op het doen van betalingen aan				
		derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV				
		2012)				
		Verrekening op basis van stortbonnen.				
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotale. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 07 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 08 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 09 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 10 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.
- 11 De medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuurmedewerkers) dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen voorzien van bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de hoofdaannemer.
- 12 Alle medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuurmedewerkers)

HFD PAR ART LID

dienen tijdens het besturen van een voertuig in het bezit te zijn van een geldig (tractor)rijbewijs.

- 13 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 14 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 15 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 16 Alle voertuigen en werkmaterieel dienen herkenbaar te zijn met bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de aannemer.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

- 03 In afwijking op paragraaf 39 lid 2 van de UAV geldt:
Het overeenkomen van een gewijzigde verrekenprijs - indien meer dan 110% of minder dan 90% van de verrekenbare hoeveelheid wordt verwerkt - is alleen van toepassing bij een eventuele areaaluitbreiding of -vermindering.
Het overeenkomen van een gewijzigde verrekenprijs geldt NIET in de volgende situaties:
 1. Een door de directie tijdig aan de aannemer mee te delen wijziging in het type grasveld, of beheerwijziging van standaard naar ecologisch beheer. Dit in het kader van de voorgenomen transitie naar een meer ecologisch beheer en vergroten van de biodiversiteit.
Een wijziging in beheervorm is bijvoorbeeld:
 - Recreatief grasveld (gazon) naar bloemrijk gras
 - Bermen en taluds (ruw gras) standaard beheer naar ecologisch beheer (bloemrijk gras).

In dit gevallen geldt de verrekenprijs zoals in de inschrijvingsstaat is opgenomen.

Bij minderwerk wordt door de directie aan de aannemer een voorstel gedaan om de kosten te compenseren door het uitvoeren van andere nader te bepalen werkzaamheden.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 07 Indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport' 813 Landschapsverzorging (inputprijsindex meest recent).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op 1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever.
Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk.

HFD PAR ART LID

Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:
B01 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
- 03 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.
- 04 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren.
- 05 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een termijn stelt de aannemer de termijnstaat op, gebaseerd op de 4 door de aannemer ingediende en door of namens de directie geaccordeerde weekrapporten. de aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat door de directie akkoord bevonden en ondertekend is. De ondertekende termijnstaat dient als bijlage bij de declaratie te worden gevoegd.
- 02 De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard worden verstrekt voor het verschijnen van de eerste termijn.
- 03 De aannemer mag geen meerwerk uitvoeren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie.
- 04 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt geen verrekening plaats.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - aanbrengen van, renovatie van onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken behorende tot de watergangen in dit bestek;
 - onderhoud door derden aan beplantingen en bomen.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met de werkzaamheden in dit bestek worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen ten minste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €750,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, stelt de opdrachtnemer een planning op voor de maaiperiodes zoals aangegeven in deel 2.2 van dit bestek. Uit de planning is op te maken in welke volgorde de percelen gemaaid worden en dient de in de besteksposten voorgeschreven frequentie te worden vastgelegd.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 De planning dient minimaal 2 weken voor de start van de maaiperiode aan de directie UAV te worden voorgelegd.
- 04 De in lid 03 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien gazons worden bewerkt.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij dit tenminste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

01 13 08 Werktijden

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.
- 03 In verband met geluidsoverlast en veiligheid van kinderen dienen werkzaamheden in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.15 uur tot 15.15 uur. Op tekeningen is aangegeven waar de scholen zich bevinden, zie ook <https://scholenopdekaart.nl/>

01 13 09 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 13 10 Eisen in te zetten materieel

- 01 Door te opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.
- 03 Het in te zetten handgereedschap zoals bosmaaiers, bladblazers en dergelijke mogen niet aangedreven worden door een verbrandingsmotor.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Algemeen

- 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpakketten op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gerbuim laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij

HFD PAR ART LID

welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Hoeksche Waard, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Hoeksche Waard voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 2.500 euro per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.
- 07 Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
- 04 Al het vrijgekomen materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 05 Vrijkomend materiaal bij het ruimen van zwerfafval betreft zwerfafval, aard van het materiaal is divers.
- 06 Tenzij anders vermeld, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag te zijn afgevoerd.
- 07 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 06 van dit artikel, verbeurt hij een korting van € 250, - voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard is het gestelde van toepassing op materialen vrijgekomen bij bestrijding van exoten en verwijderen van zwerfvuil.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant;
vijftientig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard, wordt ook berm, gazon, gazon met bollen en dergelijke bedoeld.

01 18 08 Schadevergoeding beschermde flora en fauna

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatie-taken voor de uitvoeringsfase opgedragen.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarm situaties;
 - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtst bij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
- 05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
- 06 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie**

- 01 Vierwekelijks wordt door de directie een schouw uitgevoerd, gelijktijdig met het verschijnen van de betalingstermijn. Deze schouw wordt uitgevoerd op 70 ad random bepaalde meetlocaties.
Hierbij wordt gelet op de volgende punten:
- maaisel op verharding, conform artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard;
 - minimale maaihogte na maaien volgens artikel 51.22.05 lid 02 en lid 11 van de Standaard;
 - maaibeurten uitgevoerd volgens de door de aannemer aangeleverde planning;
 - bijmaairondes uitgevoerd volgens de door de aannemer aangeleverde planning;
 - maaivelden volledig gemaaid conform tekening.
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer.
- 03 Indien de directie een onderhoudsbeurt heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende drie werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de derde dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één

HFD PAR ART LID

werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige beurt wel of niet is afgekeurd.

Accepteert de directie na hercontrole wederom het resultaat niet, dan wordt een korting bij de aannemer in rekening gebracht van € 250,00 per werkdag. Deze korting dient de aannemer op de eerstvolgende termijnstaat in mindering te brengen op het eindbedrag.

Het foutief opgeleverd deelresultaat(onderhoudsbeurt) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.

- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 20 07 Kortingen

- 01 Indien, ten gevolge van niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, het werk niet voldoet aan de in het bestek gestelde eisen kan de opdrachtgever een ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012 afgeven aan de opdrachtnemer.

Deze ingebrekestelling kan zowel het niet halen van de planning, als het niet halen van het kwaliteitsniveau betreffen.

Opdrachtnemer krijgt vervolgens 3 werkdagen de tijd om de gebreken te herstellen.

- 02 Indien na afloop van de herstel termijn bij herkeuring blijkt dat de onder lid 01 genoemde gebreken niet hersteld zijn, zal de opdrachtgever besluiten tot de volgende maatregelen:

- bij de eerste keer zal een korting van € 500,-- per week toegepast worden;
- bij de tweede en volgende keer zal een korting van € 500,-- per dag toegepast worden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV worden vierwekelijks bouwvergaderingen gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.

- 02 Tevens kan de aannemer de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

01 25 Vakopleiding

HFD PAR ART LID

01 25 01 Eisen aan personeel

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 De medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuurmedewerkers) dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen voorzien van bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de hoofdaannemer, dit geldt ook voor in te zetten bedrijfsvoertuigen.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 01 Inzet van werklozen/wsw-ers en/of stagiaires**

- 01 Binnen de gemeente Hoeksche Waard wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return on Investment (hierna: SROI) onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de opdrachtgever een SROI verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.
Voor deze opdracht, dient ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van SROI. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x inschrijfprijs), hierna te noemen de "Social Return verplichting".
Zie voor een volledige beschrijving van SROI bijlage C en de aanbestedingsleidraad. Door inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met het gestelde social return beleid.

01 27 Voorzieningen**01 27 01 Materieel en schaftvoorziening**

- 01 De aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hiervoor niet ter beschikking gesteld.

01 28 Terreinmeubilair en obstakels**01 28 01 Schadevergoeding terreinmeubilair en obstakels**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels etc. bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakt herstelkosten.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.11.01 lid 01 van de Standaard dient onder punt d. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 03 Informatieoverdracht****51 03 06 Grondsoort**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen gesitueerd zijn, bestaat hoofdzakelijk uit klei.

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 01 Oppervlaktes talud**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschiedt de meting van de oppervlakte van een talud loodrecht van boven.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 04 Uitvoering bijmaaien**

- 04 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels in bermen dient binnen twee werkdagen na het maaien van de betreffende berm te zijn uitgevoerd.

51 22 05 Maaien

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie op bermen en bermtaluds direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 50 en 70 mm.
- 10 In aanvulling op 51.22.05 lid 10 van de Standaard geldt: De aannemer moet zodanige preventieve maatregelen treffen dat geen maaisel, klei, modder of zand op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de werkzaamheden plaatsvinden, zijn ontdaan van maaisel, klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden. In geval van verontreiniging van de weg moet de aannemer direct zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Deze werkzaamheden dienen te zijn begrepen in de inschrijfprijs voor de maaiwerkzaamheden.
Indien de aannemer bovengenoemde verontreinigingen niet terstond heeft verwijderd, verwijdt hij dit op verzoek van de directie alsnog binnen een termijn van 1 werkdag. Wordt aan het verzoek van de directie niet voldaan, dan wordt per kalenderdag een korting opgelegd van € 750,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 11 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 12 Nieuw ingezaaide of doorgezaaide bermen/ruw gras voor de eerste maal maaien na overleg met de directie.
- 13 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke toestandigheden structureel bederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk

HFD PAR ART LID

overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.

- 15 Onder maaian uitzichthoeken bermen wordt tevens verstaan het verwijderen van zichtbelemmerende beplanting in de naastgelegen watergangen.
- 16 De aannemer dient tijdig zijn werkzaamheden aan te kondigen op minder goed bereikbare locaties bijvoorbeeld door geparkeerde auto's. Dit kan door het verspreiden van bewonersbrieven op de betreffende locaties.

51 22 06 Ecologisch beheer

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 04 uit de Standaard dient maaisel dat wordt verzameld en vervoerd ten hoogste zeven dagen na het maaien vervoerd te worden.
- 09 Het handhaven van percentages vegetaties zoals bedoeld in dit artikel, is niet toegestaan in stroken binnen 7 meter vanaf kruispunten, oversteekplekken en uitritten, in verband met de verkeersveiligheid.
- 10 De te handhaven percentages vegetatie zoals bedoeld in dit artikel, mag ten hoogste 1 groeiseizoen oud zijn.

51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen

- 06 Onder obstakels worden tevens verstaan: de randen langs muren, hekwerken en schuttingen en de randen van valdempende ondergronden op speelterreinen.

51 22 21 Eisen materieel

- 01 Het materieel t.b.v. het maaien, dient ten alle tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en beplanting te voorkomen.
Bijmaaien rondom bomen moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder en nylon draad.
Bij toepassing van een andere maaimethode of maaimiddel voor bijmaaien rondom bomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, wordt een boete opgelegd van € 1.000,00 per keer.
Indien de directie op een locatie waar moet worden bijgemaaid rondom bomen een bosmaaier aantreft zonder deugdelijk gemonteerde afstandhouder en een nylon draad (en geen werkende bosmaaier met een deugdelijk gemonteerde afstandhouder met nylon draad) kan een boete worden opgelegd van € 1.000,00 per overtreding.
- 02 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaiwerk handmatig uitvoeren.
- 03 Al het in te zetten materieel waarmee grasvelden bereden worden, dient voorzien te zijn van gazonbanden. Bandenspanning maximaal 1.0 bar druk, tenzij de directie anders bepaald.
- 04 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.
- 05 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting, waaronder een van alle zijden werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

51 24 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 24 01 Maaien

- 04 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen een werkdag te melden aan de directie. Voor het verwijderen van invasieve exoten is bestekspostnummer 510010 opgenomen.
- 05 Van de aangetroffen exoten zoals bedoeld in lid 04, dient 0,50 m afstand gehouden worden met maaien. Eventueel verwijderen of maaien van de exoten en niet afgemaaide vegetatie geschiedt op aanwijzing van de directie volgens bestekspostnummer 510010.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 07 Tijdstippen werkzaamheden**

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Hoeksche Waard waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 Informatieoverdracht**62 13 01 Algemeen**

- 06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
- 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn weergegeven op tekening: Ontsluitingwegen-HW-Oost.pdf.

62 14 Risicoverdeling en garanties**62 14 01 Algemeen**

- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de door of vanwege de directie voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 01 Algemeen**

04 Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

05 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming bestendig beheer niveau 2. Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming bestendig beheer niveau 1. De betrokken bedrijfsleider en werkvoorbereider dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming, niveau 3: werkvoorbereider/bedrijfsleider bestendig beheer. Dit geldt voor alle werkzaamheden in deze raamovereenkomst.

06 De certificaten voor bestendig beheer om zoals genoemd in lid 05 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk, AOC keurmerk of gelijkwaardig.

07 In het kader van de Omgevingswet dient voor aanvang van het werk onderzocht te worden of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn.

Bevindingen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden aan de opdrachtgever aangeleverd te worden. Daarnaast moet de opdrachtnemer dagelijks een flora- en fauna logboek bijhouden welke op het werk aanwezig is. De aangetroffen beschermde soorten (volgens de Omgevingswet) en de maatregelen die hierbij getroffen zijn, worden vermeld in het logboek.

De inventarisatie en registratie flora en fauna conform bestekspost 410010 en 410020 in deze overeenkomst dient te worden uitgevoerd door een Ecologisch deskundige die aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van (beschermde) flora en fauna.

Hij of zij voldoet aan een of meerdere van onderstaande punten:

- hij of zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- hij of zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming/Omgevingswet (onderdeel soortenbescherming), soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij of zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoonbaar ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de inventarisatie en registratie mag uitvoeren.

10 Indien onderdelen uit de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' tegenstrijdig zijn met onderdelen uit de opdracht of het bestek, wordt de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de Gedragscode gaat voor de opdracht of het bestek.

64 13 Informatieoverdracht

HFD PAR ART LID

64 13 04 Bevindingen uit inventarisatie

- 01 De aannemer stelt de directie voor aanvang van iedere maaironde op de hoogte van de uitkomsten van de verkennende inventarisatie flora en fauna als bedoeld in bestekspostnummers 410010 en 410020.

64 17 Meet- en verrekenmethoden**64 17 01 Verrekenen**

- 01 In aanvulling op artikel 64.17.01 lid 01 is 'keer' gelijk aan jaar. De verrekening vindt plaats per jaar op basis van het aantal ares. De inventarisatie moet in meerdere terreinbezoeken uitgevoerd worden.

Behoort bij: Z/25/342505-2

Maaien extensief gras, Hoeksche Waard

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/25/342505-2

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

-
- | | |
|----|----------------|
| A) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: Z/25/342505-2

Maaien extensief gras, Hoeksche Waard

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Bloemrijk grasland, bermen				
11	1x maaien en afvoeren bloemrijk gras				
111	Vlak				
111010	Verwijderen grof zwerfafval bloemrijk gras, vlak.	are	473,00V		
111020	Maaien bermen en taluds, bloemrijk grasland.	are	473,00V		
111030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	473,00V		
112	Bijmaaieren rondom bomen in bloemrijk gras, vlak				
112010	Bijmaaieren rondom bomen, bloemrijk gras, vlak.	st	81,00V		
113	Talud				
113010	Verwijderen grof zwerfafval bloemrijk gras, talud.	are	232,00V		
113020	Maaien bermen en taluds, bloemrijk grasland.	are	232,00V		
113030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	232,00V		
114	Bijmaaieren rondom bomen in bloemrijk gras				
114010	Bijmaaieren rondom bomen, bloemrijk gras, talud.	st	56,00V		
12	2x maaien en afvoeren bloemrijk gras				
121	Vlak				
121010	Verwijderen grof zwerfafval bloemrijk gras, vlak.	are	1.626,00V		
121020	Maaien bermen en taluds, bloemrijk grasland.	are	1.626,00V		
121030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.626,00V		
122	Bijmaaieren rondom bomen in bloemrijk gras, vlak				
122010	Bijmaaieren rondom bomen, bloemrijk gras, vlak.	st	433,00V		
123	Talud				
123010	Verwijderen grof zwerfafval bloemrijk gras, talud.	are	462,00V		
123020	Maaien bermen en taluds, bloemrijk grasland.	are	462,00V		
123030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	462,00V		
124	Bijmaaieren rondom bomen in bloemrijk gras				
124010	Bijmaaieren rondom bomen, bloemrijk gras, talud.	st	18,00V		
13	2x maaien ruw gras				
131	Vlak				
131010	Verwijderen grof zwerfafval ruw gras, vlak.	are	1.987,00V		
131020	Maaien bermen en taluds, ruw gras 2x maaien, vlak.	are	1.987,00V		
132	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, vlak				
132010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, vlak.	st	809,00V		
133	Talud				
133010	Verwijderen grof zwerfafval ruw gras, 2x maaien, talud.	are	2.537,00V		
133020	Maaien bermen en taluds, ruw gras 2x maaien, talud.	are	2.537,00V		
134	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, talud				
134010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, talud.	st	533,00V		
14	2x maaien ruw gras handmatig				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	Vlak				
141010	Verwijderen zwerfafval, ruw gras, vlak 2x, niet bereikbaar met rijdend materieel.	are	56,00V		
141020	Maaien ruw gras, vlak 2x, niet bereikbaar met rijdend materieel.	are	56,00V		
142	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras 2x per jaar n-ber.				
142010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, 2x niet bereikbaar met rijdend materieel.	st	6,00V		
15	3x maaieren ruw gras				
151	Vlak				
151010	Verwijderen grof zwerfafval ruw gras, vlak.	are	50,00V		
151020	Maaien bermen en taluds, ruw gras 3x maaieren, vlak.	are	50,00V		
152	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, vlak				
152010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, vlak.	st	10,00V		
153	Talud				
153010	Verwijderen grof zwerfafval ruw gras, 3x maaieren, talud.	are	75,00V		
153020	Maaien bermen en taluds, ruw gras 3x maaieren, talud.	are	75,00V		
154	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, talud				
154010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, talud.	st	15,00V		
16	6x maaieren ruw gras				
161	Vlak				
161010	Verwijderen grof zwerfafval ruw gras, vlak 6x.	are	3.000,00V		
161020	Maaien bermen en taluds, ruw gras 6x maaieren, vlak.	are	3.000,00V		
162	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, 6x vlak				
162010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, vlak.	st	642,00V		
163	Talud ruw gras 6x				
163010	Verwijderen zwerfafval ruw gras, 6x maaieren, talud.	are	760,00V		
163020	Maaien ruw gras 6x maaieren, talud.	are	760,00V		
164	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras, talud 6x				
164010	Bijmaaieren rondom bomen, ruw gras, talud.	st	348,00V		
2	Rietoevers				
200010	Verwijderen zwerfafval, rietoevers	are	172,00V		
200020	Maaien rietvegetatie.	are	86,00V		
3	Natuurvriendelijke oevers				
300010	Verwijderen zwerfafval, natuurvriendelijke oevers	are	20,00V		
300020	Maaien natuurvriendelijke oever.	are	20,00V		
300030	Verwijderen begroeiing.	are	2,00V		
4	Werk algemene aard				
41	Maatregelen in kader van flora en fauna				
410010	Inventariseren en registreren flora.	keer	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	6,00	V	
410030	Toepassen maatregelen bescherming flora.	EUR		N	
410040	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
5	Inzetten werknemers en materieel				
51	Inzetten werknemers				
510010	Inzetten werknemer t.b.v. verwijderen invasieve exoten.	uur	16,00	V	
52	Inzetten materieel				
520010	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	16,00	V	
520020	Inzetten tractor met maaiarm.	uur	16,00	V	
6	Verkeersmaatregelen				
61	Toepassen verkeersmaateregelen				
610010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.acceptatiekosten afvoeren zwerfafval	EUR	2.500,00V		
950020	Stelpos: acceptatiekosten afvoeren vrijgek.mat. exoten.	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				