

Nota van Inlichtingen I - Onderhoud intensief en extensief gras 2026-2027

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Leidraad & Bestek deel 3 artikel 01 18 05	De afgebeelde foto zegt niets over de definitie 'schade'. Hoe definieert uw organisatie 'schade' aan een boom? En welke richtlijnen of specifieke criteria worden gehanteerd om schade vast te stellen?	Schade aan een boom definiëren wij als volgt: (een gedeelte van) de bast of schors is los, beschadigd of er geheel afgereden tot een hoogte van 1,8 m vanaf maaiveld. Dit zodanig dat invalspoorten zijn ontstaan voor schimmels en bacteriën. Vaststelling van schade vindt plaats door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs Van Bomen (NVTB) vastgesteld schadebedrag.
2	Bestek deel 3 - artikel 01 18 06 / 01 18 07 / 01 18 08	Hoe definieert uw organisatie 'schade' bij deze artikelen? En welke richtlijnen of specifieke criteria worden gehanteerd om schade vast te stellen?	Onder schade verstaan we het volgende: kwaliteitsverlies van de betreffende beplanting lager dan het binnen de gemeente geldende kwaliteitsniveau openbare ruimte (CROW kwaliteitsniveau B). Criteria zijn direct waarneembare afwijkingen zoals: Afgebroken, gescheurde of gekneusde takken/stengels, platgereden of omgeknakte planten, ontworteling of scheefstand. Bij kruidenvegetaties betreft het het afmaaien van percelen of delen van percelen die niet op de bestekstekeningen zijn aangegeven en diepe rijsporen met een insporingsdiepte meer dan het maximaal aantal centimeters dat in het bestek is aangegeven.
3	Bestek deel 3 - Hoofdstuk 01 18	Hoe toont opdrachtgever aan dat de schade is veroorzaakt door onze werkzaamheden: wat is de bewijslast die de opdrachtgever moet leveren om aan te tonen dat de schade direct voortvloeit uit ons handelen of onze verantwoordelijkheid?	Eerst stelt de Opdrachtgever vast of de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door maaiwerkzaamheden en of het schadebeeld past bij het gebruik van een bosmaaier en/of maaimachine. Hij toont dit o.a. aan door actuele cycloramabeelden van de situatie vóórdat de schade is geconstateerd, boominspectierapporten, meerdere (detail)foto's van de schade zelf, weekrapporten van toezichthouders, referentiebeelden van vergelijkbare eerdere maaischades en getuigenverklaringen o.a. fiximeldingen. De aannemer dient vervolgens te bewijzen dat de schade niet door hem veroorzaakt is. Zie ook deel 3 van het bestek artikel 01 01 13 lid 09. Ook heeft de aannemer een meldplicht voor schades. Indien de schade niet wordt gemeld dan zal 01 01 13 lid 10 in werking treden.
4	Ondertekening documenten	Is het toegestaan om de documenten te laten ondertekenen met een elektronisch gekwalificeerde handtekening?	Akkoord, zolang de gevraagde documenten rechtsgeldig ondertekend, m.a.w. de mandatering is te herleiden uit een uittreksel KvK, en volledig ingevuld zijn.
5	Wijz. Aanbestedende Dienst: Gewijzigde besteksposten	Wijziging aanbestedende dienst perceel 2 wijziging besteksposten 111020, 111030, 113020, 113030, 121020, 121030, 123020, 123030	De betreffende besteksposten zijn als volgt aangepast: Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen voordat deze verwerkt en afgevoerd wordt, zodat zaadval kan plaatsvinden.
6	Toev. Aanbestedende Dienst: Opstellen verkeersplan	Toevoeging aanbestedende dienst perceel 2: bepaling in deel 3 van het bestek opstellen verkeersplan	In deel 3 van het RAW bestek is artikel 62.13.03 toegevoegd. De aannemer dient een verkeersplan op te stellen voor aanvang van het werk. Dit wordt aangemerkt als als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.