
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287745 - perceel groot onderhoud

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
122 BOOMWORTELS VERWIJDEREN UIT CUNET	7
1400 <u>AANLEG INRIT MET INRITBLOKKEN</u>	7
1401 <u>AANLEG INRIT MET VERLAAGDE BAND</u>	9
143 AANBRENGEN VERHARDING BETONSTRAATSTEEN	10
144 AANBRENGEN VERHARDING STRAATBAKSTEEN	11
149 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL	11
1513 <u>Inrit- en rotondeblokken</u>	12
192 ADMINISTRATIE VAN HET WERK	13
3. Bepalingen	14

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de periode van 1 april 2026 tot 1 maart 2028.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122			BOOMWORTELS VERWIJDEREN UIT CUNET			
122010			Gewijzigde bestekspost:			
122010	220199		Grond met boomwortels ontgraven; wortels<20% Betreft cunet van te herstraten elementen- verharding waarvan het volume tot 20% wordt ingenomen door wortelgroei. Oppervlakken tot 2 m2, 0,25 m3 grond per m2. Grond met wortels tot een diepte van 0,25 m ontgraven; wortels met een diameter groter dan 2,0 cm doorzagen. Grond ontdoen van wortels en terugbrengen in cunet Wortels afvoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost). Inclusief leveren, aanbrengen en verdichten tekortkomend straatzand.	m2	400,00 F	
122020			Gewijzigde bestekspost:			
122020	220199		Grond met boomwortels ontgraven; wortels 20-40% Betreft cunet van te herstraten elementen- verharding waarvan het volume tot 20% wordt ingenomen door wortelgroei. Oppervlakken tot 2 m2, 0,25 m3 grond per m2. Grond met wortels tot een diepte van 0,25 m ontgraven; wortels met een diameter groter dan 2,0 cm doorzagen. Grond ontdoen van wortels en terugbrengen in cunet Wortels afvoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost). Inclusief leveren, aanbrengen en verdichten tekortkomend straatzand.	m2	400,00 F	
122030			Gewijzigde bestekspost:			
122030	220199		Grond met boomwortels ontgraven; wortels >40% Betreft cunet van te herstraten elementen- verharding waarvan het volume tot 20% wordt ingenomen door wortelgroei. Oppervlakken tot 2 m2, 0,25 m3 grond per m2. Grond met wortels tot een diepte van 0,25 m ontgraven; wortels met een diameter groter dan 2,0 cm doorzagen.. Grond ontdoen van wortels en terugbrengen in cunet Wortels afvoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost). Inclusief leveren, aanbrengen en verdichten tekortkomend straatzand.	m2	400,00 F	
1400			AANLEG INRIT MET INRITBLOKKEN			
140010			Gewijzigde bestekspost:			
140010	831199		Betreft de aanleg van een standaard-inrit door vervanging van tegels 45 mm dik door 60 mm dik en het aanbrengen van inritblokken. (zie principe-detail tekening M7_05).	st	60,00 F	
140011			Gewijzigde subpost:			
140011	831703		Opbreken betontegels. Situering: ter plaatse van inrit particuliere garage te rekenen met ca. 7,0 m x 1,8 m = 12,6 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		756,00 I


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140012			Gewijzigde subpost:			
140012	831711		Opbreken betonbanden.	m		420,00 I
			Te rekenen met 7 banden per inrit			
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug			
			Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met			
			0,03m3/m1 beton			
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
140013			Gewijzigde subpost:			
140013	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3		76,00 I
			Ten behoeve van verlagen verharding			
			Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen,			
			slakken en kooltjes			
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte afstemmen op te verlagen			
			verharding; te rekenen met ca. 7m x 0,10 m per inrit			
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,8 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
140014			Gewijzigde subpost:			
140014	240131		Grond vervoeren.	m3		76,00 I
			Betreft: de hoeveelheid vrijgekomen grond vrijgekomen			
			bij bestekspost 140013			
			Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen,			
			slakken en kooltjes			
		1.	Vervoeren naar: een inrichting			
			Acceptatiekosten volgens bestekspost 121100 t/m			
			121140			
140015			Gewijzigde subpost:			
140015	220421		Profileren van oppervlakken.	m2		756,00 I
			Betreft: het onder profiel brengen na het verlagen van de			
			ondergrond			
			Grondsoort: zand			
		1.	Oppervlakken boven water			
		.1.	Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5			
		.1.	Breedte oppervlak gemiddeld 1,8 m			
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
140016			Gewijzigde subpost:			
140016	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m		420,00 I
			Stellen met maximaal 5 mm zicht.			
		3.	Stellen met schraal beton	m3		13,00 L
			Gerekend met 0,03m3 per m1 trottoirband			
		.1.	Langs de inritbanden 1 streklaag van straatbaksteen in	st		2.100,00 L
			cementspecie aanbrengen			
		.2.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		840,00 I
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		720,00 L
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		60,00 L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		60,00 L
140017			Gewijzigde subpost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140017	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: ter plaatse van de verlaagde inrit 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In stroomlagen in halfsteensverband 1. Op straatlaag 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110 Kleur: grijs 3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur: grijs 3. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2		756,00 I
140018			Gewijzigde subpost:			
140018	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: zijde perceelsgrens Gerekend met 10% breuk. 2. Profiel 60 x 150 mm 1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting	m		420,00 I
1401			<u>AANLEG INRIT MET VERLAAGDE BAND</u>			
140110			Gewijzigde bestekspost:			
140110	831199		Betreft de aanleg van een standaard-inrit door vervanging van tegels 45 mm dik door 60 mm dik en het verlagen van de trottoirbanden. (zie principe-detail tekening M7_05, variant 1).	st	80,00 F	
140111			Gewijzigde subpost:			
140111	831703		Opbreken betontegels. Situering: ter plaatse van inrit particuliere garage te rekenen met ca. 8,0 m x 1,8 m = 14,4 m2 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		1.152,00 I
140112			Gewijzigde subpost:			
140112	831711		Opbreken betonbanden. Te rekenen met 8 banden per inrit 4. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: gerekend met 0,03m3/m1 beton 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		640,00 I
140113			Gewijzigde subpost:			
140113	220101		Grond ontgraven uit cunet Ten behoeve van verlagen verharding Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 9. Ontgravingshoogte afstemmen op te verlagen verharding; te rekenen met ca. 7m x 0,10 m per inrit 1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,8 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		101,00 I
140114			Gewijzigde subpost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140114	240131		Grond vervoeren. Betreft: de hoeveelheid vrijgekomen grond vrijgekomen bij bestekspost 140113 Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes 1. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten volgens bestekspost 121100 t/m 121140	m3		101,00 I
140115			Gewijzigde subpost:			
140115	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het onder profiel brengen na het verlagen van de ondergrond Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5 Gerekend met ca. 7m per inrit .1. Breedte oppervlak gemiddeld 1,8 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2		1.008,00 I
140116			Gewijzigde subpost:			
140116	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen met 10 mm zicht. 3. Stellen met schraal beton Gerekend met 0,03m3 per m1 trottoirband .9. Langs de trottoirbanden de bestaande gootlaag herstellen .4. Profiel 180/200 x 160 mm recht: 6 stuks per inrit verloop links per inrit verloop rechts per inrit	m m3 st st st st		640,00 I 19,20 L 640,00 I 480,00 L 80,00 L 80,00 L
140117			Gewijzigde subpost:			
140117	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: ter plaatse van de verlaagde inrit 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. In stroomlagen in halfsteensverband .1. Op straatlaag .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110 Kleur: grijs .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur: grijs .3. Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st st		1.152,00 I 12.672,00 L 960,00 L
140118			Gewijzigde subpost:			
140118	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: zijde perceelsgrens 2. Profiel 60 x 150 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting	m st		640,00 I 64,00 L
143			AANBRENGEN VERHARDING BETONSTRAATSTEEN			
143010			Gewijzigde bestekspost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen met een oppervlakte van meer dan 100m2 per locatie. Totale breedte van 3,00 m en meer Verband bestrating variabel, afhankelijk van locatie Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	720,00 F	
143020			Gewijzigde bestekspost:			
143020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen met een oppervlakte van meer dan 100m2 per locatie. Totale breedte van 3,00 m en meer Verband bestrating variabel, afhankelijk van locatie Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	400,00 F	
144			AANBRENGEN VERHARDING STRAATBAKSTEEN			
144010			Gewijzigde bestekspost:			
144010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte van meer dan 100m2 per locatie. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: rood Totale breedte tot 1,50 m In keperverband Op straatlaag Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	400,00 F	
144020			Gewijzigde bestekspost:			
144020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte van meer dan 100m2 per locatie. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat. Kleur: rood Totale breedte tot 1,50 m In keperverband Op straatlaag Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	320,00 F	
149			LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL			
149030			Gewijzigde bestekspost:			
149030	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft de leverantie voor de besteksposten 146010 t/m 146040 Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st	20.000,00 F	
				st		20.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
149040			Gewijzigde bestekspost:			
149040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	12.600,00	F
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 146110 t/m 146140			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		12.600,00 L
			Kleur: grijs			
		.3.	Dikte 80 mm			
			Leveren op plaats van verwerking			
149050			Gewijzigde bestekspost:			
149050	831602		Leveren straatbakstenen.	st	20.000,00	F
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 147010 t/m 147040			
		.4.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant	st		20.000,00 L
			Kleur: roodbruin			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
149060			Gewijzigde bestekspost:			
149060	831602		Leveren straatbakstenen.	st	34.000,00	F
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 147110 t/m 147140			
		.4.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant	st		34.000,00 L
			Kleur: roodbruin			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
149070			Gewijzigde bestekspost:			
149070	831602		Leveren straatbakstenen.	st	16.000,00	F
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 147210 t/m 147240			
		.4.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant	st		16.000,00 L
			Kleur: roodbruin			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
1513			<u>Inrit- en rotondeblokken</u>			
151310			Gewijzigde bestekspost:..			
151310	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	200,00	F
			Betreft: inritten tbv toegang particuliere garages.			
			Inclusief benodigd opbreken aanliggende betontegels.			
			Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 5 cm.			
			Herstraten aanliggende betontegels volgens bestekspost 145110			
		3.	Profiel 650 x 200 x 500 mm			
		.1.	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting			
			Bijleveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost 151340			
151320			Gewijzigde bestekspost:			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
151320	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft:: in overgangsconstructie 30km-zone Inclusief benodigd opbreken aanliggende betontegels. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 5 cm. Herstraten aanliggende betontegels volgens bestekspost 145110 9. Profiel 800 x 200 x 500 mm . 1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting Bijleveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost 151350	m	200,00	F
151330			Gewijzigde bestekspost:			
151330	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft:: middeneiland rotonde Inclusief benodigd opbreken aanliggende betonstraatstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 10 cm. Herstraten aanliggende betontegels volgens bestekspost 146010 9. Profiel 800 x 200 x 500 mm . 1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting Bijleveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost 151350	m	400,00	F
192			ADMINISTRATIE VAN HET WERK			
192020			Vervallen bestekspost:			
192020	100599		Administratie Betreft: de aannemer dient de uitvoering van het werk te administreren. De administratie omvat o.a.: - termijnstaten; - staat van afrekening (deelstaat); De administratie voeren met inachtneming van het gestelde in de Standaard RAW bepalingen 2025 en de UAV 2012.	st	75,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks een omzet van ten minste €500.000 exclusief omzetbelasting, kan behalen.
- 03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 22-12-2025 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118

Bladnr. 16 van 16
Afdrukdatum:
18-12-2025
