
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287745 - perceel klein onderhoud

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
222 BOOMWORTELS VERWIJDEREN UIT CUNET	7
2400 <u>AANLEG INRIT MET INRITBLOKKEN</u>	7
2401 <u>AANLEG INRIT MET VERLAAGDE BAND</u>	9
243 AANBRENGEN VERHARDING BETONSTRAATSTEEN	11
244 AANBRENGEN VERHARDING STRAATBAKSTEEN	11
249 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL	12
2513 <u>Inrit- en rotondeblokken</u>	13
292 ADMINISTRATIE VAN HET WERK	14
3. Bepalingen	15

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de periode van 1 april 2026 tot 1 maart 2028.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222			BOOMWORTELS VERWIJDEREN UIT CUNET			
222010			Gewijzigde bestekspost:			
222010	220199		Grond met boomwortels ontgraven; wortels<20% Betreft cunet van te herstraten elementen- verharding waarvan het volume tot 20% wordt ingenomen door wortelgroei. Oppervlakken tot 2 m2, 0,25 m3 grond per m2. Grond met wortels tot een diepte van 0,25 m ontgraven; wortels met een diameter groter dan 2,0 cm doorzagen met een wortelzaag. Grond ontdoen van wortels en terugbrengen in cunet Wortels afvoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost). Inclusief leveren, aanbrengen en verdichten tekortkomend straatzand.	m2	100,00 F	
222020			Gewijzigde bestekspost:			
222020	220199		Grond met boomwortels ontgraven; wortels 20-40% Betreft cunet van te herstraten elementen- verharding waarvan het volume tot 20% wordt ingenomen door wortelgroei. Oppervlakken tot 2 m2 Grond met wortels tot een diepte van 0,25 m ontgraven; wortels met een diameter groter dan 2,0 cm doorzagen met een wortelzaag. Grond ontdoen van wortels en terugbrengen in cunet Wortels afvoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost). Inclusief leveren, aanbrengen en verdichten tekortkomend straatzand.	m2	100,00 F	
222030			Gewijzigde bestekspost:			
222030	220199		Grond met boomwortels ontgraven; wortels >40% Betreft cunet van te herstraten elementen- verharding waarvan het volume tot 20% wordt ingenomen door wortelgroei. Oppervlakken tot 2 m2 Grond met wortels tot een diepte van 0,25 m ontgraven; wortels met een diameter groter dan 2,0 cm doorzagen met een wortelzaag. Grond ontdoen van wortels en terugbrengen in cunet Wortels afvoeren naar een inrichting. (acceptatiekosten behoren tot deze bestekspost). Inclusief leveren, aanbrengen en verdichten tekortkomend straatzand.	m2	100,00 F	
2400			<u>AANLEG INRIT MET INRITBLOKKEN</u>			
240010			Gewijzigde bestekspost:			
240010	831199		Betreft de aanleg van een standaard-inrit door vervanging van tegels 45 mm dik door 60 mm dik en het aanbrengen van inritblokken. (zie principe-detail tekening M7_05).	st	15,00 F	
240011			Gewijzigde subpost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
240011	831703		Opbreken betontegels. Situering: ter plaatse van inrit particuliere garage te rekenen met ca. 7,0 m x 1,8 m = 12,6 m ² Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m ²		189,00 I
240012			Gewijzigde subpost:			
240012	831711		Opbreken betonbanden. Te rekenen met 7 banden per inrit Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: beton Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		105,00 I
240013			Gewijzigde subpost:			
240013	220101		Grond ontgraven uit cunet Ten behoeve van verlagen verharding Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte afstemmen op te verlagen verharding; te rekenen met ca. 7m x 0,10 m per inrit Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,8 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m ³		18,90 I
240014			Gewijzigde subpost:			
240014	240131		Grond vervoeren. Betreft: de hoeveelheid vrijgekomen grond vrijgekomen bij bestekspost 240013 Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten volgens bestekspost 221100 t/m 221140	m ³		18,90 I
240015			Gewijzigde subpost:			
240015	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het onder profiel brengen na het verlagen van de ondergrond Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5 Breedte oppervlak gemiddeld 1,8 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m ²		189,00 I
240016			Gewijzigde subpost:			


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240016	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m		105,00 I
			Stellen met maximaal 5 mm zicht.			
		3.	Stellen met schraal beton	m3		3,15 L
			Gerekend met 0,03m3 per m1 inritband			
		.1.	Langs de inritbanden 1 strek laag van straatbaksteen in	st		525,00 L
			cementspecie aanbrengen			
		.2.	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st		210,00 I
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		180,00 L
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		15,00 L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		15,00 L
240017			Gewijzigde subpost:			
240017	831113		Aanbrengen betontegels.	m2		189,00 I
			Situering: ter plaatse van de verlaagde inrit			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.2.	In stroomlagen in halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st		2.079,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110			
			Kleur: grijs			
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		180,00 L
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
240018			Gewijzigde subpost:			
240018	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m		105,00 I
			Situering: zijde perceelsgrens			
			Gerekend met 10% breuk.			
		2.	Profiel 60 x 150 mm	st		11,00 L
		.1.	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting			
2401			<u>AANLEG INRIT MET VERLAAGDE BAND</u>			
240110			Gewijzigde bestekspost:			
240110	831199		Betreft de aanleg van een standaard-inrit door	st	20,00 F	
			vervanging van tegels 45 mm dik door 60 mm dik en het			
			verlagen van de trottoirbanden. (zie principe-detail			
			tekening M7_05, variant 1).			
240111			Gewijzigde subpost:			
240111	831703		Opbreken betontegels.	m2		288,00 I
			Situering: ter plaatse van inrit particuliere garage			
			te rekenen met ca. 8,0 m x 1,8 m = 14,4 m2			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
240112			Gewijzigde subpost:..			
240112	831711		Opbreken betonbanden.	m		160,00 I
			Te rekenen met 8 banden per inrit			
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug			
			Afmetingen en materiaal steunrug: beton			
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
240113			Gewijzigde subpost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240113	220101		Grond ontgraven uit cunet Ten behoeve van verlagen verharding Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte afstemmen op te verlagen verharding; te rekenen met ca. 7 x 0,10 m per inrit . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,8 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		26,00 I
240114			Gewijzigde subpost:			
240114	240131		Grond vervoeren. Betreft: de hoeveelheid vrijgekomen grond vrijgekomen bij bestekspost 240113 Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes 1. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten volgens bestekspost 221100 t/m 221140	m3		26,00 I
240115			Gewijzigde subpost:			
240115	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft: het onder profiel brengen na het verlagen van de ondergrond Grondsoort: zand met bijmengingen van puin, baksteen, slakken en kooltjes 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5 . .1. Breedte oppervlak gemiddeld 1,8 m1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2		288,00 I
240116			Gewijzigde subpost:			
240116	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Stellen met 10 mm zicht. 3. Stellen met schraal beton Gerekend met 0,03m3 per m1 trottoirband .9. Langs de trottoirbanden de bestaande gootlaag herstellen . .4. Profiel 180/200 x 160 mm recht: 6 stuks per inrit verloop links per inrit verloop rechts per inrit	m m3 st st st st	160,00 I 4,80 L 160,00 I 120,00 L 20,00 L 20,00 L	
240117			Gewijzigde subpost:			
240117	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: ter plaatse van de verlaagde inrit 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. In stroomlagen in halfsteensverband . .1. Op straatlaag . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110 Kleur: grijs3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2 st st	288,00 I 3.168,00 L 240,00 L	
240118			Gewijzigde subpost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240118	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: zijde perceelsgrens Gerekend met 10% breuk.	m		160,00 I
		2.	Profiel 60 x 150 mm	st		16,00 L
		.1.	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting			
243			AANBRENGEN VERHARDING BETONSTRAATSTEEN			
243010			Gewijzigde bestekspost:			
243010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	180,00	F
			Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen met een oppervlakte tot 10m2 per locatie.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	Verband bestrating variabel, afhankelijk van locatie			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		8.100,00 L
			Kleur: grijs			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
243020			Gewijzigde bestekspost:			
243020	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
			Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen met een oppervlakte tot 10m2 per locatie.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	Verband bestrating variabel, afhankelijk van locatie			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		7.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
243030			Gewijzigde bestekspost:			
243030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	180,00	F
			Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen met een oppervlakte van 10 tot 100m2 per locatie.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	Verband bestrating variabel, afhankelijk van locatie			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		8.100,00 L
			Kleur: grijs			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
243040			Gewijzigde bestekspost:			
243040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
			Betreft: aanbrengen verharding van betonstraatstenen met een oppervlakte van 10 tot 100m2 per locatie.			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.9.	Verband bestrating variabel, afhankelijk van locatie			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		7.000,00 L
			Kleur: grijs			
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
244			AANBRENGEN VERHARDING STRAATBAKSTEEN			
244010			Gewijzigde bestekspost:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
244010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte tot 10m2 per locatie.	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: roodbruin .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		4.500,00 L
244020			Gewijzigde bestekspost:			
244020	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte tot 10m2 per locatie.	m2	80,00	F
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat. Kleur: roodbruin .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		5.600,00 L
244030			Gewijzigde bestekspost:			
244030	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte van 10 tot 100m2 per locatie.	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: keiformaat Kleur: roodbruin .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		4.500,00 L
244040			Gewijzigde bestekspost:			
244040	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen met een oppervlakte van 10 tot 100m2 per locatie.	m2	80,00	F
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat. Kleur: roodbruin .1. Totale breedte tot 1,50 m .3. In keperverband .1. Op straatlaag .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	st		5.600,00 L
249			LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL			
249030			Gewijzigde bestekspost:			
249030	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft de leverantie voor de besteksposten 246010 t/m 246030	st	2.500,00	F
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st		2.500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
249040			Gewijzigde bestekspost:			
249040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.400,00 F	
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 246110 t/m 246130			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		1.400,00 L
			Kleur: grijs			
		.3.	Dikte 80 mm			
			Leveren op plaats van verwerking			
249050			Gewijzigde bestekspost:			
249050	831602		Leveren straatbakstenen.	st	3.750,00 F	
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 247010 t/m 247030			
		.4.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant	st		3.750,00 L
			Kleur: roodbruin			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
249060			Gewijzigde bestekspost:			
249060	831602		Leveren straatbakstenen.	st	8.400,00 F	
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 247110 t/m 247130			
		.4.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant	st		8.400,00 L
			Kleur: roodbruin			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
249070			Gewijzigde bestekspost:			
249070	831602		Leveren straatbakstenen.	st	3.000,00 F	
			Betreft de leverantie voor de besteksposten 247210 t/m 247230			
		.4.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant	st		3.000,00 L
			Kleur: roodbruin			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
2513			<u>Inrit- en rotondeblokken</u>			
251310			Gewijzigde bestekspost:			
251310	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	50,00 F	
			Betreft:: inritten tbv toegang particuliere garages.			
			Inclusief benodigd opbreken aanliggende betontegels.			
			Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 5 cm.			
			Herstraten aanliggende betontegels volgens bestekspost 245110			
		3.	Profiel 650 x 200 x 500 mm			
		.1.	Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting			
			Bijleveren tekortkomend materiaal volgens leverantiepost 251340 (gerekend met 10% breuk).			
251320			Gewijzigde bestekspost:			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251320	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft:: in overgangsconstructie 30km-zone Inclusief benodigd opbreken aanliggende betontegels. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 5 cm. Herstraten aanliggende betontegels volgens bestekspost 245110 9. Profiel 800 x 200 x 500 mm 1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting Bijleveren tekortkomend materiaal volgens leverantiepost 251350 (gerekend met 10% breuk).	m	50,00	F
251330			Gewijzigde bestekspost:			
251330	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft:: middeneiland rotonde Inclusief benodigd opbreken aanliggende betonstraatstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 10 cm. Herstraten aanliggende betontegels volgens bestekspost 246010 9. Profiel 800 x 200 x 500 mm 1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting Bijleveren tekortkomend materiaal volgens leverantiepost 251350 (gerekend met 10% breuk).	m	100,00	F
292			ADMINISTRATIE VAN HET WERK			
292020			Vervallen bestekspost:			
292020	100599		Administratie Betreft: de aannemer dient de uitvoering van het werk te administreren. De administratie omvat o.a.: - termijnstaten; - staat van afrekening (deelstaat); De administratie voeren met inachtneming van het gestelde in de Standaard RAW bepalingen 2025 en de UAV 2012.	keer	75,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst jaarlijks een omzet van ten minste €125.000 exclusief omzetbelasting, kan behalen.
- 03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 22-12-2025 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118

Bladnr. 17 van 17
Afdrukdatum:
18-12-2025
