
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 287745 - perceel groot onderhoud

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens


01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving



Bladnr. 7 van 11
Afdrukdatum:
06-01-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
148310			Deze post is gewijzigd			
148310	832199		Voegen vullen met polymeegeb. vulling (<5m2)	m2	400,00	F
			Betreft: voegen vullen tpv natuursteenverhardingen met een oppervlakte van tot 5 m2 per locatie.			
			Polymeergebonden voegvulling, vorstbestendig,	kg		400,00 L
			waterdoorlatend, fabrieksmatig gemengd (Georapid, of gelijkwaardig)			
			Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en			
			verhardingssoort (in overleg met de directie);			
			Vullen tot 3 á 5 mm onder oppervlak (zonodig in twee lagen)			
			Kleur overeenkomstig omringende voegvulling.			
			Aanbrengen conform de eisen van de leverancier:			
			verharding moet schoon en droog zijn; gelijkmatig en			
			voldoende verdichten; met water besproeien;			
			resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen.			
			Bij regen afdekken.			
148320			Deze post is gewijzigd			
148320	832199		Voegen vullen met polymeegeb. vulling (5-10m2)	m2	600,00	F
			Betreft: voegen vullen tpv natuursteenverhardingen met een oppervlakte van 5 tot 10 m2 per locatie.			
			Polymeergebonden voegvulling, vorstbestendig,	kg		600,00 L
			waterdoorlatend, fabrieksmatig gemengd (Georapid, of gelijkwaardig)			
			Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en			
			verhardingssoort (in overleg met de directie);			
			Vullen tot 3 á 5 mm onder oppervlak (zonodig in twee lagen)			
			Kleur overeenkomstig omringende voegvulling.			
			Aanbrengen conform de eisen van de leverancier:			
			verharding moet schoon en droog zijn; gelijkmatig en			
			voldoende verdichten; met water besproeien;			
			resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen.			
			Bij regen afdekken.			
148330			Deze post is gewijzigd			
148330	832211		Vullen van voegen.	m2	200,00	F
			Voegen vullen met licht hydraulisch voegvulling van porfier brekerzand en steenslag met LD-mix (Geomix, og)	kg		200,00 L
			Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en			
			verhardingssoort (in overleg met de directie); Kleur			
			overeenkomstig omringende voegvulling.			
			Mengen en aanbrengen conform de eisen van de leverancier.			
			Resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen.			
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij			
			bestekspostnr(s): 148110 of 148210.			
		1.	Breedte van de voeg: 5-10 mm			
		1.	Voeg over de volledige diepte vullen			
148340			Deze post is gewijzigd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
148340	832211		Vullen van voegen. Voegen vullen met licht hydraulisch voegvulling van porfier brekerzand en steenslag met LD-mix (Geomix, og) Korrelgrootte afgestemd op de voegbreedte en verhardingssoort (in overleg met de directie); Kleur overeenkomstig omringende voegvulling. Mengen en aanbrengen conform de eisen van de leverancier. Resten voegvulling op bestratingsmateriaal verwijderen. 1. Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 148120 of 148220. .1. Breedte van de voeg: 5-10 mm .1. Voeg over de volledige diepte vullen	m2 kg	400,00 F	400,00 L
152010			Deze post is gewijzigd			
152010	831404		Herstraten molgoot. Betreft: herstraten 3-streks molgoot met een oppervlakte van meer dan 10m2 per locatie. Materiaalsoort: betonstraatstenen of straatbakstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 4 cm 9. Bestaand uit 3 streklagen.. .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. .9 Voegen niet vullen	m kg	200,00 F	2,40 L
152020			Deze post is gewijzigd			
152020	831404		Herstraten molgoot. Betreft: herstraten 5-streks molgoot met een oppervlakte van meer dan 10m2 per locatie. Materiaalsoort: betonstraatstenen of straatbakstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 4 cm 2. Bestaand uit 5 streklagen .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. .9 Voegen niet vullen	m kg	200,00 F	4,00 L
152030			Deze post is gewijzigd			
152030	831404		Herstraten molgoot. Betreft: herstraten 7-streks molgoot met een oppervlakte van meer dan 10m2 per locatie. Materiaalsoort: betonstraatstenen of straatbakstenen. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 4 cm 4. Bestaand uit 7 streklagen .1. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. .9 Voegen niet vullen	m kg	200,00 F	5,60 L
152040			Deze post is gewijzigd			
152040	831410		Opnieuw stellen gootelementen van beton. Betreft: opnieuwe stellen kantlaag In hoeveelheden tot een lengte van 5 meter. Inclusief vervangen stelspecie tot een dikte van 5 cm 9. Kanttegel 300x150x60 mm. .1. Onbruikbare elementen vervoeren naar een inrichting. .9. Voegen niet vullen	m kg	400,00 F	3,00 L

3. B e p a l i n g e n



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 08-01-2026 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118
Perceel 1 groot onderhoud

Bladnr. 10 van 11
Afdrukdatum:
06-01-2026

HFD PAR ART LID



RAW0258-156080

Nota van Inlichtingen d.d. 08-01-2026 behorend bij:
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2026-2029 20251118
Perceel 1 groot onderhoud

Bladnr. 11 van 11
Afdrukdatum:
06-01-2026
